

3. 报价明细表

序号	房间	名称	型号	数量	单位	单价	总价	参数
测试楼 B 座								
1	B1113 实验室							
2		变风量通风柜带水	1800*850*2350	6	台	11000	66000	通风柜要求按照美国 Fisher 标准生产。全钢结构，钢板厚度为 1.2mm，环氧树脂喷涂，台面为 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板，
3		实验台	1800*650*830	4	台	2160	8640	钢木结构，台面为 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板。下柜体配置活动层板。
4		中央实验台	1600*1500*830	2	台	3840	7680	钢木结构，台面为 12.7mm 上海威盛亚实芯理化板，下柜体配置活动层板。
5		中央台试剂	1600*350*900	2	套	960	1920	钢波结构，上


		架					下2层, 10mm 白玻, 配 10A 5 孔插座
6		实验台	2000*750*830	1 台	2400	2400	钢木结构, 台 面为 12.7mm 上 海威盛亚实芯 理化板. 下柜 体配置活动层 板。
7		双线盒		6 套	100	600	PVC 材质、 BV2.5 平方线, 86 型防水盖, 10A 5 孔插座
8		水槽台	1200*750*830	1 台	1440	1440	钢木结构, 台 面为 12.7mm 上 海威盛亚实芯 理化板
9		水盆水嘴	800*400*300	1 套	600	600	上海台雄
10		滴水架		1 套	300	300	上海台雄
11		台式洗眼器		1 套	400	400	上海台雄
12		PP 药品柜	900*420*1800	4 台	2400	9600	整体 8mm 板材 制作, 药品柜 四周都有立 柱, PP 板折弯 的, 牢固承重 性好, 背部的 立柱可以使柜 体更加的牢固

							<p>承重性更强，二是用来调节层板，直接在背板 8MM 的板子上打个凹槽，用来承重层板，易变形。背板与中层板之间有 5 公分距离或背板，用于药品通风透气效果，层板背面会根据尺寸加 2~3 根加强筋，承重性好，药品柜玻璃及锁扣都是自主开模的，可拆卸，易更换。通风药品柜顶部开孔，常规有直径 110mm，接 5 公分管道链接通风管道用于顶部排风抽风。</p>
13	全钢试剂柜	900*420*1800	1	台	2400	2400	全钢结构，钢板厚度为

							1.0mm, 带 110 排风口
14		吊柜	3000*400*600	1 台	1500	1500	板木结构, 内 置层板
15		拆迁费		1 项	100	100	实验台及通风 柜拆除及安 装, 运输。
16		水电改造项 目+开洞补洞 +垃圾清运。			24000	24000	PPR 暗水管、暗 排水, BV2.5、 含人工费用。 房间内所配套 的仪器, 冰箱, 实验台, 通风 柜, 水和电的 排铺到位; 增 加的对应插座 和电源。开洞 补洞包括涂料 墙体修复。
17	B1108 实验室						
18		变风量通风 柜带水	1800*850*2350	2 台	11000	22000	通风柜要求按 照美国 Fisher 标准生产。全 钢结构, 钢板 厚度为 1.2mm, 环氧树脂喷 涂, 台面为 12.7mm 上海威 盛亚实芯理化

							板,
19	吊柜	6000*400*600	1	台	3000	3000	板木结构, 内置层板
20	水电改造项目+开洞补洞+垃圾清运		1	项	10000	10000	PPR 暗水管、暗排水, BV2.5、含人工费用。房间内所配套的仪器, 冰箱, 实验台, 通风柜, 水和电, 办公室的家具的排铺到位; 增加的对应插座和电源。开洞补洞包括涂料墙体修复。
21	通风管道						
22	阻燃 V2 风管	4mm	62	m ²	400	24800	PL
23	阻燃 V2 风管	5mm	11	m ²	425	4675	PL
24	阻燃 V2 风管	6mm	16	m ²	487.5	7800	PL
25	手动风阀	315	10	个	200	2000	PL
26	手动风阀	110	5	个	100	500	PL
27	3C 防火阀	550*400	2	个	985	1970	PL
28	3C 防火阀	400*300	1	个	790	790	PL
29	防火阀支吊架	镀锌角铁	3	副	100	300	PL
30	方管室内吊架	丝杆角铁扁铁	23	副	50	1150	PL
31	进风口变径	含法兰	3	个	750	2250	PL

32	ABS 散流器	600*600-320*200	6	台	225	1350	PL
33	防雨防虫百叶	管道尺寸 800*200	1	台	290	290	PL
34	辅材	螺丝 (950 套) 焊条 密封棉	1	项	1500	1500	PL
35	安装及运输费		1	项	13875	13875	PL
36	控制系统						
37	通风柜控制器及操作显示面板	WFCT-2-01E (Safeny)	8	套	8000	64000	性能参数: OLED 液晶显示面板, 面风速可设, 如 0.5m/s, 面风速可设置控制范围 0.3m/s - 1m/s; 面风速显示精度 0.01m/s, 风速过高过低 (上下) 阈值可设, 如 0.2, 0.8 报警, 阀门异常报警, 紧急最大排风, 静音功能, 按键实现待机功能, 能在超低温环境下工作, 能够在 -40°C ~ 70°C 度范围内工作
38	通风柜专用控制器	CT2-01 (Safeny)					具有多路模拟量、开关量输入




						输出接口，支持 Modbus 标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理系统
39		变风量风速传感器	SS1-01 (Safeny)			测量范围： 0.1m/s - 2m/s，输出信号：0 - 10V DC，响应时间：小于 0.3s 供电电压 12VDC
40		调节窗位移传感器	SS3-02 (Safeny)			0~10KΩ，1000mm，外壳和线轮均经过防腐处理，可以在恶劣环境下
41		变风量调节阀	ABS-250 (Safeny)			带德国 GRUNER 原装进口快速
42		区域有人无人传感器	SS2-01 (Safeny)			执行器，执行器参数：工作电压 24AC/DC 功率 7W，力矩 5NM，0~90 度全行程 2 秒，ABS 阀体，带法兰，模压一

磋商文件

							体成型，带气密环，强度高，抗腐蚀性强，气密性好
43	通风柜控制器及操作显示面板	WFCT-2-01E (Safeny)		套	2	10,000.00	20,000.00
44	变风量风速传感器	WFSS1-01 (Safeny)					

性能参数: OLED液晶显示面板, 面风速可设, 如0.5m/s, 面风速可设置控制范围0.3m/s - 1m/s; 面风速显示精度0.01m/s, 风速过高过低(上下阈值可设, 如0.2, 0.8)报警, 阀门异常报警, 紧急最大排风, 静音功能, 按键实现待机功能, 能在超低温环境下工作, 能够在-40℃~70℃度范围内工作

测量范围: 0.1m/s - 2m/s, 输出信号: 0 - 10V DC,



							响应时间：小于 0.3s 供电电压 12VDC
45		调节窗位移传 感器	WFSS3-02 (Safeny)				0~10KΩ， 1000mm，外壳和 线轮均经过防 腐处理，可以在 恶劣环境下工 作
46		变风量文丘里 阀	C-FVV-P-110C (Safeny)				DN250 通用型变 风量文丘里阀， 150~750Pa 范 围内压力无关， 0~10VDC 或二 态输入控制信 号，风量可调节 范围： 85~1700m ³ /h。阀 体采用碳纤维 材质，阀杆、支 架等均为不锈 钢材质，插接连 接。1 秒快速线 性电动执行器， 全量程控制精 度±5%，断电保 护
47		区域有人无人 传感器	SS2-01 (Safeny)				
48		控制电缆	RVV-4*0.75	450 米	5.00	2250.00	

49	安装及调试费		1	项	8000.00	8000.00	运输费, 安装辅材 (线管、金属软管、线盒、扎带、管卡等)
50	气路系统						
51	一级减压阀	erfan	1	个	1600	1600	不锈钢一级减压阀, 进出气接口尺寸为 1/4FNPT, 进出气压力为 200bar-20bar, 带压力表
52	减压阀进出气接头	vigour	2	个	100	200	不锈钢卡套接头: 1/4 卡套 *1/4 外螺纹
53	高压球阀	vigour	1	个	450	450	1/4 不锈钢高压球阀, 耐压等级为 3000psi
54	高压软管	vigour	1	根	400	400	不锈钢高压软管, 长度为 4M, 耐压等级为 200bar
55	钢瓶接头	fedico	1	个	170	170	不锈钢钢瓶接头, G5/8
56	钢瓶转接头	vigour	1	个	63	63	不锈钢钢瓶转接头
57	减压阀面板	定制	1	个	63	63	减压阀面板
58	考克	科恩	8	个	800	6400	1/4 不锈钢卡套

							球阀，耐压等级为 1000psi
59	焊接三通	vigour	7 个	88	616		不锈钢焊接三通： 1/4*1/4*1/4， BA 级别
60	不锈钢接头	vigour	16 个	83	1328		不锈钢卡套接头：1/4 卡套 *1/4 外螺纹，考 克用
61	不锈钢管	麦科林	72 米	90	6480		1/4 不锈钢管 道，SS316L，BA 等级
62	人工安装费	含人工、机具，测 试保压等	1 项	12000	12000		.
合计						349850	

供应商名称（公章）：派尔实验装备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 2021 年 12 月 15 日