

报价唯一性

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0199号 项目名称：2022年新北区道路高清卡口建设项目采购项目

报价单位：人民币元

9.1 路口反向卡口智能抓拍系统

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌 规格 型号	单价	合价
		设备					
1	900W 环保卡口智能抓拍单元	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	576	台	大华 DH-CP902-AF6G	10800	6220800
2	800W 全结构化双目摄像机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	178	台	大华 DH-IPC-MFW88849-ZCHH-E3	4350	774300
3	一体式环保补光灯	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	1068	只	大华 CXBG-1/2-PS/MC-DH-ITALF-300AG	2950	3150600
4	室外监控补光灯	工业级，高亮 LED，功率不大于 40W，满足国家 GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关要求	178	只	大华 DH-ITALE-060AA	820	145960
5	主控制器	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	95	台	大华 DH-ITSE1200-TA-N02	6000	570000
6	8 口千兆工业级网管型交换机	工业级网管型，支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口，交换容量 10G，全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，支持 VLAN，支持支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，工作温度-40~85℃	233	台	华龙 FIM-38010	792	184536
7	4 电 1 光全千兆工业级网管型交	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	84	台	华龙 FTMB-2405	396	33264

	换机						
8	8电8光全千兆工业级网管型交换机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	25	台	华龙 FIM-38016	2508	62700
9	光纤跳线、熔接等配件	光缆终端盒、尾纤等，含熔接	84	处	国产定制	336	28224
10	其它安装附件(卡口)	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	95	处	国产定制	500	47500
11	支架/挑杆(定制)	壁挂支架、吊装支架或挑杆，长度0.5~4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件	184	根	国产定制	280	51520
12	车道机箱	底部进线，尺寸597mm*365mm*307mm	1	只	国产定制	820	820
施工							
1	机箱电源线及敷设	RVV3×1.5mm	500	米	国产定制	6	3000
2	摄像机电源线及敷设	RVV3×1mm	7360	米	国产定制	4	29440
3	补光灯电源线及敷设	RVV3×1mm	7360	米	国产定制	4	29440
4	网线及敷设	超5类线	13000	米	国产定制	2.2	28600
5	光缆及敷设	4芯	300	米	国产定制	3.5	1050
6	补光灯控制线及敷设	Rvv2×0.5mm	400	米	国产定制	3.8	1520
7	环保灯控制线及敷设	Rvv6×0.5mm	4200	米	国产定制	5	21000
8	金属波纹管及敷设	金属波纹管，直径25mm，沿杆件、墙壁敷设，含卡箍	800	米	国产定制	18	14400

9	摄像机安装及调试	前端各类摄像机安装及调试费用，不论调试次数，每台摄像机收取一次费用	754	个	国产定制	500	377000
10	补光灯安装及调试	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	1246	个	国产定制	200	249200
11	高清卡口智能抓拍系统数据汇聚接入	前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、人脸抓拍和视频监控功能的不断优化调整；结构化数据集成接入新北公安视频综合研判平台，视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台，同时按要求对全市视频图像资源整合中心（市公安局）和常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）进行相关数据汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	95	处	国产定制	2500	237500
合价小计							12262374

9.2 路段卡口智能抓拍系统

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌 规格 型号	单价	合价
设备							
1	900W 环保卡口智能抓拍单元	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	14	台	大华 DH-CP902-AF6G	10800	151200
2	800W 全结构化双目摄像机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	6	台	大华 DH-IPC-MFW88849-ZCHH-E3	4350	26100
3	400W 双镜头高清球型摄像机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	2	台	大华 DH-SDT-7C1425-4P-GBZJ-AD3EV-0280	3500	7000
4	一体式环保补光灯	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	21	只	大华 CXBG-1/2-PS/MC-DH-ITALF-300AG	2950	61950
5	室外监控补光灯	工业级，高亮 LED，功率不大于 40W，满足国家 GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关要求	4	只	大华 DH-ITALE-060AA	820	3280

6	主控制器	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	7	台	大华 DH-ITSE1200-TA-N02	6000	42000
7	4电1光全千兆工业级网管型交换机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	5	台	华龙 FTMB-2405	396	1980
8	8电4光全千兆工业级网管型交换机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	2	台	华龙 FIM-38012	2002	4004
9	光纤跳线、熔接等配件	光缆终端盒、尾纤等，含熔接	5	处	国产定制	400	2000
10	其它安装附件(卡口)	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	7	处	国产定制	500	3500
11	支架/挑杆(定制)	壁挂支架、吊装支架或挑杆，长度0.5~4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件	6	根	国产定制	280	1680
施工							
1	摄像机电源线及敷设	RVV3×1mm	225	米	国产定制	4	900
2	补光灯电源线及敷设	RVV3×1mm	225	米	国产定制	4	900
3	网线及敷设	超5类线	265	米	国产定制	2.2	583
4	环保灯控制线及敷设	Rvv6×0.5mm	60	米	国产定制	5	300
5	金属波纹管及敷设	金属波纹管,直径25mm,沿杆件、墙壁敷设,含卡箍	60	米	国产定制	18	1080
6	电能消耗(高清卡口)	高清卡口系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断	7	处	国产定制	14400	100800
7	摄像机安装及调	前端各类摄像机安装及调试费用,不论调试次数,每台摄像	22	个	国产定制	500	11000

	试	机收取一次费用					
8	补光灯安装及调试	前端各类补光设备安装及调试费用，不论调试次数，每台补光设备收取一次费用	25	个	国产定制	200	5000
9	高清卡口智能抓拍系统数据汇聚接入	前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、人脸抓拍和视频监控功能的不间断优化调整；结构化数据集成接入新北公安视频综合研判平台，视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台，同时按要求对全市视频图像资源整合中心（市公安局）和常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）进行相关数据汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务	7	处	国产定制	2500	17500
合价小计							442757

9.3 高清电子警察兼卡口智能抓拍系统

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌 规格 型号	单价	合价
设备							
1	900W 环保电警智能抓拍单元	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	51	台	大华 DH-CP902-AF6G-L	11000	561000
2	400W 双镜头高清球型摄像机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	24	台	大华 DH-SDT-7C1425-4P-GBZJ-AD3EV-0280	3500	84000
3	8口千兆工业级网管型交换机	工业级网管型，支持8个10/100/1000Base-X电口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，支持VLAN，支持支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，工作温度-40~85℃	1	台	华龙 FIM-38010	792	792
4	辅助控制器	红灯相位接入不少于16路	15	台	大华 DH-ITASD-020RA	1800	27000
5	其它安装附件	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	15	处	国产定制	500	7500

	(电警)						
施工							
1	摄像机电源线及敷设	RVV3×1mm	1125	米	国产定制	4	4500
2	网线及敷设	超 5 类线	950	米	国产定制	2.2	2090
3	光缆及敷设	4 芯	650	米	国产定制	3.5	2275
4	信号线及敷设	Rvv4×1mm	480	米	国产定制	8	3840
5	金属波纹管及敷设	金属波纹管,直径 25mm,沿杆件、墙壁敷设,含卡箍	136	米	国产定制	18	2448
6	摄像机安装及调试	前端各类摄像机安装及调试费用,不论调试次数,每台摄像机收取一次费用	75	个	国产定制	500	37500
7	车道机箱安装及接线	车道机箱安装及接线费用	45	个	国产定制	300	13500
8	高清电子警察兼卡口智能抓拍系统数据汇聚接入	前端各类信息深化采集与平台信息配置;车辆抓拍、人脸抓拍和视频监控功能的不间断优化调整;结构化数据集成接入新北公安视频综合研判平台,视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台,同时按要求对全市视频图像资源整合中心(市公安局)和常州市公安局大数据智慧交管平台(交警支队)进行相关数据汇聚与共享;质保期内免费提供上述服务	15	处	国产定制	2500	37500
合价小计							783945

9.4 小区出入口智能抓拍系统

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌 规格 型号	单价	合价
设备							
1	800W 全结构化双	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	266	台	大华 DH-IPC-MFW88849-ZCHH-E3	4350	1157100

	目摄像机						
2	室外监控补光灯	工业级, 高亮 LED, 功率不大于 40W, 满足国家 GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关要求	266	只	大华 DH-ITALE-060AA	820	218120
3	4电1光全千兆工业级网管型交换机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	197	台	华龙 FTMB-2405	396	78012
4	其它安装附件(监控)	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	197	处	国产定制	300	59100
施工							
1	摄像机电源线及敷设	RVV3×1mm	2660	米	国产定制	4	10640
2	补光灯电源线及敷设	RVV3×1mm	2660	米	国产定制	4	10640
3	网线及敷设	超5类线	2660	米	国产定制	2.2	5852
4	金属波纹管及敷设	金属波纹管, 直径 25mm, 沿杆件、墙壁敷设, 含卡箍	532	米	国产定制	18	9576
5	电能消耗(视频监控)	视频监控系统设备 6年*365天*24小时持续工作、供电不间断	140	处	国产定制	1500	210000
6	摄像机安装及调试	前端各类摄像机安装及调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用	266	个	国产定制	360	95760
7	补光灯安装及调试	前端各类补光设备安装及调试费用, 不论调试次数, 每台补光设备收取一次费用	266	个	国产定制	120	31920
8	设备拆除及移机安装	杆件、机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及移机安装, 含辅材及登高车配合	50	处	国产定制	2000	100000
9	小区出入口智能抓拍及视频监控	前端各类信息深化采集与平台信息配置; 车辆抓拍、人脸抓拍和视频监控功能的不间断优化调整; 结构化数据集成接入	197	处	国产定制	360	70920

系统数据汇聚接入	新北公安视频综合研判平台，视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台，同时按要求对全市视频图像资源整合中心（市公安局）和常州市公安局大数据智慧交管平台（交警支队）进行相关数据汇聚与共享；质保期内免费提供上述服务						
合价小计							2057640

9.5 高清视频监控升级改造系统

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌	单价	合价
设备							
1	400W 双镜头高清球型摄像机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	177	台	大华 DH-SDT-7C1425-4P-GBZJ-AD3EV-0280	3500	619500
2	4电1光全千兆工业级网管型交换机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	10	台	华龙 FTMB-2405	396	3960
3	其它安装附件（监控）	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等	155	处	国产定制	300	46500
4	支架/挑杆（定制）	壁装支架、吊装支架或挑杆，长度0.5~4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件	2	根	国产定制	400	800
5	车道机箱	底部进线，尺寸597mm*365mm*307mm	2	只	国产定制	820	1640
施工							
1	机箱电源线及敷设	RVV3×1.5mm	200	米	国产定制	6	1200
2	摄像机电源线及敷设	RVV3×1mm	2655	米	国产定制	4	10620
3	网线及敷设	超5类线	2655	米	国产定制	2.2	5841

4	金属波纹管及敷设	金属波纹管,直径 25mm,沿杆件、墙壁敷设,含卡箍	354	米	国产定制	18	6372
5	PE 管及敷设	PE 管,直径 50mm,沿管道、杆件或墙壁敷设,含卡箍	50	米	国产定制	18	900
6	PVC 管及敷设	PVC 管,直径 25mm,沿管道、杆件或墙壁敷设,含卡箍	100	米	国产定制	15	1500
7	机动车道开挖	尺寸 400×400mm,含镀锌钢管,直径 50mm,含回填及土方清运	10	米	国产定制	110	1100
8	绿化带开挖(道路)	尺寸 400×400mm,含 PE 管,直径 75mm,含回填及土方清运	100	米	国产定制	43	4300
9	人行道开挖	尺寸 500×600mm,含 PE 管,直径 75mm,含回填及土方清运	80	米	国产定制	60	4800
10	电能消耗(视频监控)	视频监控系统设备 6 年*365 天*24 小时持续工作、供电不间断	2	处	国产定制	1500	3000
11	摄像机安装及调试	前端各类摄像机安装及调试费用,不论调试次数,每台摄像机收取一次费用	177	个	国产定制	360	63720
12	球机系统数据汇聚	前端各类信息深化采集与平台信息配置;视频监控功能的不间断优化调整;视频监控集成接入新北公安视频实战应用平台,同时按要求对全市视频图像资源整合中心(市公安局)和常州市公安局大数据智慧交管平台(交警支队)进行相关数据汇聚与共享;质保期内免费提供上述服务	155	处	国产定制	360	55800
合价小计							831553

9.6 新北区公安大数据中心内部监控系统

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌 规格 型号	单价	合价
设备							
1	400W 双镜头高清球型摄像机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	2	台	大华 DH-SDT-7C1425-4P-GBZJ-AD3EV-0280	3500	7000

2	400 万高清室内半球	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	61	台	大华 DH-IPC-HDW5469T	450	27450
3	400W 超低照度枪型摄像机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	12	台	大华 DH-IPC-HFW5449M1-E2-AST	920	11040
4	网络硬盘录像机	接入路数：64 路； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 多路回放：1、4、9、16 分割； 解码能力：16 个 1080P (30 fps)； 硬盘接口：8 个，SATA3.0，支持热插拔 2 个千兆网口	2	台	大华 DH-NVR5864-4KS2	4100	8200
5	8T 硬盘	8000G；7200RPM；256MB；SATA	16	块	大华 ST8000VX004	2900	46400
6	千兆光模块 (20KM)	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	6	个	华龙 SFP-1G-20	70	420
7	万兆光模块	单模，SFP+ 万兆模块(1310nm, 10km, LC)	2	块	华龙 SFP-10G-10	385	770
8	16 口千兆工业级交换机	支持 16 个 10/100/1000Base-TX 电口和 2 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 52G，MAC 地址 8K，所有端口均具备全线速转发能力，端口自动翻转功能，电源过载防反接保护，低功耗无风扇设计，标准 19' 1U 机架式，国标三插电源接入 AC100~240V，工作温度-20~70℃	4	台	华龙 FSA-5C818	2420	9680
9	24 口千兆工业级交换机	支持 24 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 1000Base-X SFP 光口或 10GE SFP+光口，交换容量 196G，包转发率 96Mpps，16K MAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持 CLI，支持 TELNET 远程管理，支持 SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持端口 VLAN 的划分以及	1	台	华龙 FSA-5D528	2640	2640

		子网 VLAN 的划分, 支持多种网络管理功能: 端口管理, 端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚, 支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持 MAC 地址绑定、支持日志查看, 支持 QoS, 支持静态路由, 标准 19' 1U 机架式, 国标三插电源接入 AC100~240V, 双电源, 工作温度 0~50℃。						
		施工						
1	安装调试费	含线缆等辅材及摄像机、NVR 的安装及调试费用	1	项	国产定制	30000	30000	
合价小计							143600	

9.7 中心升级扩容系统配置清单

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌	单价	合价
设备							
1	48 口千兆光汇聚交换机	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	8	台	华龙 FSA-5D552	10450	83600
2	千兆光模块 (20KM)	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块	276	个	华龙 SFP-1G-20	70	19320
3	万兆光模块	单模, SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC)	32	块	华龙 SFP-10G-10	385	12320
4	视频存储服务器	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	6	台	超越 CY5466M6	166000	996000
5	图片云存储	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	4	台	超越 CY13000G6	220000	880000
6	接入服务器	技术参数详见投标文件“技术参数响应及偏离表”	2	台	超越 CY5280M6	60000	120000
7	数字话筒主机	通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制; 采用高速 RISC 嵌入式数字处理硬件架构, 使系统运行速度和稳定性达到了空前水平; 全数字音频处理技术, 配备 2.7 英寸 LCD; 内置输入、输出数字音量调节, 对系统输入、输出的信号进行人性化调节; 多种话筒管理模式, 满足各类会议需求: 数量	1	台	方图 I Mic Center/M	12100	12100

		限制、先进先出、申请发言、声控启动、自由模式；主机四路单元输出, 多功能单元 120 台						
8	有线话筒单元	收音头：14 毫米直径镀金电容式 X1；指向特性：超心型；频率响应：20-20,000 Hz；灵敏度：-28dB；输出阻抗：小于 200 欧姆；最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz, 0dB SPL=2x10 ⁻⁵ Pa)；等效噪声级：16 dB, A 计权；音频线路：1 路数字手拉手话筒	10	支	方图 G20 E	3520	35200	
9	无线套装（话筒+主机）	含 8 只无线话筒；收音咪头：14mm 直径镀金电容咪头；指向特性：超心型；灵敏度：-28 dB；频率响应：30Hz-18KHz；输入阻抗：2.2KΩ；最大声压级：130 dB (THD<3%)；等效噪声：25 dB-A；天线程式：麦克风内置螺旋天线；输出功率：高功率 30mW；杂散抑制：-60dB；供电：3000mAh 锂离子聚合物电池；发言时间：>24h	1	套	方图 G20WRL 1T08	18040	18040	
10	无线话筒天线放大器	频率范围：500-950MHz；输入截断点：+22dBm；噪声比：4.0dB Type(Center Band)；增益：+6-9dB(Center Band)；输出阻抗：15dB min；阻抗：50Ω；频宽：300MHz；电源供应：100-240V/50/60Hz	1	套	方图 FT-9900R	5280	5280	
11	充电箱	充电接口（USB）：≥10 个；输出功率：最大 18W(5V/3.4A、9V/2A、12V/1.5A)；充电器可同时插满所有 USB 接口，供设备批量充电；根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全；智能自动电路保护，所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能；输入电压：220V AC 50/60Hz	1	台	方图 POWER 8	4950	4950	
12	辅材及维护费	含话筒主缆、话筒连接线及接线费用，话筒、发射器的安装调试费用，以及三年设备常州本地维保费用	1	项	国产定制	4400	4400	
合价小计								2191210

9.8 供电接入改造

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌	单价	合价
设备							
1	供电接入	供电接入配套设备，包括电表、电路保护装置、插座等，含开挖、管井、线缆及敷设费用	11	处	国产定制	2000	22000
2	电能消耗（电警、卡口）	高清卡口系统设备1年*365天*24小时持续工作、供电不间断	2	处	国产定制	2400	4800
3	电能消耗（电警、卡口）	高清卡口系统设备2年*365天*24小时持续工作、供电不间断	1	处	国产定制	4800	4800
4	电能消耗（电警、卡口）	高清卡口系统设备4年*365天*24小时持续工作、供电不间断	4	处	国产定制	9600	38400
5	电能消耗（电警、卡口）	高清卡口系统设备5年*365天*24小时持续工作、供电不间断	2	处	国产定制	12000	24000
6	电能消耗（监控）	高清卡口系统设备6年*365天*24小时持续工作、供电不间断	2	处	国产定制	14400	28800
合价小计							122800

9.9 光纤租赁

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌	单价	合价
路口反向卡口智能抓拍及视频监控系统光纤租赁							
1	光纤通讯(新建6年)	6年通讯租用，双芯一主一备，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	11	处	中国电信	1200	13200

2	光纤通讯(续租 6 年)	6 年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	12	处	中国电信	1200	14400
路段卡口智能抓拍及视频监控系统光纤租赁							
1	光纤通讯(续租 6 年)	6 年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	5	处	中国电信	1200	6000
小区出入口智能抓拍系统光纤租赁							
1	光纤通讯(新建 6 年)	6 年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	50	处	中国电信	1200	60000
2	光纤通讯(续租 6 年)	6 年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	157	处	中国电信	1200	188400
高清视频监控升级改造系统光纤租赁							
1	光纤通讯(新建 6 年)	6 年通讯租用, 双芯一主一备, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	2	处	中国电信	1200	2400
合价小计							284400

10.7 不可竞争费

序号	名称	内容	单位	数量	单价	合价	备注
1	绿化、道路、道板修复	除区级市政绿化管护范围外, 其他道路、绿化、道板、设施等现场的复原由中标单位负责, 费用按 2 万元总价包干。	项	1	20000	20000	

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4. 不得擅自改变格式及顺序，擅自添加或删除项目品目视为无效投标。

投标人名称（加盖公章）：中国电信股份有限公司常州分公司

日期：2022年10月19日

