


7、分项报价表

项目编号： 金诚采竞磋[2023]006号

项目名称： 常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目标识导向系统采购及安装项目

报价单位：人民币元

常州市第二人民医院视觉形象工程量清单									
户外部分									
序号	项目名称	效果示例	工艺	尺寸	单位	数量	全费用单价	合价	备注
A01	户外总索引		1. 钢结构/2mm304不锈钢板折弯焊接成型/表面氟碳烤漆 2. 镂空雕刻/背嵌亚克力板/内置LED灯源 3. 表面8mm钢化玻璃/背嵌5mm乳白亚克力板UV/内置LED防水光源	L1800*W200*H2200mm	个	6	17000	102000	
A02	户外指引标识		1. 钢结构/2mm304不锈钢板折弯焊接成型/表面氟碳烤漆 2. 镂空雕刻/背嵌3mm亚克力板/内置LED防水光源 3. 表面钢化玻璃/背嵌亚克力板UV/内置LED灯源	L420*W100*H2400mm	个	11	6000	66000	
A03-1	非机动车场标识		1. 钢结构/2mm304不锈钢板折弯焊接成型/表面氟碳烤漆 2. 镂空雕刻/背嵌3mm亚克力板/内置LED防水光源	L420*W100*H2400mm	个	5	6000	30000	
A03-2	地面停车场标识		1. 钢结构/2mm304不锈钢板折弯焊接成型/表面氟碳烤漆 2. 镂空雕刻/背嵌3mm亚克力板/内置LED防水光源	L420*W100*H2400mm	个	4	6000	24000	
A03-3	地下停车场标识		1. 钢结构/2mm304不锈钢板折弯焊接成型/表面氟碳烤漆 2. 镂空雕刻/背嵌3mm亚克力板/内置LED防水光源	L420*W100*H2400mm	个	5	6000	30000	
A04	门头标识		1. 30*30*3不锈钢支撑骨架/焊接成型/表面氟碳烤漆 2. 2mm304不锈钢激光雕刻周边立体字/表面氟碳烤漆 3. 5mm红色亚克力透光面板 4. 内置户外防水LED光源 5. 配户外防水变压器/时控开关	L7380*H2000mm	套	1	65000	65000	



室内部分


B01	综合信息指南		1. 3mm铝板折弯/表面烤漆(乳白色) 2. 10mm透明有机板表面高透UV 3. 10mm铝板切割雕刻立体字表面拉丝电镀氧化处理	L4300*W50*H2100mm	个	3	5500	16500	
B02	电梯厅索引		1. 3M磨砂膜高透UV	L800*H1600mm	个	360	200	72000	
B03	单双层停靠\电梯编号		1. 5mm铝板切割雕刻立体字表面拉丝电镀氧化处理	中文: H 60mm 数字: H100mm	组	720	350	252000	
B04	导向吊牌(大)		1. 铝型材边框/表面烤漆/3mm亚克力面板UV/内置LED灯源	L3000*H300mm	个	40	6500	260000	
B04-1	导向吊牌(小)		1. 铝型材边框/表面烤漆/3mm亚克力面板UV/内置LED灯源	L1800*H300mm	个	40	2500	100000	
B05	区域标识		1. 3M磨砂膜高透UV	L1130*H2350mm	个	40	450	18000	
B06	区域导向		1. 3M磨砂膜高透UV	L850*H1600mm	个	50	400	20000	
B07-1	洗手吊牌-1		1. 2.5mm铝板折弯/表面烤漆/图文丝印	L200*H400mm	个	30	30	900	
B07-2	洗手吊牌-2		1. 10mm亚克力立体字/表面烤漆/图文丝印	L200*H600mm	个	30	580	17400	
B08	科室牌		1. 2.5mm铝板折弯/表面烤漆/图文丝印	L120*H300mm	个	280	170	47600	
B09-1	病区指引-1		1. 2.5mm铝板折弯/表面烤漆/图文丝印	L1800*H400mm	个	30	380	11400	
B09-2	病区指引-1		1. 10mm亚克力立体字/表面烤漆/图文丝印	L1600*H250mm	个	30	2380	71400	
B10	病房号		1. 10mm亚克力立体字/表面烤漆/图文丝印	H50mm	组	550	160	88000	
B11	护士站		1. 2mm铝板折弯+折弯立体字表面拉丝电镀氧化处理	H200mm	套	40	1600	64000	
B13	功能吊牌		1. 2.5mm铝板折弯/表面烤漆/图文丝印	L240*W30*H240mm	个	1000	60	60000	
B14	病房区域柱面贴膜		1. 3M磨砂膜高透UV	L700*H1100mm	个	40	250	10000	
B15	手术室编号标识		1. 5mm铝板切割雕刻立体字表面拉丝电镀氧化处理	H180mm	个	70	60	4200	
B16	设备吊牌		1. 8mm亚克力切割雕刻烤漆表面内容丝网印刷	L240*W8*H80mm	个	1000	45	45000	
B17	楼层号牌		1. 8mm亚克力切割雕刻烤漆	H200mm	组	180	180	32400	
B18	病区医护介绍栏		1. 2.5mm铝板折弯/表面烤漆/图文丝印 2. 表面2mm亚克力粘指盒子, 信息钢板纸打印后插入 3. 左侧亚克力面板, 背面磁吸固定	L2000*W40*H1000mm	个	50	1800	90000	



B19	温馨提示1		1. 3mm透明亚克力背面丝印内容, 贴膜封底	L460*H120	个	60	90	5400	
	温馨提示2			L235*H80	个	80	43	3440	
	温馨提示3			L280*H60	个	1200	20	24000	
	温馨提示4			L235*H120	个	100	45	4500	
	温馨提示5			L150*H150	个	200	53	10600	
	温馨提示6			L300*H200	个	600	130	78000	
B20	病房内床位号		1. 3mm透明亚克力背面丝印内容, 贴膜封底	L120*H120	个	1100	40	44000	

地库部分

D01	地下入口标识		1. 专用铝型材边框(可单面开启方便维护)表面烤漆 2. 2.5mm铝板镂空雕刻, 表面烤漆/背贴3mm三菱亚克力板, 表面丝印图文/内部LED灯源发光	L6000*W80*H600mm	个	2	10500	21000	
D02	地库导视吊牌		1. 专用铝型材边框(可单面开启方便维护)表面烤漆 2. 2.5mm铝板镂空雕刻烤漆/背贴3mm三菱亚克力板, 表面丝印图文/内部LED灯源发光 3. 吊杆安装	L2200*W100*H300mm	个	38	5050	191900	
D03	柱面涂料标识		1. 乳胶漆喷涂	H1650mm	m ²	1200	45	54000	
D04	坡道出入口涂刷		1. 乳胶漆喷涂	H3000mm	m ²	1900	23	43700	
D05	一般墙面喷涂		1. 乳胶漆喷涂	H1200mm	m ²	150	35	5250	
	车道虚线、实线	白色冷涂划线漆	聚脲聚氨酯涂料	线宽150mm	m	600	10	6000	
	地面引导标线(箭头)	白色冷涂划线漆	聚脲聚氨酯涂料		m ²	450	50	22500	
	广角镜		PC镜面、玻璃铜镜背、镜背镀锌工具和螺钉螺母	直径600	套	20	180	3600	
	橡胶减速带		耐压型橡胶	宽350mm 7cm高	米	120	85	10200	
	防撞橡胶护角		耐压型橡胶	800*100*10, 贴反光晶格	个	300	15	4500	
	轮廓标		塑料双面, 反光晶片	40*180mm	个	100	12	1200	



辅助类标识									
1	紧急呼叫		室内写真贴膜	120*60mm	个	600	6	3600	
2	盖水牌		亚克力底板，表面信息丝印	50*55mm	个	2000	10	20000	
3	编号标签1		即时贴膜刻	H=20	个	200	6	1200	
4	编号标签2		即时贴膜刻	H=17	个	200	6	1200	
5	病例牌编号		即时贴膜刻	H=60	个	1200	13	15600	
6	信息标签1		室内写真	210*45mm	个	100	8	800	
7	信息标签2		背胶写真	70*50mm	个	50	5	250	
8	流程提示		背胶写真	500*200mm	个	50	60	3000	
9	制度须知		KT板喷绘	400*600mm	个	200	58	11600	
10	开水箱使用注意		KT板喷绘	250*300mm	个	50	32	1600	
11	服务信息		KT板喷绘	600*900mm	个	50	130	6500	
12	台牌		亚克力台牌	220*300mm	个	50	42	2100	
13	推拉标识		室内背胶写真	65*65mm	套	1000	4.5	4500	
14	输血标识牌		室内写真，表面封塑	220*160mm	个	1000	13	13000	
15	提示标识		亚克力雕刻，表面丝印文字	240*80mm	个	1200	21	25200	
16	其他标识		即时贴膜刻字	H=100	个	500	13	6500	
17	须知，信息类		150克PVC材质，表面覆膜室内写真		m ²	500	65	32500	

智能系统									
1	室内导航		微信智能小程序开发		项	1	218000	218000	
2	蓝牙信标		地库及室内适当位置安装，辅助室内导航系统使用		个	500	260	130000	
							合计	2628740	

备注：1、全费用综合单价包含但不限于深化设计、相应制作、运输、安装、成品保护、施工用水电费、管理费、利润、规费、税金（9%增值税）以及满足政府验收规范及甲方验收一次性通过的全部费用等。2、标识的深化、打印、放样、排版等费用含在上述全费用综合单价内。