

投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2023039

项目名称：前黄中心幼儿园新建项目标识标牌及文化氛围布置采购项目

报价单位：人民币元



前黄中心幼儿园新建项目标识标牌清单								
园区导视系统项目清单（户外）								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号 (mm)	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	门卫标识		600*2900	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 底板：20mmPVC 板材	1	套	8900	8900
2	停车指示标识		300*2200	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。 地基：机械开挖、人工素土夯实、150 厚碎石垫层、C25 混凝土浇筑、人工土方回填。	3	套	4860	14580
3	户外总平面图 A		450*2000	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。 地基：机械开挖、人工素	1	套	6200	6200

				土夯实、150 厚碎石垫层、C25 混凝土浇筑、人工土方回填。				
4	户外总平面图 B		1500*1350	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。画面：高清 UV 打印。地基：机械开挖、人工素土夯实、150 厚碎石垫层、C25 混凝土浇筑、人工土方回填。	1	套	12150	12150
5	户外指引标识		450*2000	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。 地基：机械开挖、人工素土夯实、150 厚碎石垫层、C25 混凝土浇筑、人工土方回填。	4	套	6200	24800
6	区域指引标识		300*1200	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。 地基：机械开挖、人工素土夯实、150 厚碎石垫层、C25 混凝土浇筑、人工土方回填。	4	套	3060	12240
7	公示栏		3435*2300	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。画面：高清 UV 打印。地基：机械开挖、人工素土夯实、150 厚碎	3	套	14801	44403

				石垫层、C25 混凝土浇筑、人工土方回填。				
8	小草牌		600*1000	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。 地基：机械开挖、人工素土夯实、150 厚碎石垫层、C25 混凝土浇筑、人工土方回填。	12	套	1500	18000
9	分类垃圾桶		900*950*330	定制不锈钢分类垃圾桶	10	套	1760	17600
园区导视系统项目清单（户内）								
1	室内总平面图		1090*1370	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	1	套	8980	8980
2	楼层索引		600*2000	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。画面：高清 UV 打印。	3	套	5900	17700
3	悬挂指引		280*1500*80	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。五金挂件。	12	块	2520	30240
4	贴墙指引		450*1000	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷	16	块	2220	35520

				塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。				
5	班级门牌		300*300	造型：不锈钢板 1.2mm， 整体激光切割。无缝焊接， 精工打磨，抛光，静电喷 塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	50	块	360	18000
6	科室牌		300*300	造型：不锈钢板 1.2mm， 整体激光切割。无缝焊 接， 精工打磨，抛光，静电喷 塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	42	块	360	15120
7	楼层号		200*267	造型：不锈钢板 1.2mm， 整体激光切割。无缝焊 接，精工打磨，抛光，静 电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	18	块	214	3852
8	设备间牌		180*90	造型：5mm 亚克力板，激 光切割抛光，汽车烤漆。 画面：高清 UV 打印。	34	块	81	2754
9	卫生间侧 挂牌		330*355* 60	造型：不锈钢板 1.2mm， 整体激光切割。无缝焊 接， 精工打磨，抛光，静电喷 塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	26	块	469	12194
10	楼梯间侧 挂牌		330*355* 60	造型：不锈钢板 1.2mm， 整体激光切割。无缝焊 接， 精工打磨，抛光，静电喷 塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	18	块	469	8442
11	电梯间侧 挂牌		330*355* 60	造型：不锈钢板 1.2mm， 整体激光切割。无缝焊 接，	3	块	469	1407

				精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。				
12	卫生间贴墙牌		230*115*15	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	53	块	132	6996
13	温馨提示牌		225*90	造型：5mm 亚克力板，激光切割抛光，汽车烤漆。 画面：高清 UV 打印。	79	块	101	7979
14	消防疏散图		420*420	造型：不锈钢板 1.2mm，整体激光切割。无缝焊接，精工打磨，抛光，静电喷塑烤漆。 画面：高清 UV 打印。	36	块	509	18324
15	防撞条		H100	户外车贴高清 UV 打印(数量暂估，按实际计算)	60	米	20	1200

前黄中心幼儿园新建项目文化氛围布置项目清单

文化氛围布置项目清单（户内）								
序号	分项名称	品牌商标	规格型号 (mm)	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	楼梯氛围布置			字体：亚克力立体字、PVC 立体字 板面造型：PVC 板材 UV 打印，造型雕刻	6	项	3500	21000
2	走廊氛围布置			字体：亚克力立体字、PVC 立体字 板面造型：PVC 板材 UV 打印，造型雕刻	8	项	3500	28000
3	家风馆主背景墙		5400*3150	底面：定制宣绒布 UV 打印 字体：不锈钢烤漆字、亚	1	项	10206	10206

				克力立体字 板面:PVC 板材 UV 打印, 造型雕刻				
4	家风馆历程背景墙		4470*315 0	底面:定制宣绒布 UV 打印 字体:不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面:PVC 板材 UV 打印, 造型雕刻	1	项	8448	8448
5	家风馆走廊文化氛围		2650*315 0 2650*315 0 1600*315 0	底面:定制宣绒布 UV 打印 字体:不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面:PVC 板材 UV 打印, 造型雕刻	1	项	13041	13041
6	家风馆发光字		400/字	1.2mm 不锈钢围边白色烤漆,正面白色亚克力面板 发光字 底板:20mmPVC 板材。	8	字	640	5120
7	家风馆德隆乡邦文化墙		6240*315 0	字体:不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面:PVC 板材 UV 打印, 造型雕刻	1	项	9028	9028
8	党建会议室文化墙		5760*320 0	底面:定制宣绒布 UV 打印 字体:不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面:PVC 板材 UV 打印, 造型雕刻 实物造景	1	项	9600	9600
9	图书室文化氛围		5570*325 0	底面:定制宣绒布 UV 打印 字体:不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面:PVC 板材 UV 打印,造型雕刻 实物造景	1	项	26861	26861
10	构建室文化氛围		6000*325 0	底面:定制宣绒布 UV 打印 字体:不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面:PVC 板材 UV 打印, 造型雕刻 实物造景	1	项	23700	23700
11	围棋室文		4500*325	底面:定制宣绒布 UV 打	1	项	18775	18775

	化氛围		0	印 字体：不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面：PVC 板材 UV 打印， 造型雕刻 实物造景				
12	托育中心 文化氛围			字体：不锈钢烤漆字、亚克力立体字 板面：PVC 板材 UV 打印， 造型雕刻	1	项	7300	7300
合 计							528660	

投标人名称（加盖公章）：江苏浩远文化传媒有限公司

日期：2023年5月23日



- 注：1. 本表应按包分别填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。