溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：997742.56元

（大写）：玖拾玖万柒仟柒佰肆拾贰元伍角陆分

招　标　人：溧阳市市政市容管理中心　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：　　法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2023年08月05日　　复 核 时 间：2023年08月05日

建设项目招标控制价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程	997742.56		10337.08	22064.40
合　计		997742.56		10337.08	22064.40

单项工程招标控制价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程	997742.56		10337.08	22064.40
合　计		997742.56		10337.08	22064.40

单位工程招标控制价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	861423.09	
1.1	人工费	132913.57	
1.2	材料费	488819.40	
1.3	施工机具使用费	165269.79	
1.4	企业管理费	57139.32	
1.5	利润	17281.01	
2	措施项目清单计价合计	31872.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	31872.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10337.08	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22064.40	
5	税金	82382.41	
招标控制价合计		997742.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	402050060001	非机动车标线	1、控制线及非机动车车位划线 2、热熔型,厚度1.8±0.2mm,按4.8kg/m2计 3、预混玻璃珠,玻璃珠用量0.3~0.34kg/m2,用2号玻璃珠 4、包括非机动车车位线、临时停车泊位控制线等 5、需满足招标人	m²	4000	51.86	207440.00	
2	402050060002	机动车车位划线 1、热熔型,厚度1.8±0.2mm,按4.8kg/m2计	2、预混玻璃珠,玻璃珠用量0.3~0.34kg/m2,用2号玻璃珠 3、需满足招标人要求	个	1700	114.99	195483.00	
3	402050070001	自行车图案 1、热熔型,厚度1.8±0.2mm,按4.8kg/m2计	2、预混玻璃珠,玻璃珠用量0.3~0.34kg/m2,用2号玻璃珠 3、大小、规格,70*100cm 4、需满足招标人要求	个	1200	65.00	78000.00	
4	402050070002	车位内箭头 1、热熔型,厚度1.8±0.2mm,按4.8kg/m2计	2、预混玻璃珠,玻璃珠用量0.3~0.34kg/m2,用2号玻璃珠 3、大小、规格,35*60cm 4、需满足招标人要求	个	1600	52.30	83680.00	
5	402050070003	热熔标记（残疾人标志） 1、热熔型,厚度1.8±0.2mm,按4.8kg/m2计	2、预混玻璃珠,玻璃珠用量0.3~0.34kg/m2,用2号玻璃珠 3、大小、规格,55*65cm 4、需满足招标人要求	个	10	187.28	1872.80	
6	402050070004	热熔字 1、热熔型,厚度1.8±0.2mm,按4.8kg/m2计	2、预混玻璃珠,玻璃珠用量0.3~0.34kg/m2,用2号玻璃珠 3、大小、规格,55*65cm 4、需满足招标人要求	个	50	187.28	9364.00	
本页小计							575839.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	402050060003	清除标线	1、人工、机械清除标线	m2	500	54.14	27070.00	
8	040205006001	震荡标线	1、材料品种:热熔标线涂料 2、线型:震荡标线	m2	20	120.00	2400.00	
9	402050190001	减速垄	1、机动车挡车器,定制，钢制，M型2000*¢76*100*2mm	m	200	109.42	21884.00	
10	402050190002	减速垄	1、非机动车限位器，定制，钢制，M型2000*¢76*200*1.9mm	m	200	125.42	25084.00	
11	402050120001	钢制隔离护栏Ⅰ 1、高100cm*长300cm*厚2.0mm	2、需满足招标人要求	m	60	117.29	7037.40	
12	402050120002	钢制隔离护栏立柱Ⅰ 1、80*80*2.5mm配套橡胶底座大号反光标	2、需满足招标人要求	套	30	107.09	3212.70	
13	402050120003	钢制隔离护栏Ⅱ	1、高60cm*长300cm*厚2.0mm 2、需满足招标人要求	m	90	107.30	9657.00	
14	402050120004	钢制隔离护栏立柱Ⅱ 1、60*60*2.0mm配套橡胶底座大号反光标	2、需满足招标人要求	套	50	100.46	5023.00	
15	402050180001	警示柱	1、警示桩制安（国标）	根	90	124.82	11233.80	
16	402050180002	不锈钢警示柱	1、预埋可拆卸隔离柱 2、规格219*5*600mm	根	30	2500.00	75000.00	
17	402050180003	不锈钢警示柱锁芯		个	30	65.00	1950.00	
18	402050040001	禁令牌	1、二级反光膜 2、规格80*120*0.15cm，铝合金 3、需满足招标人要求	块	10	559.02	5590.20	
本页小计							195142.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040205004001	标志板	1、类型:标志牌 2、指示规格φ800*1.5mm，铝合金 3、板面反光膜等级:IV类	块	5	527.79	2638.95	
20	402050030001	标志牌立柱	1、热镀锌管 2、规格Φ89*4500*2.5mm 3、直埋式（40*40*60CM) 4、需满足招标人要求 5、含土方、基础、预埋件等所有内容	根	10	406.39	4063.90	
21	402050190003	减速垄	1、减速带，橡胶制品，规格500*400*45mm	m	10	109.42	1094.20	
22	402050050001	视线诱导器	1、轮廓标，塑料PVC反光标，规格120*40mm	只	100	59.95	5995.00	
23	040205017001	橡胶路锥 1、规格：高70CM 2、材质：橡胶		个	100	65.00	6500.00	
24	040205019001	路沿坡 1、规格：50*32*14CM 2、材质：橡胶		块	4	110.00	440.00	
25	040205017002	防撞筒（水马）		个	20	160.00	3200.00	
26	040205014001	爆闪灯 1、规格、型号：720*170*140mm, YS-BS03L　2、功能信息：12V/7A免维护蓄电池，18V/10W多晶硅太阳能板，单灯板20颗高亮红、蓝灯珠，带光控模式，可设置白天		套	1	860.95	860.95	
27	040205005001	道钉	铝制道钉，双面反光，承载85T以上	只	20	81.87	1637.40	
本页小计							26430.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种:砖砌公安窨井及窨井盖 2、规格尺寸:500*500 3、其他不详之处按图纸要求及施工规范	座	1	793.59	793.59	
29	402050010001	人工 点工	1、工程量以外无法计量而发生的人工 2、此量为暂估量，具体按实际发生现场签证确认量结算。	工日	200	178.59	35718.00	
30	402050120005	黄金护栏	1、规格长3000*高850mm*厚2.0mm 2、需满足招标人要求	m	20	319.58	6391.60	
31	402050120006	黄金护栏立柱1、100*100*950*2.0mm配套橡胶底座 2、需满足招标人要		套	30	267.97	8039.10	
32	402050120007	墨绿色城市护栏	1、规格长3000*高640mm*厚2.0mm 2、需满足招标人要求	m	20	258.97	5179.40	
33	402050120008	墨绿色城市护栏立柱 1、规格尺寸：40*80*1250*1.5mm圆管 2、需满足招标人要求		套	30	262.97	7889.10	
		分部分项工程清单合计					861423.09	
		单价措施项目清单合计						
本页小计							64010.79	
合　　计							861423.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			10337.08			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200	10337.08			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.000	17228.46			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109012001	特殊施工降效	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	041109013001	交通组织维护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.500	4307.12			
15	041109014001	协管费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
16	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合　计					31872.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

【清单大师计价软件江苏版V9.46】

暂列金额明细表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元		
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		22064.40		22064.40
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	893295.75	2.100	18759.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	893295.75	0.370	3305.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	893295.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	915360.15	9.000	82382.41
合　计					104446.81

人材机汇总表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1	00010300	二类工(市政工程)	工日	216.000	106.00	22896.00
2	00010304	二类工(市政工程)	工日	1031.780	106.00	109368.68
3	00010304	二类工	工日	6.184	106.00	655.51
4		人工小计				132920.19
5	03510620	反光道钉	根	20.000	65.00	1300.00
6	11452107	脱漆剂	kg	1025.000	1.00	1025.00
7	32071101	紧固件	套	20.000	10.00	200.00
8	32071101	紧固件	套	10.000	35.00	350.00
9	33130303	机非隔离栏立柱	套	9.990	85.00	849.15
10	33130303	机非隔离栏	片	19.980	210.00	4195.80
11	33130303	机非隔离栏	片	29.970	180.00	5394.60
12	33130303	机非隔离护栏立柱Ⅱ	套	16.650	80.00	1332.00
13	33130303	黄金护栏	米	6.660	450.00	2997.00
14	33130303	墨绿色城市护栏	米	6.660	268.00	1784.88
15	33130303	墨绿色城市护栏立柱	套	9.990	280.00	2797.20
16	33130303	黄金护栏立柱	套	9.990	295.00	2947.05
17	33210304	热镀锌管　¢89*4500*2.5mm	套	10.000	342.00	3420.00
18	33211303	标志板　80*120*0.15cm，铝合金	块	10.000	275.00	2750.00
19	33211303	标志板　φ800*1.5mm，铝合金	块	5.000	250.00	1250.00
20	33211701	交通信号灯	套	1.000	650.00	650.00
21	33212501	路边线轮廓标	块	100.000	40.00	4000.00
22	33212504	反光柱　90×1200	套	90.000	70.00	6300.00
23	33350304	减速板	块	10.000	100.00	1000.00
24	33350304	机动车挡车器	米	200.000	100.00	20000.00
25	33350304	非机动车限位器	米	200.000	116.00	23200.00
26	03070108	膨胀螺栓　M6×50	套	1036.400	1.54	1596.06
27	03652713	风镐凿子	根	3.600	4.72	16.99
28	04010611	复合硅酸盐水泥　32.5级	kg	4952.555	0.27	1337.19
29	04030107	中(粗)砂	t	7.745	67.39	521.90
30	04050203	碎石　5～16	t	0.093	122.87	11.46
31	04050204	碎石　5～20	t	13.804	68.00	938.66
32	04050207	碎石　5～40	t	0.096	127.82	12.27
33	04130101	机砖	百块	0.830	62.17	51.60
34	11030303	防锈漆	kg	21.120	12.86	271.60
35	11070305	热熔标线涂料	kg	180.000	3.99	718.20
36	11070305	热熔标线涂料	kg	13421.500	3.99	53551.79
37	11070305	热熔标线涂料	kg	6400.000	3.99	25536.00
38	11070305	热熔标线涂料	kg	29239.720	4.50	131578.74

人材机汇总表

工程名称：溧阳市2023年度人行道停车标线出新及设施增设工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
39	11070306	底漆	kg	1558.500	3.09	4815.77
40	11112504	无光调和漆	kg	14.520	12.86	186.73
41	31150101	水	m3	2.282	4.57	10.43
42	33010313	铸铁井盖井座	套	1.000	370.46	370.46
43	33212503	反光材料(玻璃珠)	kg	3020.500	3.99	12051.80
44	D00003	不锈钢警示柱 1、预埋可拆卸隔离柱 2、规格219*5*600mm	根	30.000	2500.00	75000.00
45	D00004	橡胶路锥 1、规格：高70CM 2、材质：橡胶	个	100.000	65.00	6500.00
46	D00005	标记 自行车图案	个	1200.000	65.00	78000.00
47	D00005	水马	个	20.000	160.00	3200.00
48	D00006	不锈钢警示柱锁芯	个	30.000	65.00	1950.00
49	D00007	路沿坡 1、规格：50*32*14CM 2、材质：橡胶	块	4.000	110.00	440.00
50	D00023	震荡标线	m2	20.000	120.00	2400.00
51		材料小计				488810.33
52	99070505	轮胎式装载机斗容量1.5m3	台班	0.002	850.19	2.01
53	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	171.335	497.06	85163.78
54	99071102	自卸汽车装载质量4t	台班	0.042	584.03	24.34
55	99093305	平台升降车 20m	台班	1.000	985.50	985.50
56	99093305	平台升降车 20m	台班	0.500	985.50	492.75
57	99310103	洒水车罐容量4000L	台班	0.001	605.68	0.31
58	99433306	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	2.700	179.63	485.00
59	99451502	自行式热溶划线车	台班	26.800	104.40	2797.92
60	99451503	手推式热溶划线车	台班	143.000	79.05	11304.15
61	99451504	热溶釜溶解车	台班	258.000	248.24	64045.92
62		机械小计				165301.68
63		合计				787032.20