

溧阳市外国语小学厨房设备采购及安装项目合同

甲方：溧阳市外国语小学

乙方：常州如棕厨房设备有限公司

集中采购机构：溧阳市政府采购中心

项目编号：溧采公[2023]第19号

合同签订时间：2023年8月11日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：溧采公[2023]第19号。

2. 项目名称：厨房设备采购及安装项目。

3. 合同金额：人民币800600元(大写：捌拾万零陆佰元整)。

4. 合同内容：设备制造、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5. 供货标的一览表：

序号	分项名称	采购内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
一层						
(一)更衣间/留样间						
1	感应单星洗手池	厂制品；600*600*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含感应水龙头，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	2	台	1250	2500
2	四门留样柜	索斯尔；1200*720*1980；SUS304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	1	台	3600	3600
3	单星带平台水池	厂制品；1200*600*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
(二)洁具间 1-3 楼						
1	带挂架拖把池	厂制品；1200*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿及挂架为38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	3	台	1450	4350
(三)验收、过磅、水果间						

1	电子秤	凯丰；300KG；1、规格：300kg，精密度：1/3000FS；2、键盘：16键双防水；3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的0.15%时，软件会自动报警；4、工作电源：1.5kw，交流220V（-15%-10%）50Hz，直流裴勇6V4AH可充电电池。	1	台	550	550
2	低位货架	厂制品；1200*500*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作，满焊工艺，非组装。	2	台	600	1200
3	加大单星水池	厂制品；1000*750*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	2	台	1350	2700
4	双层板工作台	厂制品；1000*750*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1150	2300
(四) 主食库						
1	低位货架	厂制品；1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作，满焊工艺，非组装。	6	台	600	3600
(五) 素菜加工区						
1	加大单星水池	厂制品；1000*750*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	5	台	1350	6750
2	双层平板工作台	厂制品；1100*750*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	3	台	1150	3450
3	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
4	双层平板工作台	厂制品；1500*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1350	1350
(六) 荤菜加工区						
1	加大单星水池	厂制品；1000*750*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	6	台	1350	8100
2	双层平板工作台	厂制品；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1150	2300

3	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
(七) 素菜切配区						
1	双星水池	厂制品；1200*600*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
2	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	5	台	1450	7250
3	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体焊接，满焊工艺，非组装，配可调平脚	3	台	1100	3300
4	刀具刀板消毒柜	厂制品；1200*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫热风循环消毒，带锁	1	台	6800	6800
5	全自动切菜机	谷雨；850 型；1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢；2、输送带：2300*318mm；3、切片转数：235-680r/min；4、切片厚度：2~10mm；5、竖刀次数：167~490 次/min；6、切菜长度：1~30mm；7、产量：300~1200kg/h；8、电压功率：220V/2.75KW	1	台	16800	16800
6	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 210L/小时。	1	台	2750	2750
(八) 荤菜切配区						
1	双星水池	厂制品；1200*800*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
2	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	4	台	1450	5800
3	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体焊接，满焊工艺，非组装，配可调平脚	3	台	1100	3300
4	刀具刀板消毒柜	厂制品；1200*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫热风循环消毒，带锁	1	台	6800	6800

5	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ ，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 210L/小时。	1	台	2750	2750
(九) 面点制作间						
1	四门双机双温冰柜	银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0 \sim +10 $^{\circ}\text{C}$ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	2	台	3600	7200
2	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
3	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1450	1450
4	加大单星水池	厂制品；600*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1250	1250
(十) 洗碗区						
1	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
2	双层平板工作台	厂制品；1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1150	2300
3	加大单星水池	厂制品；1000*800*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	8	台	1350	10800
4	收餐台	厂制品；1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	950	1900
5	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ ，功能：防	1	台	2750	2750

		高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 120L/小时。				
6	挂墙热水器	银田电器; 100L 超大容量, 3200W 双效抑菌, 72 小时保温, 双重净水装置, 节能高效	4	台	1900	7600
(十一) 消毒间						
1	双门热风循环消毒柜	厂制品; 125℃高温消毒; 热风循环消毒方式, 使内部消毒温度更加均匀; 采用温控器和超温熔断器双重保护, 安全可靠; 容积: 720L; 外壳材料: 不锈钢; 存储空间: 双门双室; 温控范围: 50~110℃; 消毒温度: 110~130℃; 柜脚: 可调节不锈钢子弹脚; 电压/功率: 220V/4.4KW	1	台	7800	7800
2	掀门碗柜	厂制品; 1200*500*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
(十二) 备餐间						
1	单星感应水池	厂制品; 800*400*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含感应水龙头, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚。	1	台	1250	1250
2	挂墙干手机	厂制品; 高速冷热, 全自动感应。	1	台	250	250
3	双星盆水池	厂制品; 1200*600*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含单温水龙头 2 个及水管, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
4	四层平板货架	厂制品; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2, 腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管, 整体焊接, 满焊工艺, 非组装, 配可调平脚	5	台	1100	5500
5	双层平板工作台	厂制品; 1800*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
6	五格保温台	厂制品; 1800*700*800; SUS304 不锈钢制作 池斗, 面板, 侧板及层板厚度均为 1.2MM, 含上下水, 配优质可调脚, 包含 304 加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。	2	台	3000	6000
(十三) 主厨区						
1	单 1000 电磁大锅灶	利邦; 1200*1300*800 (+400); 选用 SUS304 不锈钢板材制作, 灶面厚度 1.5mm, 围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅: 直径 1000mm, 厚 4mm 不锈钢锅, 额定功率: 25KW/眼, 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计, 并设置炉灶专用防尘网, 防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头, 节约用水, 美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应, 风机延时关断, 散热彻底, 保护机芯不受损。智能故障代码显示, 维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术, 加热稳定, 不偏火。八档火力可	8	台	12500	100000

		随心调节, 火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计, 安全无忧				
2	电磁双炒单温灶	利邦; 1800*1000*800 (+400); 选用 SUS304 不锈钢板材制作, 灶面厚度 1.5mm, 围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅: 台面整体拉伸成型、坚固耐用。配φ 500 电磁炉专用炒锅 2 只, 全封闭式设计, 并设置炉灶专用防尘网, 防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头, 节约用水, 美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应, 风机延时关断, 散热彻底, 保护机芯不受损。智能故障代码显示, 维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术, 加热稳定, 不偏火。八档火力可随心调节, 火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计, 安全无忧	1	台	19500	19500
3	电磁可倾式汤锅	利邦; 300L; 选用 SUS304 不锈钢板材制作, 锅体厚度 3.0, 额定功率: 25KW/眼, 锅体可倾式, 整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计, 并设置炉灶专用防尘网, 防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头, 节约用水, 美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应, 风机延时关断, 散热彻底, 保护机芯不受损。智能故障代码显示, 维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术, 加热稳定, 不偏火。八档火力可随心调节, 火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计, 安全无忧	1	台	23500	23500
4	双层平板工作台	厂制品; 1800*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚	11	台	1450	15950
5	双层带盖调料车	厂制品; 450*1300*800 (+450); SUS 304 板材制作, 厚度 1.2MM, 双层带盖款式, 优质脚轮。	3	辆	1250	3750
6	低位货架	厂制品; 1200*600*250; SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材料制作, 满焊工艺, 非组装。	4	台	600	2400
7	双星盆水池	厂制品; 1400*700*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含单温水龙头 2 个及水管, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚。	2	台	1500	3000
8	四层平板货架	厂制品; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2, 腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管, 整体焊接, 满焊工艺, 非组装, 配可调平脚	4	台	1100	4400
(十四) 蒸饭间区						
1	定制双门电热式蒸饭柜	厂制品; 28 盘; 采用 SUS304 不锈钢材质, 外壳厚度 1.2 毫米, 内胆厚度 1.2 毫米, 饭盘采用食品级不锈钢板厚度 1.0 毫米一次冲压成型饭盘规格 600*400*50 手柄: 扳扣式渐进式门绞锁固定式脚设计, 门封条采用无毒硅胶门封条, 380V/24KW	6	台	9800	58800
2	双层平板工作台	厂制品; 1100*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下	3	台	1150	3450

		衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚				
3	加大双星盆水池	厂制品；1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	2	台	1650	3300
4	饼盘车	厂制品；15 层 SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM	3	台	1250	3750
(十六) 餐厅及其他（1-3 层）						
1	双孔带车收残工作柜	厂制品；1500*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM，全封闭式，配不锈钢重力可调整脚，带定制静音推车 2 辆，垃圾桶 2 套	7	台	3900	27300
2	低位饭汤台	厂制品；1800*800*500；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1200	2400
3	四人学生餐桌	厂制品；1200*1700*750；台面及凳面 4cm 橡胶木实木制作，骨架不锈钢 304 50*50 方管制作。（具体款式与校方沟通）	100	台	1230	123000
二层						
(十七) 洗碗区						
1	双层板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1450	1450
2	加大双星水池	厂制品；1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	2	台	1650	3300
3	加大单星水池	厂制品；1000*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	4	台	1350	5400
4	双层平板工作台	厂制品；750*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	950	950
5	收餐台	厂制品；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1150	1150
6	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面	1	台	2750	2750

		板,对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制,采用铂金探温器检测水温,使水温差≤0.3℃,功能:防高温蒸汽溢出,防溢水,防烫伤,超高温保护断电功能,12KW/380V,出水量120L/小时。				
7	挂墙热水器	银田电器;100L超大容量,3200W双效抑菌,72小时保温,双重净水装置,节能高效	2	台	1900	3800
(十八)消保间						
1	掀门碗柜	厂制品;1200*500*1800;SUS304不锈钢板材制作,厚度1.2MM,不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
2	双门热风循环消毒柜	厂制品;125℃高温消毒;热风循环消毒方式,使内部消毒温度更加均匀;采用温控器和超温熔断器双重保护,安全可靠;容积:720L;外壳材料:不锈钢;存储空间:双门双室;温控范围:50~110℃;消毒温度:110~130℃;柜脚:可调节不锈钢子弹脚;电压/功率:220V/4.4KW	1	台	7800	7800
(十九)备餐间						
1	单星感应水池	厂制品;800*400*800(+150);SUS304不锈钢板材制作,厚度1.2MM,腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作,水池含围板,含感应水龙头,整体满焊工艺,非组装,不锈钢全钢调整脚。	1	台	1250	1250
2	挂墙干手机	厂制品;高速冷热,全自动感应。	1	台	250	250
3	双星盆水池	厂制品;1200*600*800(+150);SUS304不锈钢板材制作,厚度1.2MM,腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作,水池含围板,含单温水龙头2个及水管,整体满焊工艺,非组装,不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
4	掀门碗柜	厂制品;1200*500*1800;SUS304不锈钢板材制作,厚度1.2MM,不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
5	四层平板货架	厂制品;1200*500*1600;SUS304不锈钢板材制作,厚度1.2,腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管,整体焊接,满焊工艺,非组装,配可调平脚	2	台	1100	2200
6	双层平板工作台	厂制品;1800*800*800;SUS304不锈钢板材制作,台面1.2MM;腿使用38*38*1.2MM SUS304不锈钢管,台台下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304方管加固,配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
7	加大打饭柜	厂制品;2200*1000*800;SUS304不锈钢制作池斗,面板,侧板及层板厚度均为1.2MM,含上下水,配优质可调脚,包含304加厚定制菜盆5套。	2	台	3900	7800
三层						
(二十)洗碗区						
1	双层板工作台	厂制品;1800*800*800;SUS304不锈钢板材制作,台面1.2MM;腿使用38*38*1.2MM SUS304不锈钢管,台台下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304方管加固,配不锈钢重力可调整脚	1	台	1450	1450

2	加大双星水池	厂制品；1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	2	台	1650	3300
3	加大单星水池	厂制品；1000*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	4	台	1350	5400
4	双层平板工作台	厂制品；750*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	950	950
5	收餐台	厂制品；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1100	1100
6	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。	1	台	2750	2750
7	挂墙热水器	银田电器；100L 超大容量，3200W 双效抑菌，72 小时保温，双重净水装置，节能高效	2	台	1900	3800
(二十一) 消保间						
1	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
2	双门热风循环消毒柜	厂制品；125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW	1	台	7800	7800
(二十二) 备餐间						
1	单星感应水池	厂制品；800*400*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含感应水龙头	1	台	1250	1250
2	挂墙干手机	厂制品；高速冷热，全自动感应。	1	台	250	250
3	双星盆水池	厂制品；1200*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
4	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000

5	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体焊接，满焊工艺，非组装，配可调平脚	2	台	1100	2200
6	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面上衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
7	双层平板工作台	厂制品；1100*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面上衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1150	2300
8	五格保温台	厂制品；1800*700*800；SUS304 不锈钢制作 池斗，面板，侧板及层板厚度均为 1.2MM，含上下水，配优质可调脚，包含 304 加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。	2	台	3000	6000
9	五格保温台	厂制品；1800*700*800；SUS304 不锈钢制作 池斗，面板，侧板及层板厚度均为 1.2MM，含上下水，配优质可调脚，包含 304 加厚定制菜盆 5 套。	2	台	3000	6000
(二十三)排风系统						
1	不锈钢油烟罩 (主厨)	厂制品；sus304 板材制作，厚度 1.2，含滤油网板，防爆灯，油杯。	37	m ²	750	27750
2	不锈钢油烟罩 (蒸饭)	厂制品；sus304 板材制作，厚度 1.2，含滤油网板，防爆灯，油杯。	13	m ²	750	9750
3	不锈钢管道	厂制品；SUS304 板材制作，厚度 1.2，全满焊工艺，管道中间加支撑管，防止震动无噪音，管道与管道之间满焊连接，杜绝漏油	400	m ²	95	38000
4	低噪音箱式风机	双枪；21KW；1、 风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板）2、 风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。通过 GBT 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验，GBT 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法，JBT 8689-2014 通风机振动检测及其限值，JBT 8690-2014 通风机 噪声限值，JBT 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件，JBT	1	台	22500	22500

		10281-2014 消防排烟通风机 标准要求。				
5	低噪音箱式风机	双枪；15KW；1、 风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板）2、 风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。通过 GBT 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验，GBT 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法，JBT 8689-2014 通风机振动检测及其限值，JBT 8690-2014 通风机 噪声限值，JBT 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件，JBT 10281-2014 消防排烟通风机 标准要求。	1	台	12500	12500
6	变频启动保护器	五普电器；工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；需配备变频启动，缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。	2	套	2500	5000
7	油烟净化器	博丰；60000 风量；有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达 85%以上；除异味率 90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³；自动调压电源；安装、清洁、维护方便	1	台	8500	8500
8	风机底座	厂制品；1、采用镀角铁制作；2、根据风机型号现场制作。	2	台	500	1000
合同总价款（大写）：捌拾万零陆佰元整						
工期：合同签订后，20 天内供货完成。						

二、付款方式及期限

合同签订后，预付货款 30%，项目验收合格后，一次性付清余款。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订后，20 天内供货完成。。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准

和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后 1 小时内（含 1 小时）（时间）小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 在免费质保期内，采购人向中标人发出故障通知后，中标人应当在 1 小时以内响应，在 2 小时以内到达现场，一般故障须在 6 小时内解决，重大故障须在 24 小时内解决。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须无条件给予全套全新更换。

2. 产品（除易耗品）免费质保期为 3 年，乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

3. 提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5% 的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺规定到场维修或保养，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不

能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、安全责任及文明施工

1. 安全责任：中标人应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由中标人承担。中标人必须为施工人员购买意外伤害险，以保证施工的平安，顺畅，按期完工。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由中标人承担全部责任。

2. 文明施工：由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。每天施工结束后及时清理施工现场垃圾，对安装造成的墙面污迹进行修复。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十一、生效和其他

1. 本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件 a 本项目《招标文件》及补充文件；

附件 b 本项目《响应文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

甲方（盖章）： 	乙方（盖章）： 
开户行：	开户行：中国农业银行常州关河路支行
账号：	账号：10-613101040014255
税号：	税号：91320402MA1MK3CE72
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：  张洁
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：  3204114633509
电话：	电话：18115807887
传真：	传真： /
邮编：	邮编：213100
地址：	地址：武进国家高新技术产业开发区南夏墅街道新联村河北东路 42 号
签订日期：	签订日期：