

# 常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目合同

甲方：常州经开区临津小学

签订地点：江苏省常州市

乙方：常州上拓装饰工程有限公司

合同时间：2023年 月 日

根据嘉威采竞磋【2023】006号采购，甲、乙双方就乙方中标的常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

## 一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目；合同金额为人民币大写：贰佰壹拾贰万元整（小写：2120000.00元）。

项目的具体服务要求见磋商文件，采购项目清单见附件。

## 二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）竞争性磋商文件（编号：嘉威采竞磋【2023】006号）
- （2）乙方提供的磋商响应文件；
- （3）成交通知书；
- （4）甲乙双方商定的其他文件等。

## 三、质量保证

1、符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级，确保一次性验收合格。

2、符合国家对本类产品的安装、验收规范；

3、本产品使用的所有材料需符合环保要求，所含有的可能危害环境和人体健康的元素不得超过国家或行业规定标准。

## 四、服务要求

1、设计新颖，既要符合现有校园文化整体风格，又要有独特的设计理念；

2、在不改变原有建筑结构基础之上，合理规划布局，有完整的参观动线；

3、展陈大纲清晰，内容合理且有完整性。

4、乙方所供货物必须满足清单内尺寸、材料及工艺要求，设计美观、制作精良，需要体现良好的对外窗口形象。

5、质量要求：符合国家相关标准。

6、交货时间：按照甲方订单约定日期前。如遇不可抗拒因素导致逾期交货，

交货期顺延。

7、运输费用承担:运费由乙方承担。

8、违约责任:若乙方提供的产品不符合国家相关标准,甲方可拒付货款;乙方若延迟交付,每延迟一天,应向甲方支付总价款 5%的违约金。

9、售后服务要求:自货物验收合格之日起(以双方在验收报告签订日期为准),提供 2 年免费质保服务。免费质保期内,除人为损坏和不可抗拒因素外,乙方对物品进行免费维修或更换。

10、若有不在清单中的其他制作项目,以甲乙双方协商的最终价格为准。

## 五、交付期限

60 日历天内完成规划、设计及制作工作,并经采购人验收合格。

## 六、结算及付款方式

付款方式:合同签订后 15 日内预付合同价款的 10%(乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,甲方可不适用前述规定);工程竣工至 2024 年农历春节前付工程合同价(审定价)的 40%;2025 年农历春节前付至工程审定价(合同价)的 70%;2026 年农历春节前结清余款。

1. 本项目为总价包干(交钥匙工程),招标报价包含设计、制作、劳务、管理、材料、安装、深化及制作图设计、设计的修改和确认、设计交流、安装、垃圾清扫和搬运、成品保护、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用以及为完成该项项目所涉及的一切相关费用,采购人不再支付其他任何费用。

2. 施工过程中,如采购人要求改动原设计方案,成交供应商必须执行。

3. 如有超出原设计方案中所涉及的内容而增加的项目,成交供应商施工前必须经采购人现场负责签字认可,确认项目单价与总价,成交供应商方可实施。

4. 成交供应商项目组人员的伙食费、住宿费、交通费用等一切费用由成交供应商负责,费用包含在报价中。

5. 由供应商原因所产生的返工或整改的一切费用(含设备、材料、人工、搬运及保管费等),由成交供应商自行承担。若未按期整改,采购人有权立即解除合同,且一切损失均由成交供应商承担。

## 七、合同的生效、解除和变更

1、本合同自甲方、乙方双方签字、盖章之日起生效。

2、在合同的有效期,如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期,甲、乙双方应重新约定相应延长的合同期。

3、在委托合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行服务时，乙方应当立即通知甲方。

4、一方要求变更或解除合同时，应当在十四日前通知对方，因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

## **八、违约责任**

1、乙方须按合同约定的时间交付，否则每逾期一天，需承担合同总价千分之五的违约金，超过 10 天，甲方有权解除合同，并要求乙方立即返还全部已收款及承担相当于合同总价的违约金；

2、乙方的设计制作不能通过甲方验收的，甲方有权解除合同或要求乙方根据甲方要求调整、重做等，乙方调整、重做等后或未按甲方指示调整、重做等的，甲方仍有权解除合同。甲方解除合同的，乙方须立即返还全部已收款并承担相当于合同总价的违约金；

3、甲方应按合同约定的时间足额支付合同款项，若甲方无故逾期支付合同款项，应按当期未付款每日千分之[五]的比例就逾期支付的金额支付违约金，但累计最多不应超过当期应付款的百分之三十；

## **十、合同纠纷的解决**

1、甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

2、本合同履约地为常州，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向常州仲裁委员会申请仲裁。

3、如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

## **十一、免责条款**

1、本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

## **十二、其它约定事项**

1、未经过对方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，并将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

3、本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，均具有同等效力。

甲方（章）：  
法人或委托代理人：  
地址：  
开户行：  
账号：  
联系电话：  
签订日期： 年 月 日



乙方（章）：  
法人或委托代理人：  
地址：  
开户行：  
账号：  
联系电话：  
签订日期： 年 月 日



附件：

常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目

工程

# 投 标 总 价

投 标 人：常州上拓装饰工程有限公司



2023年8月18日

# 投 标 总 价

采 购 人：

常州经开区临港小学

常州经开区临港小学校园文化布

项 目 名 称：

展设计施工一体化项目

投标总价（小写）：

2120000.00

（大写）：

贰佰壹拾贰万元整

投 标 单 位：

常州上拓装饰工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：


蒋广虹

（签字或盖章）

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目	2120000.00		37972.94	57568.64
	合计	2120000.00		37972.94	57568.64



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目

第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	1973161.89	
1.1	人工费	348262.17	
1.2	材料费	1377909.50	
1.3	施工机具使用费	3338.55	
1.4	未计价材料费	40629.02	
1.5	企业管理费	150498.48	
1.6	利润	52524.17	
2	措施项目	68279.37	
2.1	单价措施项目费	4595.58	
2.2	总价措施项目费	63683.79	
2.2.1	安全文明施工费	37972.94	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	57568.64	
5	税金	20990.10	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	2120000.00	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		<b>新劳动基地</b>						<b>391445.49</b>
1	40101001001	实心砖墙拆除	原墙 240 拆除，建筑垃圾清运至堆场（20 公里外）	m <sup>2</sup>	41.75	134.41	5610.95	
2	040101001001	实心砖墙	实心砖墙【外墙，240 厚标准砖；Ma5.0 专用砂浆砌筑；墙面批灰打磨；乳胶漆 3 遍】	m <sup>2</sup>	17.64	439.56	7753.79	
3	040101001001	户外挑高露台地面架平	40*80*2.5 镀锌方管间隔 600*600 焊制，抬高 150，上铺集装箱专用底板	m <sup>2</sup>	84.08	309.23	26000.06	
4	040101001001	户外挑高露台生态木平台	40*80*2.5 镀锌方管间隔 400 焊制，抬高 150，上铺圆空 25 生态板	m <sup>2</sup>	36.04	378.33	13635.01	
5	040101001001	地面舞台	40*60*2 镀锌方管间隔 100 焊制，抬高 300，上铺圆空 25 生态板，侧面板另计	m <sup>2</sup>	34.96	398.24	13922.47	
6	040101001001	地面舞台侧板	上铺圆空 25 生态板	m <sup>2</sup>	3.15	278.77	878.13	
7	040101001001	东户外挑出露台地面架平	40*80*2.5 镀锌方管间隔 600*600 焊制，抬高 1300，立柱 100*100*3，上铺集装箱专用底板	m <sup>2</sup>	20.16	393.26	7928.12	
8	040101001001	室内挑高	40*80*2 镀锌方管间隔 400 焊制，	m <sup>2</sup>	43.36	358.42	15541.09	

			抬高 1150, 上铺 18 阻燃板				
9	040101001001	室内挑高侧板	侧板铺 18 阻燃板 +木饰面板, 型材 收口	m <sup>2</sup>	14.38	288.72	4150.35
10	040101001001	楼梯踏步	40*60*2 镀锌方 管间隔 400 焊制, 抬高 150, 上铺 18 阻燃板, 灰色 大理石石材	m <sup>2</sup>	1.96	746.70	1463.53
11	040101001001	楼梯踏步	40*60*2 镀锌方 管间隔 400 焊制, 抬高 150, 上铺 18 阻燃板, 面铺 18 橡木饰面板	m <sup>2</sup>	1.68	550.87	925.46
12	040101001001	全屋地板	7 毫米防水地板 铺装	m <sup>2</sup>	268.44	109.52	29399.55
13	040101001001	挑高阳光房 平面二层露 台	平顶部户外底 18 欧松板+贴铝 塑板, 做防水	m <sup>2</sup>	30.00	268.81	8064.30
14	040101001001	榻榻米	底板 18 欧松板+ 橡木饰面	m <sup>2</sup>	21.30	308.64	6574.03
15	040101001001	榻榻米柜体	免漆板打柜深 300	m <sup>2</sup>	2.50	507.76	1269.40
16	040101001001	阳光房现浇 构件钢筋楼 面防水墙	现浇构件钢筋 【砌体、板缝内 加固钢筋;】	t	0.20	9313.11	1862.62
17	040101001001	预埋铁件	预埋铁件 【20*20*6 角铁 预埋, 10*100 膨 胀螺丝】	套	15.00	84.63	1269.45
18	040101001001	钢管柱	钢管立柱、横梁 【100*100 镀锌 方管柱, 壁厚 2.5】	t	1.10	15948.05	17542.86
19	040101001001	钢桁架	钢桁架 【40*80*2.5 镀 锌方管屋架, 具 体样式按现场制 作】	t	1.35	15465.36	20847.31
20	040101001001	钢檩条	钢檩条【50*100 镀锌方管檩条制	t	1.14	15228.64	17284.51

			作安装,壁厚 2.5】				
21	040101001001	墙面立柱	钢立柱【40*40 镀锌方管,间隔 400 制作安装,壁厚 2】	t	1.15	13237.62	15223.26
22	040101001001	平面屋顶钢 构	钢立柱【40*60 镀锌方管,间隔 400 制作安装,壁厚 2】	t	0.80	14204.64	11363.71
23	040101001001	钢板天沟	钢板天沟【不锈 钢成品天沟】	m	15.19	169.25	2570.91
24	040101001001	屋面排水管	屋面排水管 【DN70pvc 落水 管】	m	25.40	102.73	2609.34
25	040101001001	金属(塑钢、 断桥)外推窗	金属(塑钢、断 桥)窗【铝合金 固定窗,55 系列 断热铝合金;6 高 透光 Low-E+12 氩 气+6 透明中空安 全玻璃,铝合金 表面粉末喷涂, 专用五金件;规 格 1800*2800】	m <sup>2</sup>	6.50	1045.38	6794.97
26	040101001001	金属(塑钢、 断桥)门	金属(塑钢、断 桥)门【铝合金 固定窗,55 系列 断热铝合金;6 高 透光 Low-E+12 氩 气+6 透明中空安 全玻璃,铝合金 表面粉末喷涂, 专用五金件;规 格 1800*2800】	樘	1.00	3285.48	3285.48
27	040101001001	金属(塑钢、 断桥)门	金属(塑钢、断 桥)门【铝合金 固定窗,55 系列 断热铝合金;6 高 透光 Low-E+12 氩 气+6 透明中空安 全玻璃,铝合金 表面粉末喷涂, 专用五金件;规 格 1000*2800】	樘	1.00	1692.52	1692.52

28	040101001001	型材屋面	型材屋面【底面18欧松板+户外仿真玻璃钢瓦】	m <sup>2</sup>	61.20	239.27	14643.32
29	040101001001	屋面玻璃	6+6夹胶钢化玻璃,含防水打胶	m <sup>2</sup>	61.20	268.81	16451.17
30	040101001001	立面玻璃	16钢化玻璃,正反20*20*1.5镀锌管夹紧	m <sup>2</sup>	115.00	278.77	32058.55
31	040101001001	顶面防腐木板铺装	25*25*2镀锌管焊制框架,底板9毫米阻燃板+10防腐木板	m <sup>2</sup>	115.00	215.65	24799.75
32	040101001001	室内墙面蓝色生态板	底板9毫米阻燃板+10蓝色生态板	m <sup>2</sup>	56.00	233.97	13102.32
33	040101001001	室外墙面烤漆防水板	25烤漆防水板带隔热层板	m <sup>2</sup>	66.50	263.83	17544.70
34	040101001001	挑出雨棚	四周100*100*3镀锌管焊制+中间40*80*2.5间隔400木纹铝方通制安	m <sup>2</sup>	27.20	338.50	9207.20
35	040101001001	金属构件防腐漆	氟碳漆3底3面	平方	115.00	119.47	13739.05
36	040101001001	木质踢脚线	1、60实木踢脚线	米	35.00	17.92	627.20
37	040101001001	防腐木吊顶	配套龙骨,防腐木吊顶,含吊筋	m <sup>2</sup>	15.62	243.92	3809.05
<b>教师群岛共学</b>							<b>283318.04</b>
38	040101001001	石膏板艺术造型吊顶天棚	石膏板吊顶:复吊钩,Φ8镀锌全丝钢筋吊杆,H=50mm,双向吊钩(间距1000),50系列不上人型轻钢龙骨面层400*600mm,局部18mm厚阻燃板基层,9.5mm厚双层纸面石膏板,板缝贴自粘胶带,板面钉眼防锈漆,满批腻子三	m <sup>2</sup>	45.30	164.27	7441.43

			度, 白色无机涂料 (PT-01) 三度, 局部红色无机涂料 (PT-02) 三度 (详见设计图纸);				
39	040101001001	格栅吊顶	配套龙骨, 木纹铝格栅吊顶: 格栅规格 40*70*1, 含吊筋	m2	46.17	144.36	6665.10
40	040101001001	顶面喷黑	黑色涂料喷黑	m2	59.00	14.93	880.87
41	040101001001	门头制安	50*100 钢架焊制, 氟碳漆 3 遍	m2	29.88	169.25	5057.19
42	040101001001	门头网孔板	钢架封网孔板 1.5 毫米	m2	6.12	268.81	1645.12
43	040101001001	水泥砖造型墙	200*200 透孔水泥砖	m2	8.64	507.76	4387.05
44	040101001001	门头美岩板墙	底板 18 毫米阻燃板+10 美岩板	m2	30.24	258.86	7827.93
45	040101001001	门面立面玻璃	6 钢化玻璃, 正反面 20*20*1.5 镀锌管	m <sup>2</sup>	115.00	278.77	32058.55
46	040101001001	水池	实心砖墙【墙, 240 厚标准砖, M5.0 专用砂浆砌筑; 墙面批灰打磨; 贴文化砖 4000*800*800】	座	1.00	4679.32	4679.32
47	040101001001	门头不锈钢包边	304 不锈钢折边	m	9.00	89.60	806.40
48	040101001001	植物墙	定制植物墙+滴管系统	m2	6.00	2688.12	16128.72
49	040101001001	橱窗立面墙	装饰板墙: 轻钢龙骨基础+双面 18mm 阻燃板基层; 双面 7mm 木纹饰面板面层免钉胶安装 (交接处	m2	22.40	296.59	6643.62

			铝型材收口)按2面展开面积算,中间加100*50*2.5镀锌管加强				
50	040101001001	橱窗底部平台	25*25*2镀锌管焊制框架,底板9毫米阻燃板+木饰面	m <sup>2</sup>	10.40	288.72	3002.69
51	040101001001	橱窗顶部吊顶	石膏板吊顶:复杂吊顶,Φ8镀锌全丝钢筋吊杆,H=1050mm,双向吊点(中距1000),50系列不上人型轻钢龙骨面层400*600mm,局部18mm厚阻燃板基层,9.5mm厚双层纸面石膏板,板缝贴白棉胶带,板面钉装防锈漆,满批腻子三度,无机涂料(P1-01)二度,局部红色无机涂料(P1-02)二度(按展开面积算);	m <sup>2</sup>	20.30	164.27	3334.68
52	040101001001	橱窗玻璃	16钢化玻璃,正反20*20*1.5镀锌管夹紧	m <sup>2</sup>	20.80	268.81	5591.25
53	040101001001	橱窗文化展陈	雪弗板亚克力展台等	项	1.00	4081.96	4081.96
54	040101001001	挡水条	石材挡水条100*100	m	8.00	109.52	876.16
55	040101001001	绿化小景	鹅卵石、仿真苔藓、绿植等	项	1.00	3086.36	3086.36
56	040101001001	水泥砖造型墙	200*200透孔水泥砖	m <sup>2</sup>	6.40	477.89	3058.50
57	040101001001	地球	定制60直径发光地球	只	1.00	1095.16	1095.16

58	040101001001	临津美好隔断墙钢架	50*100*2.5 钢架 焊制, 氟碳漆 3 遍	m <sup>2</sup>	28.80	199.12	5734.66
59	040101001001	临津美好展示墙	25*25*2 镀锌管 焊制框架, 底板 9 毫米阻燃板 +9.5mm 厚双层纸 面石膏板, 板缝 贴自粘胶带, 板 面钉眼防锈漆, 满批腻子三度, 白色无机涂料+ 基膜贴油画布	m <sup>2</sup>	9.60	288.72	2771.71
60	040101001001	临津美好隔断玻璃	16 钢化玻璃, 正 反 20*20*1.5 镀 锌管夹紧	m <sup>2</sup>	9.60	268.81	2580.58
61	040101001001	反面失物招 领柜体	免漆板打柜深 300	m <sup>2</sup>	6.40	497.80	3185.92
62	040101001001	临津美好阶 梯	40*40*2 镀锌方 管间隔 400 焊制, 抬高 400, 上铺地 板, 橡木收口, 按展开面积计算	m <sup>2</sup>	10.24	477.89	4893.59
63	040101001001	临津美好阶 梯软包	50 厚海绵+科技 布	m <sup>2</sup>	3.60	318.59	1146.92
64	040101001001	度己达人隔 断墙	1、20*40 木龙骨 基层+防火涂料 二遍 2、10 厚细木工板 基层+防火涂料 二遍 3、墙面灰色装饰 板饰面	m <sup>2</sup>	12.96	288.72	3741.81
65	040101001001	墙面装饰板	1、20*40 木龙骨 基层+防火涂料 二遍 2、10 厚细木工板 基层+防火涂料 二遍 3、墙面 4mm 厚生 态木半圆装饰板 饰面	m <sup>2</sup>	28.80	164.27	4731.09

66	040101001001	过道隔墙	1、轻钢龙骨基层 2、1200*2400*9 细木工板基层+ 双面制安+美岩 板	m2	11.20	209.08	2341.70
67	040101001001	通风井护墙	3、墙面 12mm 生 态板护墙板	m2	10.80	109.52	1182.82
68	040101001001	挑高玻璃栏 杆	16 钢化玻璃栏杆 高 1000	m2	8.60	368.37	3167.98
69	040101001001	楼梯护墙	宽 120, 木工板基 材+免漆板	m2	5.80	318.59	1847.82
70	040101001001	室内挑高平 台柜体	免漆板打柜深 300	m <sup>2</sup>	3.92	497.80	1951.38
71	040101001001	石材吧台	石材吧台:免漆 板打柜, 正面贴 绿色马赛克+深 度 500mm, 20mm 厚 人造石台面, 含 五金和安装, 做 法详见设计文件	m	6.70	1095.16	7337.57
72	040101001001	水池	水池+龙头+下水	套	2.00	796.48	1592.96
73	040101001001	踢脚线	木龙骨、12mm 细 木工板基层、防 火涂料二遍、1mm 黑铁、锈钢线条 (MT-01) B=100mm、 折边加工费	m	15.00	44.80	672.00
74	040101001001	绿植布置	假山仿真绿植石 材等造景, 详见 设计文件要求	景 / 处	2.00	1991.20	3982.40
75	040101001001	意式沙发	单人意式沙发科 技布	张	4.00	1792.08	7168.32
76	040101001001	防腐木花箱	定制防腐木花箱 宽 400*600	m	12.20	278.77	3400.99
77	040101001001	立体字	3mm 镀锌板烤漆 字	m2	1.50	378.33	567.50
78	040101001001	筒灯	LED 筒灯, 13W; 嵌入式;	套	69.00	59.74	4122.06
79	040101001001	普通灯具	LED 圆形射灯;	套	12.00	63.22	758.64
80	040101001001	条形灯	LED 光源	套	17.00	149.34	2538.78
81	040101001001	装饰灯	LED 光源	套	10.00	298.68	2986.80
82	040101001001	竹木灯	LED 光源	套	6.00	448.02	2688.12



83	040101001001	灯带	LED 光源	米	100.00	22.40	2240.00
84	040101001001	强电布线	配线配管穿线	m2	170.00	69.69	11847.30
85	040101001001	室内水路布线	配管穿线	项	1.00	4480.20	4480.20
86	040101001001	电箱	电箱空开 63A 一个+20A 漏保 5 个	套	1.00	995.60	995.60
87	040101001001	吸顶音箱	专业全音域音箱二分频, 单 10 寸低音单元 (原装意大利 B&C 单元) 额定功率: 250W, 峰值功率: 400W, 标准阻抗: 8 欧姆 62 赫兹-18K 赫兹, 灵敏度: 93dB, 最大声压: 126dB	只	6.00	691.94	4151.64
88	040101001001	数字功放	二通道数字功放, 立体声功率 2 × 430w/8 Ω, 桥接功率 1000w/8 Ω, 频率响应 20HZ-20KHZ (± 0.7dB), 信噪比 100dB, 输入灵敏度 0.7v, 总谐波失真率 0.05%, 输入阻抗 20K Ω, 电源功率 900W, 尺寸 483 × 410 × 88 (mm), 净重 14.5kg。	只	1.00	2538.78	2538.78
89	040101001001	数字效果处理器	MUSIC 设有 10 段参量均衡。MUSIC 到主输出高通滤波器: 12dB-24dB (0Hz-303Hz) MIC 设有 15 段参量均衡, 麦克风有压缩限幅功能。主输出设有 5 段参量均衡。有压缩限幅功能。中置输出, 后置	只	1.00	1742.30	1742.30

			输出及超低音均设有3段参量均衡。麦克风有4种反馈抑制,并可选择OFF/1/2/3。				
90	040104401001	音乐播放器	品牌	套	1.00	896.04	896.04
91	040104401001	HDMI线	16米	套	3.00	288.72	866.16
92	040104401001	VGA线	20米	套	3.00	159.30	477.90
93	040104401001	话筒	无线话筒	套	3.00	896.04	2688.12
94	040104401001	定制家具	实木家具桌椅一桌6椅规格1800*900*750	套	8.00	5475.80	43806.40
95	040104401003	拉手	实木制作拉手	幅	2.00	557.54	1115.08
96	040104401003	挡水条	大理石挡水条	m	5.00	29.87	149.35
97	040104401003	雕刻字	亚克力雕刻字	m <sup>2</sup>	2.01	557.54	1120.66
98	040104401003	小鸟	立体小鸟	个	7.00	22.90	160.30
99	040104401003	油画布	定制油画布	m <sup>2</sup>	16.40	109.52	1796.13
100	040104401003	门口立体灯箱	铁质立体灯箱700*200	个	1.00	846.26	846.26
101	040104401001	门头不锈钢字	450*150不锈钢烤漆字	个	10.00	448.02	4480.20
102	040104401001	银杏叶	成品壁挂	个	6.00	44.80	268.80
103	040104401001	白色亚克力字	亚克力雕刻字	m <sup>2</sup>	1.90	557.54	1059.33
104	050202004001	白色小鸟	定制	个	6.00	24.89	149.34
<b>学生成长中心</b>							<b>525467.73</b>
105	40101001001	实心砖墙拆除	原墙240拆除,建筑垃圾清运至堆场(20公里外)	m <sup>2</sup>	106.20	144.36	15331.03
106	40101001002	实心砖墙	实心砖墙【外墙,240厚标准砖;Ma5.0专用砂浆砌筑;墙面批灰打磨;】	m <sup>2</sup>	7.25	359.91	2609.35
107	40101001003	砌块墙钢丝网加固	砌块墙钢丝网加固【墙面满铺耐玻纤网格布一层;】	m <sup>2</sup>	15.00	5.51	82.65

108	40101001006	室内石膏板艺术造型吊顶天棚	石膏板吊顶：复杂吊顶，Φ8镀锌全丝钢筋吊杆，H=1050mm，双向吊点（中距1000），50系列不上人型轻钢龙骨面层 400*600mm，局部18mm厚阻燃板基层，9.5mm厚双层纸面石膏板，板缝贴自粘胶带，板面钉眼防锈漆，满批腻子三度，白色无机涂料（PT-01）三度，局部红色无机涂料（PT-02）三度（详见设计图纸）；	m2	288.80	169.25	48879.40
109	40101001007	室内顶面格栅吊顶	配套龙骨，木纹铝格栅吊顶：格栅规格40*70*1，含吊筋	m2	46.17	164.27	7584.35
110	40101001008	顶面喷黑	黑色无机涂料喷黑	m2	100.50	11.65	1170.83
111	40101001009	地板	7毫米防水地板铺	m <sup>2</sup>	226.94	109.52	24854.47
112	40101001010	进厅大门挑高露台地	40*40*2.5镀锌方管间隔600*600焊制，抬高120，上铺18阻燃板	m <sup>2</sup>	22.50	348.46	7840.35
113	40101001011	进厅大门L型形象展示	40*40*2镀锌方管间隔400焊制，厚度150，上铺18阻燃板，贴饰面板按展开面积算	m <sup>2</sup>	39.00	348.46	13589.94
114	40101001012	进厅墙面展示墙	40*20木方间隔300*300打底+9毫米阻燃板+美岩板	m <sup>2</sup>	39.60	278.77	11039.17
115	40101001013	门头制安	50*100钢架焊	m2	29.88	209.08	6247.31

			制, 氟碳漆 3 遍				
116	40101001014	立面玻璃	16 钢化玻璃, 正反 20*20*1.5 镀锌管夹紧	m <sup>2</sup>	4.80	278.77	1338.10
117	40101001015	玻璃门	16 钢化玻璃, 含五金配套	m <sup>2</sup>	5.40	477.89	2580.61
118	40101001016	进口展柜墙钢架	50*100 钢架焊制, 氟碳漆 3 遍	m <sup>2</sup>	15.12	189.16	2860.10
119	40101001017	进口展柜墙展柜	免漆板制作, 深 200, 含背板, 但不含灯箱	m <sup>2</sup>	15.12	428.11	6473.02
120	40101001018	进口展柜墙灯箱	LED 光源+型材+软膜	m <sup>2</sup>	3.84	298.68	1146.93
121	40101001019	室内挑高露台地面	40*80*2.5 镀锌方管间隔 600*600 焊制, 抬高 750, 立柱 100*100*3, 上铺集装箱专用底板	m <sup>2</sup>	60.00	408.20	24492.00
122	40101001021	室内挑高侧板	侧板铺 18 阻燃板+木饰面板, 型材收口	m <sup>2</sup>	9.38	308.64	2893.50
123	40101001022	楼梯踏步	40*60*2 镀锌方管间隔 400 焊制, 抬高 150, 上铺 18 阻燃板, 灰色大理石石材	m <sup>2</sup>	4.00	577.45	2309.80
124	40101001023	楼梯踏步	40*60*2 镀锌方管间隔 400 焊制, 抬高 150, 上铺 18 阻燃板, 面铺 18 橡木板+地板漆	m <sup>2</sup>	12.00	418.15	5017.80
125	010901001001	室内挑高金属(塑钢、断桥)隔断	金属(塑钢、断桥)窗【铝合金固定窗, 55 系列断热铝合金; 6 高透光 Low-E+12 氩气+6 透明中空安全玻璃, 铝合金表面粉末喷涂, 专用五金件;】	m <sup>2</sup>	58.76	507.76	29835.98

126	010901001001	挑高部分顶面吊顶	石膏板吊顶：复杂吊顶，Φ8镀锌全丝钢筋吊杆，H=1050mm，双向吊点（中距1000），50系列不上人型轻钢龙骨面层400*600mm，局部18mm厚阻燃板基层，9.5mm厚双层纸面石膏板，板缝贴自粘胶带，板面钉眼防锈漆，满批腻子三度，白色无机涂料（PT-01）三度，局部红色无机涂料（PT-02）三度（详见设计图纸）；	m <sup>2</sup>	45.00	228.99	10304.55
127	050202004001	挑高部分顶面吊顶格栅吊顶	配套龙骨，木纹铝格栅吊顶：格栅规格40*70*1，	m <sup>2</sup>	48.00	164.27	7884.96
128	050202004001	挑高部分顶面吊顶水池墙	轻钢龙骨隔墙+底材+毫米阻燃板+美岩板	m <sup>2</sup>	16.00	248.90	3982.40
129	050202004001	挑高部分地面场景布置	20钢化玻璃+小景 1200*1200	项	1.00	2986.80	2986.80
130	050202004001	挑高部分地面水池布景	砖砌围挡+石材+水系过滤系统 2000*2000*300	项	1.00	4978.00	4978.00
131	050202004001	挑高部分花池制作	木工板制作花池，面贴饰面板，宽550，高850	m	13.00	547.58	7118.54
132	050202004001	挑高部分花池小景布置	仿真草坪+鹅卵石+仿真花草	处	3.00	1543.18	4629.54
133	050202004001	挑高部分吧台制作	40*40*2镀锌方管间隔400焊制，上铺18阻燃板，包实木吧台面宽600	m	4.50	696.92	3136.14

134	050202004001	柱子装饰	15 阻燃板打底+水泥美岩板装饰	m <sup>2</sup>	29.70	328.55	9757.94
135	050202004001	悬空座椅	钢架焊制+15 阻燃板基础+木饰面宽 400	m	5.50	507.76	2792.68
136	050202004001	树杆造型	120—150 胸径树杆, 高 2600	棵	9.00	428.11	3852.99
137	050202004001	厨房操作柜台	石材吧台:免漆板打柜, 正面贴绿色马赛克+宽度 550mm, 高 730, 20mm 厚人造石台面, 含五金和安装, 做法详见设计文件	m	16.00	995.60	15929.60
138	050202004001	厨房设备柜体	免漆板打柜深 450	m <sup>2</sup>	19.20	647.14	12425.09
139	050202004004	厨房形象墙	轻钢龙骨隔墙+底板 9 毫米阻燃板+瓷砖	m <sup>2</sup>	3.60	318.59	1146.92
140	050202004004	悬空柜体	免漆板打柜深 300	m <sup>2</sup>	8.96	497.80	4460.29
141	050202004004	半圆板墙	40*20 木方间隔 300*300 打底+9 毫米阻燃板+半圆板	m <sup>2</sup>	56.75	189.16	10734.83
142	050202004004	蓝色护墙板	40*20 木方间隔 300*300 打底+9 毫米阻燃板+蓝色护墙板	m <sup>2</sup>	43.28	194.14	8402.38
143	050202004001	圆孔洞洞板	40*20 木方间隔 300*300 打底+9 毫米阻燃板+圆孔洞洞板	m <sup>2</sup>	6.08	448.02	2723.96
144	050202004001	墙面护墙板	40*20 木方间隔 300*300 打底+9 毫米阻燃板+石材	m <sup>2</sup>	10.35	298.68	3091.34
145	050202004001	靠窗吧台	40*40*2 镀锌方管间隔 400 焊制, 厚度 150, 上铺 18 阻燃板, 贴饰面板按展开面积计算	m	8.50	746.70	6346.95

146	050202004001	座椅隔断书柜	免漆板制作, 宽300, 高度1200, 含背板	m	9.70	448.02	4345.79
147	050202004001	树景装饰柜	免漆板制作, 宽800, 高度1200, 底板	m <sup>2</sup>	3.10	497.80	1543.18
148	050202004001	少先队形象墙	20厚雪弗板雕刻, 上下2层贴合, 喷白色油漆3遍	m <sup>2</sup>	19.44	487.84	9483.61
149	050202004001	少先队墙面	40*20木方间隔300*300打底+9毫米阻燃板+美岩板	m <sup>2</sup>	28.80	308.64	8888.83
150	050202004001	软包柜体	免漆板打柜深450高400	m	7.40	438.06	3241.64
151	050202004001	软包	50高海绵+科技布	m <sup>2</sup>	6.05	368.37	2228.64
152	050202004001	踢脚线	木龙骨、12mm木工板基层, 防火涂料二遍, 1mm厚镀锌不锈钢线条(MT-01) B=70mm; 含开边加工费	m	15.00	44.80	672.00
153	050202004001	踢脚线	实木踢脚线	m	94.00	20.91	1965.54
154	050202004001	立体字	3mm镀锌板烤漆字	m <sup>2</sup>	3.00	209.08	627.24
155	050202004001	筒灯	LED筒灯, 13W; 嵌入式;	套	109.00	69.69	7596.21
156	050202004001	普通灯具	LED圆形射灯;	套	25.00	63.22	1580.50
157	050202004001	条形灯	LED光源	套	27.00	149.34	4032.18
158	050202004001	装饰灯	LED光源	套	8.00	298.68	2389.44
159	050202004001	竹木灯	LED光源	套	6.00	448.02	2688.12
160	050202004001	灯带	LED光源	米	110.00	22.40	2464.00
161	050202004001	强电布线	配线配管穿线	m <sup>2</sup>	380.00	69.69	26482.20
162		水路布线	配管穿线	项	1.00	3484.60	3484.60
163	050202004001	电箱	电箱空开63A一个+20A漏保5个	套	1.00	995.60	995.60

164	050202004001	吸顶音箱	专业全音域音箱 二分频, 单 10 寸 低音单元 (原装 意大利 B&C 单元) 额定功率: 250W, 峰值功率: 500W, 标准阻抗: 8 欧姆 62 赫兹-18K 赫 兹, 灵敏度: 96dB, 最大声压: 126dB	只	6.00	677.01	4062.06
165	050202004001	数字功放	二通道数字功 放, 立体声功率 2 ×450w/8Ω, 桥 接功率 1000w/8 Ω, 频率响应 20HZ-20KHZ (± 0.5dB), 信噪比 101dB, 输入灵敏 度 0.7v, 总谐波 失真<0.05%; 输 入阻抗 20KΩ, 电 源功率 900W, 外 形尺寸 467×400 ×88 (mm), 净 重 5.5kg。	只	1.00	2489.00	2489.00
166	050202004001	数字效果处 理器	数字效果处理 器, 电脑编程会 议模式, 讲课模 式, 带动态均 衡。此系列产品 是具有音箱处理 器功能的卡拉 OK 效果器, 每部分 功能都独立可 调。特别设有连 机密码。采用 24Bit 数据总线 和 32Bit DSP。 MUSIC 设有 10 段 参量均衡。MUSIC 到主输出高通滤 波器: 12dB-24dB (0Hz-303Hz)	只	1.00	1742.30	1742.30



			MIC 设有 15 段参量均衡, 麦克风有压缩限幅功能。主输出设有 5 段参量均衡。有压缩限幅功能。中置输出, 后置输出及超低音均设有 3 段参量均衡。麦克风有 4 种反馈抑制, 并可选择 OFF/1/2/3。可存储 16 种模式。					
167	050202004001	杰科音乐播放器		套	1.00	896.04	896.04	
168	050202004001	定制家具	实木家具桌椅 1800*900*750, 一桌, 6 椅	套	10.00	5475.80	54758.00	
169	050202004001	升降讲台	液压升降讲台	套	3.00	1443.62	4330.86	
170	050202004001	实木吧凳	钢脚+实木面座 凳	张	8.00	348.46	2787.68	
171	050202004001	HDMI 线	15 米	套	3.00	288.72	866.16	
172	050202004001	VGA 线	20 米	套	3.00	159.30	477.90	
173	050202004001	话筒	无线话筒	套	3.00	1194.72	3584.16	
174	050202004001	拉手	实木制作拉手	幅	2.00	557.54	1115.08	
175	050202004001	雕刻字	亚克力雕刻字	m <sup>2</sup>	2.01	557.54	1120.66	
176	050202004001	镀锌立体字	镀锌立体字	字	0.00	149.34	0.00	
177	050202004001	不锈钢圆球	70—200 直径 圆球	个	0.00	17.92	0.00	
178	050202004001	油画布	定制油画布	m <sup>2</sup>	16.40	109.52	1796.13	
179	050202004001	门头不锈钢字	450*450 不锈钢 烤漆字	个	10.00	448.02	4480.20	
180	050202004001	电磁炉	品牌电磁炉	只	4.00	677.00	2708.00	
181	050202004001	冰箱	品牌冰箱	只	1.00	6471.40	6471.40	
182	050202004001	烤箱	品牌烤箱	只	1.00	1493.40	1493.40	
183	050202004001	开关插座		个	16.00	44.80	716.80	
		<b>专用教室文化</b>						<b>454085.63</b>
184	40101001001	实心砖墙拆除	原墙 240 拆除, 建筑垃圾清运至	m <sup>2</sup>	106.20	144.36	15331.03	

			堆场(20公里外)				
185	40101001002	电箱前形象装置	钢结构焊制框架+移门 6200*3300*500	m <sup>2</sup>	20.46	597.36	12221.99
186	40101001003	历史时间表创意墙	免漆板制作,深200,含背板,雪弗板雕刻+机械时针	m <sup>2</sup>	29.70	348.46	10349.26
187	40101001004	大厅石膏板艺术造型吊顶天棚	石膏板吊顶:复杂吊顶,Φ8镀锌全丝钢筋吊杆,H=1050mm,双向吊点(中距1000),50系列不上人型轻钢龙骨面层 400*600mm,局部18mm厚阻燃板基层,9.5mm厚双层纸面石膏板,板缝贴防胶布,板面钉眼防锈漆,满批腻子三度,白色无机涂料(PT-01)三度,局部红色无机涂料(PT-02)三度(详见设计图纸);	m <sup>2</sup>	75.60	174.23	13171.79
188	40101001005	大厅走廊顶面格栅吊顶	配套龙骨,木纹铝格栅吊顶:格栅规格40*70*1,含吊筋	m <sup>2</sup>	66.00	164.27	10841.82
189	050202004001	室内石膏板艺术造型吊顶天棚	石膏板吊顶:复杂吊顶,Φ8镀锌全丝钢筋吊杆,H=1050mm,双向吊点(中距1000),50系列不上人型轻钢龙骨面层 400*600mm,局部18mm厚阻燃板基	m <sup>2</sup>	150.00	174.23	26134.50

			层, 9.5mm 厚双层纸面石膏板, 板缝贴自粘胶带, 板面钉眼防锈漆, 满批腻子三度, 白色无机涂料 (PT-01) 三度, 局部红色无机涂料 (PT-02) 三度 (详见设计图纸);				
190	050202004001	室内顶面格栅吊顶	配套龙骨, 木纹铝格栅吊顶: 格栅规格 40*70*1, 含吊筋	m2	75.00	164.27	12320.25
191	050202004001	室内矿棉板吊顶	600*600 矿棉板吊顶	m2	125.00	134.41	16801.25
192	050202004001	顶面喷黑	黑色涂料喷黑	m2	79.80	11.65	929.67
193	050202004001	筒灯	LED 筒灯, 13W; 嵌入式;	套	125.00	80.30	10037.50
194	050202004001	普通灯具	LED 圆形射灯;	套	25.00	322.10	8052.50
195	050202004001	条形灯	LED 光源	套	20.00	149.34	2986.80
196	050202004001	装饰灯	LED 光源	套	16.00	298.68	4778.88
197	050202004001	竹木灯	LED 光源	套	4.00	448.02	1792.08
198	050202004001	灯带	LED 光源	米	120.00	22.40	2688.00
199	050202004001	一楼教室、过道强电布线	配线配管穿线	m2	351.00	69.69	24461.19
200	050202004001	一楼教室水路布线	配管穿线	项	1.00	3982.40	3982.40
201	050202004001	室内电柜隔断	轻钢龙骨隔墙+底板 9 毫米阻燃板+隔音棉+石膏板造型墙双面	m2	25.30	258.86	6549.16
202	050202004001	一楼教室地板	7 毫米防水地板铺装	m <sup>2</sup>	160.00	109.52	17523.20
203	011502001001	金属装饰线	1、木地板压条	m	4.16	27.52	114.48
204	011105005001	木质踢脚线	1、60 实木踢脚线	m	20.92	22.22	464.84
205	011201001001	墙面一般抹灰	1、20 厚混合砂浆抹灰	m2	45	26.76	1204.20
206	011207001001	墙面装饰板	1、竹木碳晶板墙裙	m2	31.65	179.21	5671.49
207	011204003001	块料墙面	1、仿古青花砖铺	m2	20.13	176.81	3558.69

			贴				
208	011408002001	织锦缎裱糊	1、墙布装饰画	m2	11.95	63.78	762.43
209	010808007001	成品木门套	1、50 木饰面门套	m	23.60	139.25	3286.30
210	010808007002	成品窗套	1、50 木饰面窗套	m	65.00	94.58	6147.70
211	011210002001	书法教室隔断	1、轻钢龙骨造型隔断+石膏板造型	m2	17.00	189.16	3215.72
212	011210001001	书法教室木隔断	1、实木雕花隔断	m2	9.50	477.89	4539.96
213	011210001001	书法教室地台	12CM 抬高地台不含地板	m2	18.00	348.46	6272.28
214	011210001001	书法教室成品柜体	免漆板制作，深300，含背板	m2	14.40	547.58	7885.15
215	011210001001	书法教室玻璃展台	16 钢化玻璃，正反 20*20*1.5 镀锌管夹紧	m2	21.00	348.46	7317.66
216	011210001001	书法教室圆孔隔断墙	轻钢龙骨隔墙+底板 9 毫米阻燃板+石膏板造型墙双面	m2	5.30	388.28	2057.88
217	011210001001	灯箱	免漆板柜体，LED光源+软膜	m2	4.20	378.33	1588.99
218	011210001001	矮柜	免漆板柜体，石材台面高150*500	m	13.00	1095.16	14237.08
219	011210001001	木纹方通	生态木方通	m	200.00	24.89	4978.00
220	011210001001	工坊墙面装饰板	1、竹木碳晶板墙裙	m2	29.57	179.21	5298.74
221	011210001001	工坊洞洞板墙	40*20 木方间隔 300*300 打底面贴 15 欧松板开孔	m2	21.00	258.86	5436.06
222	011210001001	工坊屋形墙面装饰	橡木制作	m2	6.00	179.21	1075.26
223	50202004322	工坊长城板	15 阻燃板打底，+长城板	m2	14.40	288.72	4157.57
224	040101001001	隔墙	轻钢龙骨隔墙+底板 9 毫米阻燃板+隔音棉+石膏板造型墙双面	m <sup>2</sup>	21.00	318.59	6690.39
225	011302001001	草编墙纸	草编墙纸	m2	67.00	105.04	7037.68
226	011304002001	开灯孔	1、开灯孔	个	52.00	4.00	208.00
227	011304001001	窗帘盒	1、窗帘盒	m	37.00	48.94	1810.78

228	011502002002	木质装饰线	1、墙面 50 木饰面线条	m	73.18	9.06	663.01
229	011406001001	抹灰面油漆	1、墙面乳胶漆	m2	51.09	26.07	1331.92
230	011501009001	低柜	1、免漆板台盆柜定制 750*550	m	13.30	886.08	11784.86
231	011501009001	台盆	不锈钢台盆含配件	套	6.00	547.58	3285.48
232	020112001001	砖雕刻	1、规格:20*30cm 2、梅兰竹菊琴棋书画	块	6.00	117.94	707.64
233	011207001002	墙面磁吸板	1、基层材料种类、规格:木方打底+9mm 多层板 2、面层材料品种、规格、颜色:灰色羊毛毡	m2	36.00	248.90	8960.40
234	011207001002	雪弗板写真	9 毫米雪弗板	m2	27.46	89.60	2460.17
235	050202004001	创客中心形象墙	木结构石膏板打底, 乐高大底板	m2	7.04	537.62	3784.84
236	050202004001	创客中心隔墙	1、轻钢龙骨基层 2、1200*2400*9 细木工板基层+ 双面制安贴美岩板	m2	12.80	358.41	4587.65
237	050202004001	创客中心铝方通隔断墙	40*80 木纹铝方通	m	67.20	34.85	2341.92
238	050202004001	创客中心二维码制安	亚克力平板喷绘安装 15	块	15.00	44.80	672.00
239	050202004001	创客中心走廊顶灯箱	LED 光源+软膜	m2	13.75	288.72	3969.90
240	050202004001	创客中心正面装饰墙 u 造型	镀锌钢板定制+ 烤漆	m2	4.60	677.00	3114.20
241	050202004001	创客中心正面装饰墙彩色漆	立邦彩色漆	m2	18.00	79.65	1433.70
242	050202004001	创客中心正面装饰墙立体字	雪弗板雕刻	m2	4.00	278.77	1115.07
243	050202004001	创客中心走廊半圆九大行星	LED 发光, 亚克力制安直径 400—600	只	9.00	846.26	7616.34

244	050202004001	创客中心教室墙面装饰板	1、20*40 木龙骨基层+防火涂料二遍 2、10 厚细木工板基层+防火涂料二遍 3、墙面生态木装饰板、欧松板等饰面	m2	49.30	268.81	13252.33
245	050202004001	创客中心立体小展柜	密度板制安 500*500	只	5.00	358.41	1792.06
246		创客中心矮柜	免漆板打柜+石材台面高 750*500	m	8.00	1095.16	8761.28
247	050202004001	创客中心地板上墙上墙	1200 仿古地板上墙制安	m2	5.80	129.43	750.69
248	050202004001	创客中心木门窗套柜体收口	制安门窗套（150+50mm）： 木龙骨基层，18mm 细木工板打底+防火涂料二遍，5mm 橡木饰面，20*20 阳角实木线条收口，刮腻子油色及清漆三遍	m	69.10	50.55	3493.01
249	050202004001	创客中心展柜	免漆板制作柜体，深度 300mm，含五金和安装，做法详见设计文	m2	20.30	477.89	9701.15
250	050202004001	创客中心墙面洞洞板	镀锌钢板定制+烤漆	m2	5.80	358.41	2078.79
251	050202004001	创客中心隔断墙网孔板隔断	钢结构基础-镀锌网孔板-烤漆	m2	21.00	477.89	10035.69
252	50202004337	创客中心定制家具	实木家具桌椅一桌 6 椅规格 1800*900*750	套	8.00	4480.20	35841.60
253	050202004001	创客中心立体字	3mm 镀锌板烤漆字	m2	3.00	209.08	627.24
254	050202004001	创客中心教室灯箱	装饰灯 LED 软膜灯箱深 200MM； 做法详见设计文	m2	5.76	248.90	1433.66

			件				
255	050202004001	创客中心雕刻字	亚克力雕刻字	m2	2.01	557.54	1120.66
256	050202004001	创客中心开关插座		个	16.00	44.80	716.80
257	050202004001	创客中心软木墙		m2	1.90	358.41	680.98
	<b>校长办公室</b>						<b>49485.15</b>
258	50202004001	隔断墙	1、轻钢龙骨基层 2、1200*2400*9 细木工板基层+ 双面制安 9.5mm 厚单层纸面石膏 板+吸音棉,板缝 贴自粘胶带,板 面钉眼防锈漆, 满批腻子三度, 白色无机涂料 (PT-01)三度, 局部红色无机涂 料(PT-02)三度 (详见设计图 纸);单面算	m2	10.08	348.46	3512.48
259	50202004002	背景墙	40*20 木方间隔 300*300 打底面 贴进口欧松板+碳 晶板	m2	9.80	348.46	3414.91
260	50202004003	柜体	免漆板定制柜体	m2	6.72	647.14	4348.78
261	50202004004	门窗改造	原门窗部分拆除 +定制铝合金门 600*2500	樘	1.00	2787.68	2787.68
262	50202004005	定制木门	880*2350 木门	樘	1.00	1194.72	1194.72
263	50202004006	地板	7 毫米防水地板 铺装	m2	18.00	109.52	1971.36
264	50202004007	办公桌	2200 长办公桌	张	1.00	3484.60	3484.60
265	50202004008	办公椅	黑色软座椅	张	3.00	497.80	1493.40
266	50202004010	楼梯石材窗台	木工板打底+石 材	m2	1.74	647.14	1126.02
267	50202004010	户外小景地面	80*40*3 镀锌管 间隔 1000 焊制 +40*40*2 镀锌管	m2	28.00	378.32	10592.96

			间隔 400 焊制平铺+圆孔塑木地板					
268	50202004011	地面仿古地砖	混凝土贴 600*300 地磨石 砖	m <sup>2</sup>	17.00	308.64	5246.88	
269	50202004011	不锈钢栏杆	高 1200 不锈钢栏杆	m	22.60	348.46	7875.20	
270	50202004010	强电布线	配线配管穿线	m <sup>2</sup>	18.30	89.60	1639.68	
271	50202004011	水路布线	配管穿线	项	1.00	796.48	796.48	
<b>会议室和教师会议室</b>							<b>67543.38</b>	
272	40101001001	实心砖墙拆除	原墙 240 拆除, 建筑垃圾清运至 堆场(20 公里外)	m <sup>2</sup>	22.40	144.36	3233.66	
273	40101001002	隔墙	1、轻钢龙骨基层 2、1200*2400*9 细木工板基层按 双面展开面积算	m <sup>2</sup>	33.60	278.77	9366.67	
274	40101001003	小会议室背景 景墙	15 阻燃板打底, 灰色半圆生态板	m <sup>2</sup>	11.96	358.42	4286.70	
275	50202004321	文化背景墙	15 阻燃板打底,+ 木纹碳晶板	m <sup>2</sup>	5.20	378.33	1967.32	
276	50202004322	长城板墙	15 阻燃板打底,+ 木纹长城板	m <sup>2</sup>	25.40	288.72	7333.49	
277	50202004324	柜体	免漆板定制柜体 深 300	m <sup>2</sup>	3.50	448.02	1568.07	
278	50202004325	吊顶改造	局部吊顶修复	m <sup>2</sup>	4.20	174.23	731.77	
279	50202004326	暗门	1、50 木饰面门套 +木饰面暗门	樘	2.00	1194.72	2389.44	
280	50202004325	强电布线	配线配管穿线	m <sup>2</sup>	115.00	69.69	8014.35	
281	50202004326	水路布线	配管穿线	m <sup>2</sup>	13.00	29.87	388.31	
282	50202004327	玻璃双开门	12 厚玻璃双开门 含配件地弹簧等	樘	3.00	3185.92	9557.76	
283	50202004328	密码锁	带指纹密码锁	把	3.00	637.18	1911.54	
284	50202004329	会计室防盗 门	合金防盗门	樘	1.00	2688.12	2688.12	
285	50202004327	地板	7 毫米防水地板 铺装	m <sup>2</sup>	128.80	109.52	14106.18	
<b>户外标识标牌</b>							<b>88247.79</b>	
286	50202004329	路名牌	不锈钢烤漆工艺 2000*700*150	块	3.00	4480.20	13440.60	



287	50202004330	班级、办公室牌	亚克力烤漆工艺 250*120	块	105.00	119.47	12544.35	
288	50202004331	楼名字	不锈钢烤漆工艺 900*900*40, 含 高空吊装	字	15.00	557.54	8363.10	
289	50202004331	楼层牌	直径 350 圆, 亚 克力烤漆工艺	块	11.00	256.86	2825.46	
290	50202004332	校园平面图 指引牌	不锈钢烤漆工艺 1500*1200*750	块	1.00	6471.40	6471.40	
291	50202004333	电梯楼层索 引牌	450*800 亚克力 烤漆工艺	块	1.00	1095.16	1095.16	
292	50202004334	户外宣传栏	不锈钢烤漆工艺 5500*2200*200	块	1.00	15830.04	15830.04	
293	50202004335	社会主义核 心价值观字	不锈钢烤漆工艺 3200*2200	块	1.00	3783.28	3783.28	
294	50202004336	窗户弧形镂 空洞洞板	铝板烤漆工艺 2100*1200	块	16.00	1493.40	23894.40	
		<b>其他文化布置</b>						<b>113568.69</b>
295	50202004337	书法教室定 制家具	实木家具桌椅一 桌 6 椅规格 1800*900*750	套	10.00	4480.20	44802.00	
296	50202004338	工坊家具	定制篆刻、草木 染等物制家具含 椅子 4 张	套	8.00	4181.52	33452.16	
297	50202004339	工坊展示区 工具	定制篆刻、草木 染等工具	套	8.00	448.10	3584.80	
298	50202004338	种植箱	ABS 材质, 高 450*150*1200	个	20.00	846.26	16925.20	
299	50202004339	自动滴管	自动滴管含布线 定时器等	项	1.00	3484.53	3484.53	
300	50202004340	户外种植水 路布线	配管穿线	项	1.00	2500.00	2500.00	
301	050202004001	空调布线	品牌电缆线含人 工	米	90.00	98.00	8820.00	
		<b>小 计</b>					<b>1973161.89</b>	
1	011701006001	满堂脚手架	装饰用满堂脚手 架;	m2	515.20	8.92	4595.58	
		<b>小 计</b>					<b>4595.58</b>	

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:常州经开区临津小学校园文化布展设计施工一体化项目

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100%	37972.94			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.7%	33621.88			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.22%	4351.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.08%	1582.21			
3	011707003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.09%	1779.98			
5	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%	1977.76			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.00%	19777.57			
8	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	593.33			
12	021007012001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
		<b>合 计</b>			<b>63683.79</b>			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州经开区临津小学校园文化布展设计

第 页共 页

施工一体化项目

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			



## 暂列金额明细表

工程名称：常州经开区临津小学校园文化布

第 页共 页

展设计施工一体化项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		
	合 计			

## 规费、税金项目计价表

工程名称：常州经开区临津小学校园文化布展设计施工  
一体化项目

第 页共 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	57568.64	100%	57568.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2041441.26	2.4%	48994.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2041441.26	0.42%	8574.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2041441.26	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	2099009.91	1%	20990.10
	合 计				78558.74

