

## 四、投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2023140      项目名称：2023 年度威墅堰街道五益综合市场消防隐患整治项目  
 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
<b>五益菜场地下室</b>								
<b>应急照明和火灾报警</b>								
1	消防端子箱	松江			1	台	546	546
2	模块箱	松江			2	台	556	1112
3	消防双电源配电箱	松江	1ATE		1	台	15490	15490
4	应急照明箱（集中电源）	松江	1ALE		1	台	12976	12976
5	双电源风机控制柜	步廷	1ATEpy		1	台	19260	19260
6	双电源风机控制柜	步廷	1ATEbf		1	台	10463	10463
7	消防应急照明灯	皓安	A 型，DC36V LED, 7W		15	套	427	6405
8	高效应急日光灯	皓安	LED 2*15W		4	套	340	1360
9	地面疏散指示标志灯	皓安	集中电源集中控制型；A 型，DC36V LED, 1W		45	套	639	28755
10	安全出口标志灯	皓安	集中电源集中控制型；A 型，DC36V LED, 1W		3	套	548	1644
11	方向指示灯（单向单面）	皓安	集中电源集中控制型；A 型，DC36V LED, 1W		17	套	549	9333
12	单联单控开关	科继			2	个	32.8	65.6
13	暗装接线盒	焕鑫			83	个	9.4	780.2
14	铜芯电力电缆	金东昊	;YTTW-0.6/1kV-4*25+PE16		10	m	289.3	2893
15	铜芯电力电缆	金东昊	YTTW-0.6/1kV-4*16+PE16		10	m	230.7	2307
16	铜芯电力电缆	金东昊	YTTW-0.6/1kV-4*10+PE10		10	m	154.5	1545
17	铜芯电力电缆	金东昊	YTTW-3*2.5		10	m	34.3	343
18	铜芯电力电缆	金东昊	NH-YJV-4*10		8	m	73.1	584.8
19	铜芯电力电缆	金东昊	NH-YJV-4*2.5		25	m	27.2	680

20	铜芯电力电缆	金东昊	耐腐蚀橡胶线 缆-2*2.5		156 .8	m	16.4	2571.52
21	电线	金东昊	NH-RVS-2*2.5		273 .7	m	8.2	2244.34
22	电线	金东昊	ZN-RVS-2*1.5		440 .4	m	6	2642.4
23	电线	金东昊	NH-BV-2.5		232 .4	m	5.1	1185.24
24	镀锌桥架	亿泰	200*100		10	m	242.2	2422
25	紧定式钢导管	亿泰	JDG20		839 .4	m	20.3	17039.82
26	热镀锌钢管	正金元	SC25		7.5	m	45.3	339.75
27	热镀锌钢管	正金元	SC15		23. 5	m	31.8	747.3
28	金属软管	正金元	DN20		7.5	m	54	405
29	总线电话	松江			1	个	473	473
30	手动报警按钮	松江			3	个	280	840
31	消火栓按钮	松江			4	个	275	1100
32	智能光电感烟探测器	松江			20	个	269	5380
33	编码型声光报警器	松江			3	个	381	1143
34	区域显示器	松江			1	个	3340	3340
35	输入输出模块	松江			6	个	708	4248
36	输入模块	松江			17	个	429	7293
37	隔离模块	松江			3	个	414	1242
38	扬声器	松江	3W		7	个	162	1134
39	消防设备电源状态 监控器	松江			1	台	4399	4399
40	应急照明控制器	皓安			1	台	17305	17305
41	自动报警系统装置 调试	焕鑫			1	系统	4627	4627
<b>防排烟系统</b>								
1	消防高温排烟轴流 风机	步廷	HTF-1-12;L=5 8642m3/h H=712Pa N=18.5KW		1	台	24539	24539
2	混流风机	步廷	HL3-2A-7A;L= 16370m3/h H=345Pa N=3KW		1	台	10480	10480
3	混流风机	步廷	HL3-2A-7A;L=		2	台	10631	21262

			14816m <sup>3</sup> /h H=388Pa N=3KW					
4	壁式轴流风机	步廷	XBDZ-A-No. 2.5; L=600m <sup>3</sup> /h H=40Pa N=0.025KW		1	台	1392	1392
5	镀锌钢板矩形风管	步廷	δ 1.5		84.7	m <sup>2</sup>	232.4	19684.28
6	镀锌钢板矩形风管	步廷	δ 1.0		126	m <sup>2</sup>	172	21672
7	镀锌钢板矩形风管	步廷	δ 0.75		11.1	m <sup>2</sup>	191.2	2122.32
8	弯头导流叶片	步廷			1.68	m <sup>2</sup>	292	490.56
9	消声静压箱	步廷	3000*600*1400		1	个	6012	6012
10	消声静压箱	步廷	1000*1000*2500		1	个	5065	5065
11	排烟防火阀 FDSH 280℃	步廷	1800*400		1	个	1820	1820
12	排烟防火阀 FDSH 280℃	步廷	1000*800		1	个	1475	1475
13	排烟防火阀 FDSH 280℃	步廷	1000*400		2	个	1374	2748
14	防火阀 FD 70℃	步廷	1000*400		1	个	1294	1294
15	防火阀 FDS 70℃	步廷	800*1600		1	个	3127	3127
16	防火阀 FDS 70℃	步廷	800*800		2	个	1676	3352
17	排烟阀 PYF	步廷	1000*400		2	个	1173	2346
18	防火阀 MEE 70℃	步廷	1000*320		2	个	1274	2548
19	止回阀	步廷	1000*800		1	个	1012	1012
20	止回阀	步廷	1000*400		1	个	614	614
21	止回阀	步廷	800*800		2	个	856	1712
22	单层百叶风口	步廷	800*1600		1	个	777	777
23	单层百叶风口	步廷	600*600		4	个	343	1372
24	单层百叶风口	步廷	500*300		14	个	216	3024
25	防火帆布软接	步廷			6.733	m <sup>2</sup>	150	1009.95
26	岩棉板 (δ 50mm) + 防火板 (δ 9mm)	智文华新			9.8	m <sup>3</sup>	5060.7	49594.86
27	风管抗震支架	焕鑫			160	kg	59.1	9456
28	挡烟垂壁	龙泰			27.8	m	280	7784

29	通风工程检测、调试	焕鑫			1	项	2982	2982
<b>五益菜场地上部分</b>								
<b>火灾自动报警系统</b>								
1	消防端子箱	松江			1	台	546	546
2	模块箱	松江			1	台	556	556
3	双电源排烟风机控制柜	步廷	1ATEpy1		1	台	19260	19260
4	应急照明箱（集中电源）	皓安	1ALE		1	台	12976	12976
5	单联单控开关	科继			1	个	32.8	32.8
6	铜芯电力电缆	金东昊	YTTW-0.6/1kV -4*16+PE16		10	m	230.7	2307
7	铜芯电力电缆	金东昊	YTTW-3*2.5		10	m	34.3	343
8	电线	金东昊	NH-RVS-2*2.5		855.8	m	8.2	7017.56
9	电线	金东昊	ZN-RVS-2*1.5		1278	m	6	7668
10	电线	金东昊	NH-BV-2.5		645	m	5.1	3289.5
11	紧定式钢导管	亿泰	JDG20		2009.5	m	20.3	40792.85
12	手动报警按钮	松江			6	个	280	1680
13	消火栓按钮	松江			9	个	275	2475
14	智能光电感烟探测器	松江			80	个	269	21520
15	编码型声光报警器	松江			18	个	381	6858
16	电线	金东昊	NH-BV-2.5		645	m	5.1	3289.5
17	紧定式钢导管	亿泰	JDG20		2009.5	m	20.3	40792.85
18	手动报警按钮	松江			6	个	280	1680
19	消火栓按钮	松江			9	个	275	2475
20	智能光电感烟探测器	松江			80	个	269	21520
21	编码型声光报警器	松江			18	个	381	6858
22	区域显示器	松江			1	个	3340	3340
23	输入输出模块	松江			6	个	708	4248
24	输入模块	松江			14	个	429	6006
25	隔离模块	松江			5	个	414	2070
26	扬声器	松江	3W		6	个	162	972

27	消防设备电源状态监控器	松江			1	台	4399	4399
28	电气火灾监控	松江			1	台	3770	3770
29	火灾报警主机（联动型）	松江			1	台	127686	127686
30	消防电话主机	松江			1	台	6032	6032
31	消防广播通讯控制器	松江			1	台	4650	4650
32	话筒	松江			1	个	319	319
33	消防电源监控模块	松江			5	个	417	2085
34	消防电气火灾监控模块	松江			1	个	473	473
35	自动报警系统装置调试	焕鑫			1	系统	8499	8499
<b>防排烟系统</b>								
1	消防高温排烟轴流风机	步廷	HTF-II -12;L=47072/ 62763m <sup>3</sup> /h H=351/624Pa N=8.5/17KW		1	台	28309	28309
2	壁式轴流风机	步廷	XBDZ-A-No. 2 5;L=600m <sup>3</sup> /h H=40Pa N=0.025KW		1	台	1392	1392
3	房间通风器	步廷	BPT-150（带止 回 阀）;L=150CMH , H=150Pa, N=25W		2	台	628	1256
4	镀锌钢板矩形风管	步廷	δ 1.5		266 .9	m <sup>2</sup>	232.4	62027.56
5	镀锌钢板矩形风管	步廷	δ 1.2		23	m <sup>2</sup>	184.8	4250.4
6	镀锌钢板矩形风管	步廷	δ 1.0		240	m <sup>2</sup>	172	41280
7	镀锌钢板圆形风管	步廷	δ 0.5		0.6	m <sup>2</sup>	295.6	177.36
8	弯头导流叶片	步廷			1.6 8	m <sup>2</sup>	292	490.56
9	排烟防火阀 FDSH 280℃	步廷	1800*400		1	个	1820	1820
10	排烟防火阀 FDSH 280℃	步廷	1000*400		6	个	1374	8244
11	排烟阀 PYF	步廷	1000*400		6	个	1173	7038
12	防火阀 MEE 70℃	步廷	1200*400		1	个	1384	1384
13	防火阀 MEE 70℃	步廷	1200*320		6	个	1274	7644

14	单层百叶风口	步廷	1000*400		18	个	530	9540
15	单层百叶风口	步廷	600*600		12	个	342	4104
16	单层百叶风口	步廷	2400*1200		1	个	2280	2280
17	防雨百叶风口	步廷	Φ100		2	个	229	458
18	防火帆布软接	步廷			2.28	m <sup>2</sup>	150	342
19	岩棉板(δ50mm)+ 防火板(δ9mm)	智文华 新			25	m <sup>3</sup>	5060.7	126517.5
20	风管抗震支架	焕鑫			260	kg	68.9	17914
21	挡烟垂壁	龙泰			131.1	m	280	36708
22	通风工程检测、调试	焕鑫			1	项	5730	5730
小计								
1	人工	焕鑫			1	项	31857	31857
合 计							1188680.38	

投标人名称（公章）：常州市焕鑫电力建设有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2023年12月25日

