

投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7
	分项服务名称	交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价	品牌、规格、参数
一	门厅、主副食库						
1	风幕机	合同签订后20天内安装到位	台	1	3000	3000	品牌：南洋有为，规格：L=2000；风轮直径125mm，出口风速9-11米/秒，出口风量45-60米 ³ /分，有效遮面3.2米 ² ，功率220V/120W，重量26KG
2	电子秤	合同签订后20天内安装到位	台	1	600	600	品牌：友声；规格：100KG；台面尺寸：400*500，显示方式：红色数码管，主要功能：计数、置零、去皮、累计、零位自动追踪，按键数：24个，交直流两用
3	四层冲眼货架	合同签订后20天内安装到位	台	3	1650	4950	品牌：如棕；规格：1200*500*1800；SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.5MM SUS304不锈钢管，配不锈钢重力可调整脚整体焊接非组装。
4	低位货架	合同签订后20天内安装到位	台	4	650	2600	品牌：如棕；规格：1200*500*250；横档采用38*25*1.2MM不锈钢方管，脚架采用38*38*1.2MM不锈钢方管。
二	冷库						
1	低温冷库	合同签订后20天内安装到位	m ³	15.6	2600	40560	品牌：明珠；规格：4000*1500*2600；风冷全封涡旋压缩机组： 蒸发冷风机，热力膨胀阀，电磁阀，制冷剂；库板：聚氨酯彩钢板，厚度100mm，半埋手拉门；库灯：防潮、防爆型，数显控制系统，自动化霜系统，高低压保护系统等，低温库：-30℃～-10℃可调
2	高温冷库	合同签订后20天内安装到位	m ³	14.56	2600	37856	品牌：明珠；4000*1400*2600；风冷全封涡旋压缩机组： 蒸发冷风机，热力膨胀阀，电磁阀，制冷剂；库板：聚氨酯彩钢板，厚度100mm，半埋手拉门；库灯：防潮、防爆型，数显控制系统，自动化霜系统，高低压保护系统等，低温库：-30℃～-10℃可调
3	四层冲眼货架	合同签订后20天内安装到位	台	8	1650	13200	品牌：如棕；规格：1200*500*1800；SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.5MM SUS304不锈钢管，配不锈钢重力可调整脚整体焊接非组装。
三	男女更衣						
1	更衣柜	合同签订后20天内安装到位	台	2	3000	6000	品牌：如棕；规格：1200*400*1800；柜体采用SUS304 1.2MM不锈钢板，配吊轮，加强筋采用1.2MM不锈钢板，不锈钢可调重型脚
四	粗加工						
1	双星盆台	合同签订后20天内安装到位	台	3	1850	5550	品牌：如棕；规格：1700*750*800/100；SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿50*50*1.5MM SUS304管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整

							脚, 含双温水龙头、水管及下水钢簧管。▲提供符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》
2	挂壁式电热水器	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3000	3000	品牌: 奥扬; 规格: 100L; 内胆金圭涂层, 强力抗污垢, 系统定期对热水器内胆进行监控, 防止热水侵蚀。低耗能, 热水量大, 加速快, 还有预约功能。
3	洗地龙头	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	2000	2000	品牌: 联歌; 规格: 15 米; 1. 敞开式洗地龙头, 标配花洒喷阀 2. 不锈钢敞开式卷盘 35' (10.7m), 重工丁腈橡胶软管, 内径 3/8" 软管能在摄氏 -40~121C, 20.7 公斤压力下工作
4	灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装 到位	只	1	250	250	品牌: 宝视达; 规格: 40W; 灯管: 石英高压放电管, 外型尺寸: 660*150*430 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm、电网电压: 3500~4500 电压/功率: 220V/40W
5	双层工作台连垃圾桶	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1450	1450	品牌: 如棕; 规格: 1000*750*800/100; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作, 台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。
6	单星理鱼台含花洒龙头	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3650	3650	品牌: 如棕; 规格: 1500*750*800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制作, 整体焊接, 非组装, 水池带围板, 不锈钢重力调整脚, 含双温水龙头、尼龙杀鱼板及花洒龙头, 水管及下水钢簧管。
7	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	3	1550	4650	品牌: 如棕; 规格: 1800*760*800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作, 台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。▲提供符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》
8	四层冲眼货架	合同签订后 20 天内安装 到位	台	2	1650	3300	品牌: 如棕; 规格: 1200*500*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿使用 38*38*1.5MM SUS304 不锈钢管, 配不锈钢重力可调整脚整体焊接非组装。
9	双层工作台带尼龙砧板	合同签订后 20 天内安装 到位	台	3	1850	5550	品牌: 如棕; 规格: 1800*750*800; 尼龙砧板厚度 20MM, 下衬 1.2MM SUS304 不锈钢板; 层面采用厚 1.2MM 不锈钢板; 腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。
10	全自动切菜机	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	17500	17500	品牌: 谷雨; 规格: 850 型; 输送带可徒手拆卸、安装, 便于清洗及更换, 不易藏污纳垢; 叶菜部入料输送带加宽后可放较大的食材、适用性广、使用更方便; 根茎部加装入料斗, 入料更方便, 使用更安全; 本机为双头型切菜机, 可同时工作亦可单独工作。通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度, 可切出各种规格的片、丝、丁, 变频调速简单直接。叶菜部由斩刀单轴心升级为双轴承座, 免除了易损困扰。将叶菜类: 海带、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、丝状, 切割长度: 1-60mm

							适合食品加工业者配合自动化生产线，
11	立式绞切两用机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	4800	4800	品牌：飞凤；电压：220V，功率：750W，切片厚度3mm,5mm，其具有体积小，运输轻便，省电，性能稳定，净重：91KG
12	土豆去皮机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	5600	5600	品牌：谷雨；规格：TP-500；主材采用不锈钢制作；电压：220V，功率：1.5KW；料桶容积：30KG。
13	绞肉机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	4500	4500	品牌：飞凤；装备安全防罩，安全可靠；易于清洁的简便装卸装置；不锈钢规格，采用先进的绞肉技术，使娇柔的过程减少肉品的摩擦。
14	四门冰箱	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	5600	11200	品牌：银都；规格：1200*760*1950；工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -15℃压缩机输出功率：733W。1、▲提供国家行政机关认可的检测机构出具的有效期限范围内检测报告；2、▲提供接触产品安全认证证书；3、▲提供中国节能产品认证证书；3、▲提供国家强制性产品认证证书（3C认证）；4、▲提供1级中国能效标识。
五	点心间						
1	灭蝇灯	合同签订后 20天内安装 到位	只	1	250	250	品牌：宝视达；规格：40W；灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200~290nm、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W
2	四门冰箱	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	5600	5600	品牌：银都；规格：1200*760*1950；工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~+ -15℃压缩机输出功率：733W。
3	醒发箱	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	4800	4800	品牌：泓锋，型号：WFF-13B；额定电压220v，额定功率4kw，简单易用，操控旋钮，准确温控调节；热风循环技术，温度均匀；透明视窗，发酵一目了然；不锈钢可调节层架，可拆卸；不锈钢箱体抗压抗摔，使用寿命长，电量：2.7KW/1PH/220V；可放标准饼盘13个。
4	三层六盘烤箱	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	12800	12800	品牌：泓锋，型号：WFC-306D；该产品设有隔热宽敞玻璃视窗及照明设施，炉膛加深加宽，适合各种不同尺寸的烤盘，炉内面火安装有热反射板，使火力更加均匀；保温效果好，节约能源，优质不锈钢板材，使用寿命长，采用先进的远红外线电热管，分底、面火温度控制，并具有自动控温、定时自动报警、超温安全保护等功能。
5	烤箱集气罩	合同签订后 20天内安装 到位	m ²	1.7	1250	2125	品牌：如棕；规格：1300*1300*550；整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质304不锈钢板，经机械磨砂贴塑处理，主体为1.2mm，整体焊缝牢固，焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、

							抛光处理。
6	面粉车	合同签订后 20天内安装 到位	辆	2	1250	2500	品牌：如棕；规格：500*500*500；优质 SUS304 不锈钢板制造，厚度 1.2MM，优质 4 寸万向脚轮，其中两个带刹车掣。
7	木面工作台下一层 栅栏	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1850	1850	品牌：如棕；规格：1800*760*800；台面柳按板厚度为 50MM，脚架 50*50*1.5MM 不锈钢方管，横档 38*38*1.2MM 不锈钢方管，栅栏采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板，配不锈钢调节脚
8	单星盆台	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1450	1450	品牌：如棕；规格：600*600*800/100；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。
10	压面机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	5500	5500	品牌：恒宇；型号：30 型；额定电压：~220V 电机功率：1.5kW，压面厚度：0.5~5.0 mm、压面宽度：250 mm、生产能力：25~30kg/h，外形尺寸：380*360*1040mm
11	搅拌机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	3600	3600	品牌：恒宇；型号：30 型；额定电压：3~380V 整机重量：95kg 料桶容积：35L 搅拌转速：101/102(r/min) 料桶转速：8/16(r/min) 最大和面量：12kg，
12	双动和面机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	5600	5600	品牌：恒宇；型号：30 型；压面厚度：0.5~5.0 mm、压面宽度：250 mm、生产能力：25~30kg/h，外形尺寸：380*360*1040mm
六	面档						
1	紫外线消毒灯	合同签订后 20天内安装 到位	只	1	250	250	品牌：宝视达；规格：40W；灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430 紫外线 (UV-B) 波长：200~290nm、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W
2	单星盆台	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1450	1450	品牌：如棕；规格：600*600*800/100；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。
4	集气罩	合同签订后 20天内安装 到位	m ²	3	1250	3750	品牌：如棕；规格：2400*1200*550；整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴塑处理，主体为 1.2MM，整体焊缝牢固，焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。
5	电磁双眼煮面炉	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	18500	18500	品牌：莱凯；规格：1800*1000*800；台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧

6	双层板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；规格：500*1000*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作，台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
7	电磁六头煲仔炉	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	16500	16500	品牌：莱凯；规格：1000*700*800；台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线圈盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧
8	集气罩	合同签订后 20天内安装 到位	m ²	1.2	1250	1500	品牌：如棕；规格：1200*1000*550；整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴膜处理，主体为 1.2MM，整体焊缝牢固，焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。
9	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；规格：850*700*800/100；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作，台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
10	浇头保温发菜台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	3300	6600	品牌：如棕；规格：1100*700*800；采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150 度调节），带缺水保护装置，脚架采用 38*38*1.2MM 方管，配不锈钢调节子弹脚，功率 220V/3KW，含 1/1 加厚份数盘 3 套。
七	二次更衣						
1	紫外线消毒灯	合同签订后 20天内安装 到位	只	1	250	250	品牌：宝视达；规格：40W；灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200~290nm、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W
2	洗手双星盆	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1450	1450	品牌：如棕；规格：810*420*200；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。
八	备餐间						
1	双通传菜柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	3500	3500	品牌：如棕；规格：900*800*1800；采用 SUS304 板材制作，厚度 1.2MM，移门采用双层门，厚度 1.0MM，加强筋采用 U 型 1.2MM 不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮。
2	单向移门工作柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	3000	6000	品牌：如棕；规格：1500*600*800/100；采用 SUS304 板材制作，厚度 1.2MM，移门采用双层门，厚度 1.0MM，加强筋采用 U 型 1.2MM 不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮。
3	双星盆台柜	合同签订后 20天内安装	台	1	1650	1650	品牌：如棕；规格：1200*600*800/100；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制

		到位					作，柜式，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。
5	热保温柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	3	4900	14700	品牌：如棕；规格：1350*650*1950；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。
6	留样冰箱	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	5500	5500	品牌：银都；规格：600*700*1800；工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：4~ -15℃ 压缩机输出功率：733W。
7	紫外线杀毒灯	合同签订后 20天内安装 到位	只	3	250	750	220V, 0.04KW
8	空调	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	6000	6000	品牌：通月；规格：三匹变频；含铜管，含安装
9	汤桶保温台	合同签订后 20天内安装 到位	台	6	2900	17400	品牌：如棕；规格：600*700*800；采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用 38*38*1.2MM 方管，配不锈钢调节子弹脚，功率 220V/3KW，配不锈钢桶
10	三格保温发菜台	合同签订后 20天内安装 到位	台	3	3300	9900	品牌：如棕；规格：1100*700*800；采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板材制作，配备不锈钢无缝电热管，美控牌数字式电脑板温控（0-150度调节），带缺水保护装置，脚架采用 38*38*1.2MM 方管，配不锈钢调节子弹脚，功率 220V/3KW，含 1/1 加厚份数盘 3 套。
11	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	3	1250	3750	品牌：如棕；规格：550*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作，台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
13	防口水玻璃罩	合同签订后 20天内安装 到位	米	14.35	350	5022.5	品牌：如棕；规格：14350*400；玻璃采用 8mm 钢化玻璃，不锈钢支架采用 sus304 38*38*2.0MM 不锈钢管
14	不锈钢滑轨	合同签订后 20天内安装 到位	米	14.35	350	5022.5	品牌：如棕；规格：14350*400；采用 SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM。
九	热厨区						
1	灭火系统	合同签订后 20天内安装 到位	组	1	12000	12000	品牌：厨功夫；规格：双瓶组；灭火装置具备自动和手动两种操作模式，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、

							<p>易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告，灭火剂有效期为8年。厨房设备灭火装置生产企业必须具有中国国家强制性产品认证证书。灭火装置箱体内存配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚厚度不低于 2.0mm。不锈钢弯头、直接为 SUS304 材质，安装规范：下喷嘴安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。每个烟道口都需布置上喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷嘴。1、▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；2、▲提供国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托实验报告。</p>
2	双向移门工作台柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	6	4500	27000	<p>品牌：如棕；规格：1800*1000*800；采用 SUS304 板材制作，厚度 1.2MM，移门采用双层门，厚度 1.0MM，加强筋采用 U 型 1.2MM 不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮。</p>
3	活动工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	1750	1750	<p>品牌：如棕；规格：1800*750*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作，台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固，整体满焊非组装。配置优质静音承重轮。</p>
4	开水器带底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2850	2850	<p>品牌：泳邦；规格：12KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探头检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。</p>
5	单门蒸饭箱	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	3600	14400	<p>品牌：如棕；规格：单门 12 层；柜体采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板，隔挡采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板，饭盘采用 SUS304 0.8MM 不锈钢板，炉芯采用条形炉头，自动进水装置，硅橡胶门封条，偏心铰链连拉手。</p>
6	可倾电力汤锅	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	27500	27500	<p>品牌：莱凯；规格：200L；1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，内胆 4.0MM，外包 3.0MM 2.主材料成型；面板厚 1.2MM。炉前板、侧板、背板厚 1.0MM， 3.炉体采用优质镀锌角钢框架，配可调节脚；</p>

							4. 精铸铝合金烟帽，实用，美观； 5. 防倾斜水龙头座，操作方便实用；规格：K1V220C，容量：200L，规格：（内胆） ϕ 700*800(mm)，设备重量：120KG
7	电磁四头煲仔炉	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	12800	12800	品牌：莱凯；规格：800*1200*800/120；台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧
8	电磁双炒双尾炒炉	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	19500	19500	品牌：莱凯；规格：2000*1200*800/400；台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧
9	电磁双头大锅灶	合同签订后 20 天内安装 到位	台	3	19500	58500	品牌：莱凯；规格：2200*1200*800/400；台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧
10	调料台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	2	1250	2500	品牌：如棕；规格：400*1100*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作，台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装
11	油网烟罩	合同签订后 20 天内安装 到位	m ²	21	1250	26250	品牌：如棕；规格：15500*1360*550；整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴膜处理，主体为 1.2MM，整体焊缝牢固，焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。
12	四门冰箱	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	5600	5600	品牌：银都；规格：1200*760*1950；工程款，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制

							冷剂 R404A; 温度设定范围: 4~ -15℃ 压缩机输出功率: 733W。
13	单向移门工作台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3600	3600	品牌: 如棕; 规格: 1800*750*800/100; 采用 SUS304 板材制作, 厚度 1.2MM, 移门采用双层门, 厚度 1.0MM, 加强筋采用 U 型 1.2MM 不锈钢板, 铝合金导轨, 静音吊轮,。
14	灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装 到位	只	1	250	250	品牌: 宝视达; 规格: 40W; 灯管: 石英高压放电管, 外型尺寸: 660*150*430 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm、电网电压: 3500~4500 电压/功率: 220V/40W
15	双星盆台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1850	1850	品牌: 如棕; 规格: 1700*750*800/100; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制作, 整体焊接, 非组装, 水池带围板, 不锈钢重力调整脚, 含双温水龙头、水管及下水钢管管。
17	移门工作柜	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3300	3300	品牌: 如棕; 规格: 1600*750*800/100; 采用 SUS304 板材制作, 厚度 1.2MM, 移门采用双层门, 厚度 1.0MM, 加强筋采用 U 型 1.2MM 不锈钢板, 铝合金导轨, 静音吊轮,。
18	嵌入式淘米机	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3500	3500	品牌: 如棕; 规格: 50KG; 采用自来水作为洗米机动力, 自来水通过本产品的主体水阀进行加压, 将大米送入 U 形洗米机管内腔进行冲洗, 以其达到洗刷大米的效果
十	二次更衣						
1	洗手双星盆	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1850	1850	品牌: 如棕; 规格: 810*420*200; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 整体焊接, 非组装, 水池带围板, 不锈钢重力调整脚, 含感应水龙头、水管及下水钢管管。
十一	备餐间						
1	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1250	1250	品牌: 如棕; 规格: 850*700*800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作, 台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。
2	汤桶保温台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	2	2900	5800	品牌: 如棕; 规格: 600*700*800; 采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板材制作, 配备不锈钢无缝电热管, 美控牌数字式电脑板温控 (0-150 度调节), 带缺水保护装置, 脚架采用 38*38*1.2MM 方管, 配不锈钢调节子弹脚, 功率 220V/3KW, 配不锈钢桶
3	三格保温发菜柜	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	4900	4900	品牌: 如棕; 规格: 1100*700*800; 采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板材制作, 配备不锈钢无缝电热管, 美控牌数字式电脑板温控 (0-150 度调节), 带缺水保护装置, 脚架采用 38*38*1.2MM 方管, 配不锈钢调节子弹脚, 功率 220V/3KW, 含 1/1 加厚份数盘 3 套。
4	四格保温发菜柜	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	5600	5600	品牌: 如棕; 规格: 1500*700*800; 采用 SUS304 1.2MM 不锈钢板材制作, 配备不锈钢无缝电热管, 美控牌数字式电脑板温控 (0-150 度调节), 带缺水保护装置, 脚架采用 38*38*1.2MM 方管, 配不锈钢调节子弹脚, 功率 220V/3KW, 含 1/1 加厚份数盘 4 套。▲提供国家行政机关认可的检测机构出具的检测报告。
十二	冷菜间						

1	净水器	合同签订后 20 天内安装 到位	套	1	600	600	品牌:泳邦; 规格: 四级净化; 有效去除异色、异味、重金属及三卤甲烷等致癌物质并能强力抑制细菌繁殖。采用超密滤膜, 完全滤除水中有害物质, 预防过高数量的钙镁离子在人体内形成结石, 对人体造成伤害。
2	制冰机	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	9500	9500	品牌: 银都; 规格: 520*600*780; 自主设计开发的, 液晶显示控制系统, 可以实时检测环境水温温度, 压缩机的各项运营指标, 实时显示各项设备的运营状态。储冰箱采用聚氨酯发泡材料, 不易融化, 在断水断电的情况下可以保持 8-24 个小时, 冰盘采用国内公认质量可靠的双兴冰盘, 纯铜镀镍冰格, 出冰快, 易清洗。一键智能清洗, 省时省心, 全自动操作, 减少水垢滋生。采用进口品牌压缩机, 制冰速度快, 性能稳定, 低噪音, 使用寿命长。冰块形状: 方形, 制冰能力: 55KG/24H, 储冰量: 18KG。冷凝方式: 风冷,
3	双星盆台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1650	1650	品牌: 如棕; 规格: 1200*600*800/100; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制作, 整体焊接, 非组装, 水池带围板, 不锈钢重力调整脚, 含双温水龙头、水管及下水钢簧管。
5	空调	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	5000	5000	品牌: 通月; 规格: 两匹变频; 含铜管, 含安装
6	紫外线杀 毒灯	合同签订后 20 天内安装 到位	只	1	250	250	品牌: 宝视达; 规格: 40W; 灯管: 石英高压放电管 , 外型尺寸: 660*150*430 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm 、电网电压: 3500~4500 电压/功率: 220V/40W
7	双层平板 工作台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1450	1450	品牌: 如棕; 规格: 1200*750*800/100; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作, 台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。
8	四门冰箱	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	5600	5600	品牌: 银都; 规格: 1200*760*1950; 工程款, 全铜管路配置, 自动回归门设计, 一体成形内胆, 整体发泡保温节能, 智能化温度显示; 电压/功率: 220V/0.55KW; 制冷剂 R404A; 温度设定范围: 4~+ -15℃ 压缩机输出功率: 733W。
9	平台雪柜	合同签订后 20 天内安装 到位	台	2	4200	8400	品牌: 银都; 规格: 1500*760*800; 工程款, 全铜管路配置, 自动回归门设计, 一体成形内胆, 整体发泡保温节能, 智能化温度显示; 电压/功率: 220V/0.55KW; 制冷剂 R404A; 温度设定范围: 4~+ -18℃ 压缩机输出功率: 733W。
十三	洗碗间						
1	灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装 到位	只	1	250	250	品牌: 宝视达; 规格: 40W; 灯管: 石英高压放电管 , 外型尺寸: 660*150*430 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm 、电网电压: 3500~4500 电压/功率: 220V/40W
2	碗碟柜	合同签订后 20 天内安装	台	1	3300	3300	品牌: 如棕; 规格: 1200*500*1800; 采用 SUS304 板材制作, 厚度 1.2MM, 移门采用双层门, 厚度 1.0MM, 加强

		到位					筋采用 U 型 1.2MM 不锈钢板, 铝合金导轨, 静音吊轮,。
3	双星盆台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1850	1850	品牌: 如棕; 规格: 1700*750*800/100; SUS304 不锈钢 板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 50*50*1.5MM SUS304 管材 制作, 整体焊接, 非组装, 水池带围板, 不锈钢重力调 整脚, 含双温水龙头、水管及下水钢簧管。
5	污碟台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1450	1450	品牌: 如棕; 规格: 950*750*800/100; SUS304 不锈钢 板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚 方管制作, 台面下衬 20MM 防水机制板并用 38*38 方管加 固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装
6	污碟传送 带	合同签订后 20 天内安装 到位	米	9	5500	49500	品牌: 锡德悉; 规格: 9000*500; 传送机自动将餐具传 入操作间。配置国际品牌减速电机和变频器, 具有变频 无级调速, 可根据现场空间来定制尺寸及转角; 电路过 载和漏电安全保护设计, 确保运行安全; 实时数显传送 速度, 外置调速电位器标配的链板自动清洗功能, 让传 送机链板在运行过程中能保持卫生清洁; 进水口径: 1/2", 排水口径: $\Phi 50\text{mm}$ 餐具宽度 $\leq 450\text{mm}$ 传送速度 5~20 M/min 转弯角度 85° ~180°
7	输送带 90° 转角 器	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	5500	5500	品牌: 锡德悉; 规格: 90° 转角; 自动将洗涤筐传入或 传出洗碗机, 多种转弯角度及尺寸的选择转弯角度范围: 85° ~180°, 适合不同空间需求; 配置国际品牌减速电 机和变频器, 具有变频无级调速, 柔性启动功能, 运行 稳定可靠。
8	单眼残菜 台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1650	1650	品牌: 如棕; 规格: 1500*800*800/100; SUS304 不锈钢 板材制作, 厚度 1.2MM, 腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方 管制作, 台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。
9	洗碗间前 双星盆台 含花洒龙 头	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3800	3800	品牌: 如棕; 规格: 1800*800*800/100; SUS304 不锈钢 板材制作, 厚度 1.2MM, 整体焊接, 非组装, 水池带围 板, 不锈钢重力调整脚, 含花洒龙头、水管及下水钢簧 管, 花洒龙头采用精铜制造、陶瓷阀芯, 表面加厚镀铬, 采用龙头底部一体化, 有效排除渗漏可能, 配不锈钢双 扣软管及墙上托架
12	挂壁式电 热水器	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3000	3000	品牌: 奥扬; 规格: 100L; 内胆金圭涂层, 强力抗污垢, 系统定期对热水器内胆进行监控, 防止热水侵蚀。低耗 能, 热水量大, 加速快, 还有预约功能。
13	隧道式洗 碗机	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	98000	98000	品牌: 锡德悉; 规格: SDS-800DZ-HG; 采用优质 304 不 锈钢板 (部分材料选用 316 不锈钢板), 外围、水箱、 喷臂、骨架包括螺丝钉, 全为不锈钢材料, 厚度为 1.2-3.0mm, 全不锈钢结构, 加强了防腐性。2. 节水节电 功能 (符合国家提倡的环保节能减排功能): 漂洗过的 水 (干净水) 流入冲洗水缸再次利用, 从而达到水资源, 热能多次利用, 节约能源。热回收再次利用 (节能环保), 烘干的热风通过回收系统再次利用, 节约电能。3. 冲洗

							功能：50-60 度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。4. 内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。5. 机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。6. 自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。7. 红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更彻底，保证餐具的食品卫生 8. 总功率：380v/55.5kw
14	集气罩	合同签订后 20 天内安装 到位	m ²	2.2	1250	2750	品牌：如棕；规格：2150*1000*550；整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴塑处理，主体为 1.2mm，整体焊缝牢固，焊点无陷落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。
15	洁碟台	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1650	1650	品牌：如棕；规格：1500*800*800/100；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作，台下面衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
16	小件投掷 柜	合同签订后 20 天内安装 到位	台	5	3750	18750	品牌：如棕；规格：1400*250；采用 SUS304 板材制作，厚度 1.2MM，移门采用双层门，厚度 1.0MM，加强筋采用 U 型 1.2mm 不锈钢板，铝合金导轨，静音吊轮，。
十四	餐车停放 区						
1	风幕机	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	3000	3000	品牌：南洋有为，规格：L=2000；风轮直径 125mm，出口风速 9-11 米/秒，出口风量 45-60 米 ³ /分，有效遮面 3.2 米 ² ，功率 220V/120W，重量 26KG
2	保温送餐 车	合同签订后 20 天内安装 到位	辆	10	2750	27500	品牌：如棕；规格：720*610*950；面板 1.2MM SUS304 不锈钢板，侧板为 1.0MM SUS304 不锈钢板，含两只方形汤桶 SUS304 不锈钢，含 48 只 SUS304 快餐盘+5 只 SUS304 饭盘，功率：380V/6KW；5” 静音脚轮 4 只
十五	餐车清洗 区						
1	灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装 到位	只	1	250	250	品牌：宝视达；规格：40W；灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430 紫外线（UV-B）波长：200~290nm、电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W
2	洗地龙头	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	2000	2000	品牌：联歌；规格：15 米；1. 敞开式洗地龙头，标配花洒喷阀 2. 不锈钢敞开式卷盘 35' (10.7m)，重工丁腈橡胶软管，内径 3/8” 软管能在摄氏 -40~121C，20.7 公斤压力下工作

十六	二楼、洗碗区域						
1	双星盆台	合同签订后20天内安装到位	台	1	1850	1850	品牌：如棕；规格：1700*750*800/100；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 50*50*1.5MM SUS304 管材制作，整体焊接，非组装，水池带围板，不锈钢重力调整脚，含双温水龙头、水管及下水钢簧管。
2	双层平板工作台	合同签订后20天内安装到位	台	1	1650	1650	品牌：如棕；规格：1400*750*800/100；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿 38*38*1.5MM SUS304 加厚方管制作，台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
十七	排烟系统						
1	高压离心风柜(核心产品)	合同签订后20天内安装到位	台	1	11800	11800	<p>品牌：双枪；规格：28000m³/h；1>风柜风量：2660~45000m³/</p> <p>2>全压：350~720Pa</p> <p>3>风柜外观：采用 t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。</p> <p>4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。</p> <p>5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。</p> <p>6>主轴：选用优质碳素钢 C45 制造，其机械加工精度应符合 g6 级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的 130% 的要求。</p> <p>7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于 3 万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。</p> <p>8>皮带/皮带轮：采用品牌产品，至少能承载电机功率 150%。皮带线速度应不超过每秒 30 米，传动比应小于 2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至 G 2.5 级。9>电机：采用 YE4 系列符合 GB18613—2020 国家标准的 2 级能效标准电机，防护等级为 IP55。噪音低，效率高，运转平稳。10> 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，</p>

							寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合 GB19761—2020 国家标准的 2 级能效。
2	高压离心风柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	6500	6500	<p>品牌：双枪；规格：18000m³/h；</p> <p>1>风柜风量：2660~45000m³/</p> <p>2>全压：350~720Pa</p> <p>3>风柜外观：采用 t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。</p> <p>4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。</p> <p>5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。</p> <p>6>主轴：选用优质碳素钢 C45 制造，其机械加工精度应符合 g6 级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的 130%的要求。</p> <p>7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于 3 万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。</p> <p>8>皮带/皮带轮：采用品牌产品，至少能承载电机功率 150%。皮带线速度应不超过每秒 30 米，传动比应小于 2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至 G 2.5 级。9>电机：采用 YE4 系列符合 GB18613—2020 国家标准的 2 级能效标准电机，防护等级为 IP55。噪音低，效率高，运转平稳。10> 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合 GB19761—2020 国家标准的 2 级能效。</p>

3	高压离心风柜	合同签订后20天内安装到位	台	1	5600	5600	<p>品牌：双枪；规格：12000m³/h；1>风柜风量：2660~45000m³/2>全压：350~720Pa</p> <p>3>风柜外观：采用 t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。</p> <p>4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。</p> <p>5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。</p> <p>6>主轴：选用优质碳素钢 C45 制造，其机械加工精度应符合 g6 级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的 130%的要求。</p> <p>7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于 3 万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。</p> <p>8>皮带/皮带轮：采用品牌产品，至少能承载电机功率 150%。皮带线速度应不超过每秒 30 米，传动比应小于 2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至 G 2.5 级。9>电机：采用 YE4 系列符合 GB18613—2020 国家标准的 2 级能效标准电机，防护等级为 IP55。噪音低，效率高，运转平稳。10> 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合 GB19761—2020 国家标准的 2 级能效。</p>
4	光解除油除味净化一体器	合同签订后20天内安装到位	台	1	7500	7500	<p>品牌：德粤；规格：28000m³/h；符合 GB/T13306-2011 规定，采用高压静电光解复合式装置，除油烟效率 90% 以上，高效达标；环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能</p>
5	不锈钢风管	合同签订后20天内安装到位	m ²	350	180	63000	<p>品牌：如棕；规格：定制；优质不锈钢板材制作，厚度 1.0MM，含风管、支管，外墙管道、弯头、三通，管道焊接制作，含吊筋</p>
6	不锈钢出	合同签订后	只	3	1200	3600	<p>品牌：如棕；规格：定制；外壳为 1.0mm 不锈钢板；内</p>

	口消声器	20 天内安装到位					胆为 1.0MM 穿孔镀锌板；夹层为 80MM 24K 吸音棉；噪声可在原有基础上降低 15-20 分贝
7	防火阀	合同签订后 20 天内安装到位	只	3	1000	3000	品牌：永尚；规格：配风机；优质镀锌板制，喷漆。熔点：150℃。
8	风柜吊装支架	合同签订后 20 天内安装到位	套	3	300	900	品牌：百集；定制
9	帆布软接	合同签订后 20 天内安装到位	套	3	80	240	品牌：百集；三防：防水、防火、防漏
10	变频降压启动保护器	合同签订后 20 天内安装到位	套	1	2600	2600	品牌：五普电器；优质镀锌板制，喷漆。电器元件一律采用正泰品牌
11	弹簧避震	合同签订后 20 天内安装到位	只	12	60	720	品牌：百集；钢制，配用高弹力弹簧。
12	辅助材料	合同签订后 20 天内安装到位	项	1	500	500	品牌：百集；螺丝、螺帽等辅材。
十八	新风系统						
1	高压离心风柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	9500	9500	<p>品牌：双枪；规格：25000m³/h；1>风柜风量：25000m³/2>全压： 350~720Pa</p> <p>3>风柜外观：采用 t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。</p> <p>4>进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。</p> <p>5>叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。</p> <p>6>主轴：选用优质碳素钢 C45 制造，其机械加工精度应符合 g6 级标准。所有非工作表面以防腐塑料涂层覆盖，其强度能满足最高设计转速的 130%的要求。</p> <p>7> 轴承：采用品牌带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高（-20℃至+120℃）的场合使用；在风机额定负荷下，其寿命不小于 3 万小时。轴承和轴承座之间具有互换性，非</p>

							常便利。 8>皮带/皮带轮:采用品牌产品,至少能承载电机功率150%。皮带线速度应不超过每秒30米,传动比应小于2.0。风机及电机的皮带轮均应平衡至G 2.5级。 9>电机:采用YE4系列符合GB18613—2020国家标准的2级能效标准电机,防护等级为IP55。噪音低,效率高,运转平稳。 10>风柜整机:低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮,叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑,运转平稳,寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761—2020国家标准的2级能效。
2	不锈钢风管	合同签订后20天内安装到位	m ²	180	180	32400	品牌:如棕;规格:定制;优质不锈钢板材制作,厚度1.0MM,含风管、支管,外墙管道、弯头、三通,管道焊接制作,含吊筋
3	不锈钢出口消声器	合同签订后20天内安装到位	只	1	1200	1200	品牌:如棕;规格:定制;外壳为1.0MM不锈钢板;内胆为1.0MM穿孔镀锌板;夹层为80MM 24K吸音棉;噪声可在原有基础上降低15-20分贝
4	调节阀	合同签订后20天内安装到位	只	1	1000	1000	品牌:如棕;规格:定制;优质镀锌板制,喷漆。熔点:150℃。
5	帆布软接	合同签订后20天内安装到位	套	1	80	80	品牌:百集;三防:防水、防火、防漏
6	进风百叶窗	合同签订后20天内安装到位	套	1	300	300	品牌:百集;定制,铝合金材质。
7	风柜吊装支架	合同签订后20天内安装到位	套	1	300	300	品牌:百集;定制,8#槽钢制作,刷防腐油漆。
8	变频降压启动保护器	合同签订后20天内安装到位	套	1	2300	2300	品牌:五普电器;优质镀锌板制,喷漆。电器元件一律采用正泰品牌
9	弹簧避震	合同签订后20天内安装到位	只	4	60	240	品牌:百集;钢制,配用高弹力弹簧。
10	辅助材料	合同签订后20天内安装到位	项	1	500	500	品牌:百集;螺丝、螺帽等辅助材料。
十九	厨杂						
1	钢长柄铲	合同签订后20天内安装到位	把	8	150	1200	品牌:柠檬猫;规格:长80宽16CM;加厚不锈钢材质

2	长柄汤勺 (炒勺)	合同签订后 20天内安装 到位	把	12	60	720	品牌：柠檬猫；规格：中号；木柄，不锈钢
3	粥勺	合同签订后 20天内安装 到位	把	8	45	360	品牌：柠檬猫；规格：中号；加厚不锈钢材质
4	饭勺	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	20	200	品牌：柠檬猫；规格：1号；加厚不锈钢材质
5	不锈钢盆	合同签订后 20天内安装 到位	只	16	90	1440	品牌：柠檬猫；规格：直径50CM；双料加厚
6	快餐盘带 盖	合同签订后 20天内安装 到位	个	800	35	28000	品牌：有为；规格：42*32；密胺
7	不锈钢日 式餐盒	合同签订后 20天内安装 到位	套	600	35	21000	品牌：柠檬猫；规格：定制；304不锈钢
8	磨刀砖	合同签订后 20天内安装 到位	块	10	20	200	品牌：有为；规格：20*80；砂岩材质
9	水果刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	4	60	240	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
10	斩骨刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	6	120	720	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
11	鹰爵作片 刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	24	120	2880	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
12	刨丝板	合同签订后 20天内安装 到位	把	16	45	720	品牌：柠檬猫；规格：长38.5CM11.5；不锈钢材质
13	刨皮刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	16	10	160	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
14	不锈钢鱼 鳞刨	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	35	350	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
15	不锈钢毛 钳	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	15	150	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质

16	厨剪	合同签订后 20天内安装 到位	把	20	40	800	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
17	原木砧板	合同签订后 20天内安装 到位	块	6	260	1560	品牌：有为；规格：45*10 采板；采用优质植木
18	圆塑料砧板	合同签订后 20天内安装 到位	块	10	260	2600	品牌：有为；规格：45*10；具有高弹性，高强度，环保无毒安全的工程塑料
19	方塑料砧板	合同签订后 20天内安装 到位	块	16	70	1120	品牌：有为；规格：60*40*2.5 塑料菜板；具有高弹性，高强度，环保无毒安全的工程塑料
20	防水围裙	合同签订后 20天内安装 到位	条	30	45	1350	品牌：有为；规格：黑色；PC 材料
21	防水加长手套	合同签订后 20天内安装 到位	双	30	20	600	品牌：有为；PP 材料
22	地刷	合同签订后 20天内安装 到位	把	20	35	700	品牌：有为；规格：L=800;塑料材质
23	垃圾桶带盖带轮底座	合同签订后 20天内安装 到位	只	10	160	1600	品牌：有为；规格：方形带轮/室外；PP 材料
24	透明保鲜盒	合同签订后 20天内安装 到位	个	40	60	2400	品牌：有为；规格：42*32*12；PP 材料
25	透明保鲜盒	合同签订后 20天内安装 到位	个	40	55	2200	品牌：有为；规格：37*32*11；PP 材料
26	透明保鲜盒	合同签订后 20天内安装 到位	个	40	50	2000	3 品牌：有为；规格：2*22*10；PP 材料
27	不锈钢罩篱	合同签订后 20天内安装 到位	把	20	120	2400	品牌：柠檬猫；规格：直径 30CM；不锈钢材质
28	特大号不锈钢加长柄罩篱	合同签订后 20天内安装 到位	把	8	80	640	品牌：柠檬猫；规格：1.2*36；不锈钢材质
29	不锈钢疏壳（手打漏勺）	合同签订后 20天内安装 到位	把	16	55	880	品牌：柠檬猫；规格：30cm；不锈钢材质

30	不锈钢油盆	合同签订后 20天内安装 到位	只	16	50	800	品牌：柠檬猫；规格：10寸；；不锈钢材质
31	方形铝肉锤	合同签订后 20天内安装 到位	把	4	26	104	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
32	长把水勺	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	28	280	品牌：柠檬猫；规格：14cm 中长；不锈钢材质
33	不锈钢长柄匙	合同签订后 20天内安装 到位	只	20	20	400	品牌：柠檬猫；规格：料勺；不锈钢材质
34	中式炒锅 45公分	合同签订后 20天内安装 到位	只	12	120	1440	品牌：柠檬猫；规格：大号；不锈钢材质
35	长撩面筷	合同签订后 20天内安装 到位	双	10	10	100	品牌：有为；竹制
36	撩面斗（面捞）	合同签订后 20天内安装 到位	只	20	65	1300	品牌：有为；竹制
37	不锈钢面汤勺（小水勺）	合同签订后 20天内安装 到位	把	8	45	360	品牌：柠檬猫；规格：12cm 中长；不锈钢材质
38	打蛋器	合同签订后 20天内安装 到位	个	4	55	220	品牌：柠檬猫；规格：16寸；不锈钢材质
39	打蛋器	合同签订后 20天内安装 到位	个	4	55	220	品牌：柠檬猫；规格：18寸；不锈钢材质
40	竹陷板（馅挑）	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	10	200	品牌：有为；竹制
41	不锈钢垫锅底	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	120	1200	品牌：柠檬猫；规格：中号；双料加厚
42	不锈钢面粉筛（细）	合同签订后 20天内安装 到位	只	2	45	90	品牌：柠檬猫；规格：直径30.5CM；双料加厚
43	不锈钢面粉筛（粗）	合同签订后 20天内安装 到位	只	2	50	100	品牌：柠檬猫；规格：直径30.5CM；双料加厚
44	港式不锈钢深盆	合同签订后 20天内安装	只	16	80	1280	品牌：柠檬猫；规格：40cm；双料加厚

		到位					
45	不锈钢大盆	合同签订后 20天内安装 到位	只	16	120	1920	品牌：柠檬猫；规格：70cm；；双料加厚
46	片刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	60	600	品牌：柠檬猫；规格：1号；不锈钢材质
47	切菜刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	20	200	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
48	淘米筐	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	35	350	品牌：柠檬猫；规格：50公分；不锈钢材质
49	商用型 550 周转箱 600*400*3 50	合同签订后 20天内安装 到位	只	50	120	6000	品牌：有为；规格：大号配盖；对人体无害的，食品级材质。
50	塑料刮板	合同签订后 20天内安装 到位	个	1	30	30	品牌：有为；对人体无害的，食品级材质。
51	塑料刮板	合同签订后 20天内安装 到位	个	1	30	30	品牌：有为；对人体无害的，食品级材质。
52	台秤	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	550	1100	品牌：友声；规格：10G—30KG；30公斤
53	小台秤	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	500	1000	品牌：友声；规格：1G起称；1公斤
54	微波炉	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	500	500	品牌：齐能；规格：25L；900W
55	八格调味 盒	合同签订后 20天内安装 到位	个	4	80	320	品牌：柠檬猫；规格：中号；双料加厚
56	不锈钢托 盘/漏	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	35	700	品牌：柠檬猫；规格：60*40*4.8；双料加厚
57	不锈钢托 盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	30	35	1050	品牌：柠檬猫；规格：60*40*4.8；双料加厚
58	不锈钢托 盘	合同签订后 20天内安装	个	20	30	600	品牌：柠檬猫；规格：40*30*4.8；双料加厚

		到位					
59	不锈钢托盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	30	600	品牌：柠檬猫；规格：40*30*2；双料加厚
60	不锈钢味盅	合同签订后 20天内安装 到位	个	60	30	1800	品牌：柠檬猫；规格：18cm；双料加厚
61	不锈钢马斗	合同签订后 20天内安装 到位	个	80	8	640	品牌：柠檬猫；规格：18cm；双料加厚
62	不锈钢马斗	合同签订后 20天内安装 到位	个	80	7	560	品牌：柠檬猫；规格：14cm；双料加厚
63	不锈钢雀巢斗	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	8	80	品牌：柠檬猫；规格：18cm；双料加厚
64	锡纸	合同签订后 20天内安装 到位	卷	4	80	320	品牌：有为；铝箔纸
65	保鲜膜	合同签订后 20天内安装 到位	卷	6	75	450	品牌：有为；规格：3KG
66	塑料菜筐	合同签订后 20天内安装 到位	只	30	110	3300	品牌：有为；规格：65*48*32；对人体无害的，食品级材质。
67	塑料菜筐	合同签订后 20天内安装 到位	只	25	85	2125	品牌：有为；规格：55*42；对人体无害的，食品级材质。
68	塑料菜筐	合同签订后 20天内安装 到位	只	30	75	2250	品牌：有为；规格：45*35；对人体无害的，食品级材质。
69	塑料菜筐	合同签订后 20天内安装 到位	只	30	65	1950	品牌：有为；规格：30*40；对人体无害的，食品级材质。
70	高压锅	合同签订后 20天内安装 到位	只	2	260	520	品牌：齐能；规格：大号；不锈钢材质
71	点火枪	合同签订后 20天内安装 到位	把	6	20	120	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
72	加厚汤桶	合同签订后 20天内安装 到位	只	10	260	2600	品牌：柠檬猫；规格：60cm；2.0 双料加厚

73	加厚汤桶	合同签订后 20天内安装 到位	只	10	130	1300	品牌：柠檬猫；规格：30cm；2.0双料加厚
74	加厚汤桶	合同签订后 20天内安装 到位	只	10	160	1600	品牌：柠檬猫；规格：40CM；2.0双料加厚
75	不粘煎锅	合同签订后 20天内安装 到位	个	4	120	480	品牌：柠檬猫；规格：32cm；铝制
76	雕刻刀	合同签订后 20天内安装 到位	套	3	20	60	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
77	炒铲	合同签订后 20天内安装 到位	把	8	35	280	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
78	油瓶	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	35	350	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
79	胡椒粉桶	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	20	200	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
80	240升垃圾 桶（干湿）	合同签订后 20天内安装 到位	个	6	250	1500	品牌：有为；规格：240L；塑料材质，无毒，加厚。
81	120升垃圾 桶（干湿）	合同签订后 20天内安装 到位	个	8	200	1600	品牌：有为；规格：120L；塑料材质，无毒，加厚。
82	100升垃圾 桶	合同签订后 20天内安装 到位	个	8	160	1280	品牌：有为；规格：100L；塑料材质，无毒，加厚。
83	60升弹盖 桶（干湿）	合同签订后 20天内安装 到位	个	12	120	1440	品牌：有为；规格：60L；塑料材质，无毒，加厚。
84	喷枪头	合同签订后 20天内安装 到位	只	2	85	170	品牌：柠檬猫；规格：中号；不锈钢材质
二十	易耗品						
1	垃圾袋	合同签订后 20天内安装 到位	包	10	150	1500	品牌：有为；规格：120*140；塑料材质，无毒，易降解。
2	垃圾袋	合同签订后 20天内安装 到位	包	10	140	1400	品牌：有为；规格：110*120；塑料材质，无毒，易降解。

3	垃圾袋	合同签订后 20天内安装 到位	包	10	100	1000	品牌：有为；规格：90*10;塑料材质，无毒，易降解。
4	清洁剂	合同签订后 20天内安装 到位	桶	5	85	425	品牌：有为；规格：20公斤;强力去污，无腐蚀，不变色，易冲洗。
5	大头拖把	合同签订后 20天内安装 到位	把	8	100	800	品牌：有为；塑料材质，加厚。
6	扫把套	合同签订后 20天内安装 到位	把	12	30	360	品牌：有为；塑料材质，加厚。
7	尘推	合同签订后 20天内安装 到位	把	6	60	360	品牌：有为；塑料材质，加厚。
8	压水车	合同签订后 20天内安装 到位	把	3	200	600	品牌：有为；塑料材质，加厚。
二十一	餐厅用品						
1	密胺汤碗	合同签订后 20天内安装 到位	只	800	4.5	3600	品牌：有为；规格：5";食品级材质。
2	密胺饭碗	合同签订后 20天内安装 到位	只	800	4.5	3600	品牌：有为；规格：4.5";食品级材质。
3	密胺汤匙	合同签订后 20天内安装 到位	个	1200	3.5	4200	品牌：有为；规格：13;食品级材质。
4	密胺筷子	合同签订后 20天内安装 到位	双	1200	3	3600	品牌：有为；规格：27cm;食品级材质。
5	筷子机	合同签订后 20天内安装 到位	台	6	450	2700	品牌：如棕；规格：300*300*200;全自动消毒，可兼容245-270MM筷子，一次可容纳200双。
6	调料柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	8	1200	9600	品牌：鑫珍材850*450*800;实木制作。
二十二	包房用品						
1	豪华USA圆形托盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	5	45	225	品牌：有为；规格：1400;防滑

2	豪华USA长方形托盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	5	50	250	品牌：有为；规格：1520;防滑
3	餐垫	合同签订后 20天内安装 到位	块	60	8	480	品牌：有为；规格：48*36;PVC
4	豪华镀金合金筷	合同签订后 20天内安装 到位	双	100	6	600	品牌：国润；型号：27.3cm；合金筷
5	口布圈	合同签订后 20天内安装 到位	个	100	10	1000	品牌：国润；镀金材质
6	全棉口布	合同签订后 20天内安装 到位	块	100	10	1000	品牌：国润；型号：50*50cm，全棉材质
7	豪华真空壶	合同签订后 20天内安装 到位	只	5	60	300	品牌：国润；型号：2L；不锈钢材质
8	豪华红酒杯	合同签订后 20天内安装 到位	只	60	25	1500	品牌：国润；型号：480ML；玻璃材质
9	豪华多功能杯	合同签订后 20天内安装 到位	只	60	15	900	品牌：国润；型号：290ML；玻璃材质
10	豪华白酒杯	合同签订后 20天内安装 到位	只	60	5	300	品牌：国润；型号：25ML;玻璃材质
11	豪华白酒分酒器	合同签订后 20天内安装 到位	个	60	20	1200	品牌：国润；型号：150ml;玻璃材质
12	豪华红酒醒酒器	合同签订后 20天内安装 到位	个	5	80	400	品牌：国润；型号：1000ml；玻璃材质
13	豪华进口扎壶	合同签订后 20天内安装 到位	个	5	35	175	品牌：国润；型号：1.1L；玻璃材质
14	雅丝燕翅碗	合同签订后 20天内安装 到位	只	70	55	3850	品牌：国润；型号：4.5~；强化瓷
15	摆台九件套	合同签订后 20天内安装 到位	套	60	200	12000	品牌：国润；型号：GR-9；骨瓷材质
16	茶壶	合同签订后 20天内安装	个	5	36	180	品牌：国润；型号：800ML；玻璃材质

		到位					
17	韩式正方垫板	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	30	600	品牌：国润；型号：10"，强化瓷
18	朱红龙游四海底座	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	150	3000	品牌：国润；木质
19	5.5"丹青碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	40	25	1000	品牌：国润；型号：5.5"；强化瓷色釉
20	现代纹罗纹碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	25	500	品牌：国润；型号：8"；强化瓷
21	条纹船形碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	75	1500	品牌：国润；型号：10"；强化瓷
22	旦形鸭舌碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	120	2400	品牌：国润；型号：11"；强化瓷
23	鱼盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	65	1300	品牌：国润；型号：10"；强化瓷
24	线纹长方盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	65	1300	品牌：国润；型号：11"；强化瓷
25	新莲花盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	120	2400	品牌：国润；型号：10"；强化瓷
26	玉竹圆汤盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	120	2400	品牌：国润；型号：10"；强化瓷
27	椭圆汤盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	120	2400	品牌：国润；型号：11"；强化瓷
28	西瓜碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	120	2400	品牌：国润；型号：8"；强化瓷
29	汤碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	25	500	品牌：国润；型号：9"；强化瓷
30	山水组合底座	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	150	1500	品牌：国润；铁艺

31	9"天青名品碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	120	1200	品牌：国润；型号：9"；强化瓷色釉
32	石头记异形碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	90	900	品牌：国润；型号：φ17*6；强化瓷晶变
33	豆青盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	120	1200	品牌：国润；型号：φ31*4.5；强化瓷豆青
34	文化石瓷板双耳长条盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	80	800	品牌：国润；型号：16"；强化瓷哑光黑
35	浅碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	35	700	品牌：国润；型号：8"；强化瓷
36	双平行线四方盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	35	700	品牌：国润；型号：8"；强化瓷
37	中花胶碗 / 盖	合同签订后 20天内安装 到位	套	200	45	9000	品牌：国润；型号：5.5"；强化瓷
38	花胶碗碟	合同签订后 20天内安装 到位	个	200	25	5000	品牌：国润；型号：5"；强化瓷
39	炖盅 / 盖	合同签订后 20天内安装 到位	套	200	15	3000	品牌：国润；型号：4"；强化瓷
40	鱼盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	45	900	品牌：国润；型号：16.5"；强化瓷
41	鱼盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	65	1300	品牌：国润；型号：18"；强化瓷
42	浅式盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	65	1300	品牌：国润；型号：12"；强化瓷
43	浅式盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	65	1300	品牌：国润；型号：14"；强化瓷
44	正德盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	85	1700	品牌：国润；型号：12"；强化瓷
45	正德盘	合同签订后 20天内安装	个	10	85	850	品牌：国润；型号：14"；强化瓷

		到位					
46	弧边长方盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	85	1700	品牌：国润；型号：14”；强化瓷
47	9”圆盘（不含底）	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	35	700	品牌：国润；型号：9”；强化瓷
48	22.5cm 脸谱盘带底座	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	90	900	品牌：国润；型号：22.5cm；陶瓷竹制
49	牛排盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	120	1200	品牌：国润；型号：51CM；强化瓷
50	航天椭圆盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	90	900	品牌：国润；型号：14”；强化瓷
51	弧边长方盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	85	850	品牌：国润；型号：12”；强化瓷
52	波纹盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	85	850	品牌：国润；型号：12”；强化瓷
53	汤盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	90	900	品牌：国润；型号：14”；强化瓷
54	汤碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	35	700	品牌：国润；型号：12”；强化瓷
55	大号正方雅荷底座	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	120	1200	品牌：国润；型号：12”；木质
56	10”夏荷正方盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	35	350	品牌：国润；型号：10”；强化瓷色釉
57	天青直口碗	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	35	350	品牌：国润；型号：4.5寸；龙泉瓷
58	暖鱼炉（圆形）	合同签订后 20天内安装 到位	套	10	200	2000	品牌：国润；型号：14”；强化瓷
59	鱼盘连加热底炉	合同签订后 20天内安装 到位	套	10	250	2500	品牌：国润；型号：16”；强化瓷

60	5号利元炉底座	合同签订后 20天内安装 到位	个	5	350	1750	品牌：国润；型号：5号；铁艺
61	19"天青旦形盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	5	350	1750	品牌：国润；型号：19"；强化瓷色釉
62	宽边汤盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	50	500	品牌：国润；型号：12"；强化瓷
63	浅式鱼盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	45	450	品牌：国润；型号：14.5"；强化瓷浮雕纹
64	浅式鱼盘	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	50	500	品牌：国润；型号：11"；强化瓷浮雕纹
65	掌上鸭粉青	合同签订后 20天内安装 到位	套	10	290	2900	品牌：国润；竹制
66	全宴煲	合同签订后 20天内安装 到位	套	10	200	2000	品牌：国润；型号：33.5×33.5×9；木制瓷器组合
67	餐边柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	5	1450	7250	品牌：鑫珍材 850*450*800；实木制作。
投标总报价（人民币：元）						1288880	

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。