专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			暖通		
结构			电气		
给排水			弱电		

工程做法

类型	编号	名称	用料做法	使用范围
一、基防潮层	1.1		20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆,	-0.06m 标高处.
二、墙体做法	2.1		见结构施工图	
三、地面做法	3.1	地面1	20厚1:2水泥砂浆压实抹光	
			60厚C15细石混凝土	
			100厚B035级加气混凝土碎砌块	
			素土夯实. （压实系数>0.94）	
四、内墙做法	4.2	内墙2	刷内墙白色涂料.	
			5厚1:0.3:3水泥石灰浆粉面.	
			15厚1:1:6混合砂浆打底.	
			刷界面处理剂一道	
			铲除走廊，楼梯，女儿墙等墙砖，粉刷层	
五、踢脚做法	5.1	踢脚1	材料同楼层地面材料，踢脚高度120mm	
			凸出墙面10mm厚	
			5mm厚1:1水泥砂浆粘结层	
			12mm1:3水泥砂浆打底、找平	
			混凝土墙面素水泥浆结合层	
			基层打扫干净	
六、水泥护角线	6.1	护角线1	粉面同墙面 15厚1:2.5水泥砂浆每边宽40,高2000护角线	
七、屋面做法	7.1	屋面	灰色水泥瓦	
			挂瓦条30x25	
			顺水条30x25@450-600	
			3mm厚SBS	
			20厚1:3水泥砂浆找平层	
			30厚挤塑板保温板（原保温）	
			20厚1:3水泥砂浆找平层	
			现浇钢筋混凝土板	
八、外墙做法	8.1	外墙	6厚真石漆饰面	
			刷粘结剂（胶水）批刮腻子2遍	
			挂网	
			清洗原外墙马赛克砖	
九、油漆做法	9.2	金属构件	调和漆两遍颜色见单体设计	
			底油一遍	
			防锈漆一遍	
			清理金属面除锈	
	9.1	木质构件	底油一遍	
			刮腻子、磨光	
			木基层清理、除污、打磨等	
			调和漆两遍颜色见单体设计	
十、散水做法			20厚1:2.5水泥砂浆面层抹光	(注:每隔6m留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽缝,沥青砂浆嵌缝)
			60厚C15混凝土，撒1:1水泥砂子，压实抹光	
			素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	
			100厚碎石垫层	
			素土夯实，向外坡4%	
十一、走廊台阶做法			12J003 室外工程	

更换门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
窗	C0912	900X1200	4	铝合金窗6+12A+6
	C2121	2100X2100	4	铝合金窗6+12A+6
	C2521	2500X2100	4	铝合金窗6+12A+6
	C1515	1500X1500	4	铝合金窗6+12A+6
	C2732	2700X3200	4	铝合金窗6+12A+6
	弧窗	14100X2100	1	铝合金窗6+12A+6
门	M2630	2600X3000	4	12厚安全玻璃地弹簧门
	M0930	1000X3000	3	防盗门

注:1.0 本图所示门窗立面图均为外视正立面，安装制作门窗前先期现场复核洞口尺寸后出具相关图纸后制作。如有变化，须经由设计人员及业主认可。门窗的强度设计，构造设计，预埋件设置，防烟防雨密闭构造等均由制作厂家负责，并满足规范要求。

2.0 本图所示门窗数量均应以实际施工现场测算为准。

3.0 所有门窗均包括五金配件均由甲方会同厂家确定。

4.0 门窗用普通玻璃按其最大许用面积配置玻璃厚度，详见《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015遵照执行《江苏省民用建筑外窗应用暂行规定》.

5.0 门窗宜由专业厂家在工厂制作，出厂要有合格证书。

6.0 建筑外窗的气密性为≥6级，水密性为≥3级，抗风压≥4级，隔声性≥4级。

龙海设计

龙海建设集团有限公司

LONGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

建设工程设计甲级证书编号：A232060501

合作单位

出图专用章

注册执业章

建设单位 溧阳市社渚镇人民政府

项目名称 周城集镇老幼教中心大楼修缮工程

图纸名称 工程做法 门窗表

此图纸必须经审查机构审查合格盖章后方可施工

审定	梅凯译	梅凯译		
项目负责	石建乐	石建乐		
审核	石建乐	石建乐		
专业负责	石建乐	石建乐		
校对	虞自强	虞自强		
设计	陈建锋	陈建锋		
专业	建筑		阶段	施工图
比例			图号	02
日期	2024		设计号	