

常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区篮排球场 工程  
塑胶面层等改造工程

## 招标控制价

招标控制价(小写): 1345314.97元

(大写): 壹佰叁拾肆万伍仟叁佰壹拾肆元玖角柒分

招标人: 常州市金坛区华罗庚实验学校  
(单位盖章)

工程造价 江苏金喜项目管理有限  
咨询人: 公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区篮排球场 标段：  
塑胶面层等改造工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1112367.38	
1.1	人工费	16792.32	
1.2	材料费	1068228.37	
1.3	施工机具使用费	17156.93	
1.4	企业管理费	6765.03	
1.5	利润	3424.74	
2	措施项目	53645.84	
2.1	单价措施项目	6539.85	
2.2	总价措施项目	47105.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20252.22	
3	其他项目	40000.00	
3.1	其中：暂列金额	40000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	28220.70	
5	税金	111081.05	
6	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	1345314.97	0

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区篮排球场塑胶面层等改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		篮球、乒乓球、排球区					1112367.38	0.00
1	01B001	补充清单项目	拆除原有塑胶面层至沥青基层，含拆除、清理、装车外运等完成本项工作的全部内容；弃场、相关费用及运距自行考虑；塑胶面层等拆除物必须专业处理，如非专业处理产生的后果由施工单位自行承担，其费用由投标单位自行考虑报价，结算时单价不作调整	m2	4470.32	12.20	54537.90	0.00
2	081201001001	拆除路面	铣刨原有沥青基层，垃圾清理外运	m2	4470.32	1.59	7107.81	0.00
3	040203003001	透层、粘层	喷乳化沥青粘面，满足设计及规范要求	m2	4470.32	4.05	18104.80	0.00
4	040203006001	沥青混凝土	铺设5CM厚AC-10沥青（严禁用煤焦油沥青），排水坡度：横向排水坡度为3‰-10‰，纵坡最大为1%	m2	4470.32	76.47	341845.37	0.00
5	011103003001	塑胶地面	新做厚度8mm厚层EPDM塑胶面层，EPDM颗粒粒径为1~3mm，高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为1:5.5；EPDM颗粒、胶水须符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018；具体颜色、做法及要求详见设计图纸及甲方要求；含原基础场地清理、打磨、嵌缝、封底胶处理及专用划线漆划线等完成本项工作的全部内容；计算规则：按铺设塑胶面层的面积计算；	m2	4470.32	150.52	672872.57	0.00
6	01B002	补充清单项目	排水沟清理，含沟盖板拆、安，沟内清理疏通等	m	505.56	15.15	7659.23	0.00
7	01B003	补充清单项目	破损盖板更换，400*800*60 砼成品沟盖板（样式同原有沟盖板，仅材料费）	块	80	69.16	5532.80	0.00
8	01B004	补充清单项目	部分排水沟沟壁损坏，拆除重新砌筑，M7.5水泥砂浆标准砖砌筑，工程量以实际发生为准	m3	5.76	817.17	4706.90	0.00
		分部分项合计					1112367.38	0.00
9	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	该项目所有大型机械进退场	项	1	6539.85	6539.85	0.00
		单价措施合计					6539.85	0.00
本页小计							1118907.23	
合计							1118907.23	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区篮排球场塑胶面层 标段：  
等改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	041109001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100	20252.22
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	16783.61
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.31	3468.61
5	041109002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.1	1118.91
6	041109003001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
7	041109004001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.25	2797.27
8	041109005001	行车、行人干扰	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
9	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
10	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.02	223.78
11	041109008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	2	22378.14
12	041109009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
13	041109010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
14	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0	0.00
15	041109011002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.03	335.67
16	041109015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
17	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	47105.99

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区篮排球场塑胶面层等改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	40000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	40000.00	

# 暂列金额明细表

工程名称：常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区篮排球场塑胶面层等改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	预留金	项	40000.00	
	合计		40000.00	

# 规费、税金项目计价表

工程名称：常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区篮排球场塑胶面层 标段： 第1页 共1页  
等改造工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	[ 1.1 ]~[ 1.4 ]	28220.70	100	28220.70
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1206013.22	2	24120.26
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1206013.22	0.34	4100.44
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1206013.22	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1206013.22	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	1234233.92	9	111081.05
3	合计	[ 1 ]+[ 2 ]	139301.75	100	139301.75

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :