

# 合同

甲方：常州市新北区春江人民医院

合同编号：

乙方：江苏凯源机电设备安装工程有限公司

签订地点：春江医院

代理机构：常州金诚招投标有限公司

合同时间：2025年01月16日

根据常州金诚招投标有限公司2024年12月30日进行的JSZC-320411-CZJC-C2024-0143竞争性磋商，甲、乙双方就乙方中标的常州市新北区春江人民医院中央空调维修及改造服务项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

## 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供设备及服务，清单详见附件：

序号	项目名称	数量	单价	总价	工期
1	常州市新北区春江人民医院 中央空调维修及改造服务	1	1676256.19	1676256.19	90日
甲方	联系人：沈先生 固定电话：0519-69888003 移动电话：				
乙方	联系人：毛永康 固定电话：0519-83815598 移动电话：13606110998				

## 第二条 合同价格

固定总价合同，签约合同总价（人民币，下同）：壹佰陆拾柒万陆仟贰佰伍拾陆元壹角玖分（小写 1676256.19 元）。

本合同总金额是完成本项目所发生的包括但不限于所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用，除此之外，甲方不再另行支付任何费用。

## 第三条 合同履行期限

本项目期限为 自合同签订之日起 90 日内完成改造。

#### 第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标采购文件（编号：JSZC-320411-CZJC-C2024-0143）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

#### 第五条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：固定总价，工程若发生变更，则需办理变更签证手续。
4. 付款方式：竣工验收合格后付合同价款的 40%，审计后满一年付至审定价的 70%，审计后满二年付至审定价的 90%，审计后满三年付清余款；乙方必须开具增值税专用发票（以招标控制价核定的税率为准）。

#### 第六条 违约责任

1. 如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
3. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。
4. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
5. 乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应当向甲方支付不少于合同总价 30% 违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
6. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，

双方协商解决。

#### 第七条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### 第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在\_\_\_个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### 第十条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
- （2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

#### 第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

#### 第十二条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见

证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：

单位名称(章)：常州市新北区春江人民医院

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：沈心林

经办人：

电 话：

开户银行：

银行账号：

乙 方：

单位名称(章)：江苏凯源机电  
设备安装工程有限公司

单位地址：

法定代表人：毛永康

委托代理人：

经办人：

电 话：

开户银行：江南农村商业银行

常州市新北支行

银行账号：01077012010000018800

见证方：

招标代理机构(见证方)(章)：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

经办人：



# 成交通知书

致：江苏凯源机电设备安装工程有限公司

常州金诚招投标有限公司通知贵公司(单位)，经评审小组评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320411-CZJC-C2024-0143号常州市新北区春江人民医院中央空调维修及改造服务项目项目分包1的成交供应商。

成交金额：1676256.1900元

请贵公司(单位)在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知!




地址：新北区汉江路368号金城大厦1908室

电话：0519-85185550

备注：

1. 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
  2. 如项目收取履约保证金，成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
- 风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致成交结果发生变化的，本成交通知书自动作废。

# 投 标 总 价



招

人：

常州市新北区春江人民医院

工 程 名 称：

春江医院空调 改造工程

投标总价（小写）：

1740118.96

（大写）：

壹佰柒拾肆万零壹佰壹拾捌元玖角陆分

投 标 人：

江苏源机电设备安装工程有限公司



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：

宋逸水

时 间：

2024年11月02日







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：春江医院空调维修安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	954039.86	
1.1	人工费	183696.10	
1.2	材料费	661914.47	
1.3	施工机具使用费	6760.22	
1.4	企业管理费	75340.39	
1.5	利润	26328.68	
2	措施项目费	54260.69	
2.1	单价措施项目费	24038.09	
2.2	总价措施项目费	30222.60	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16725.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28434.07	
5	税金	93306.12	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1130040.74	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院空调维修安装工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001004004	旧铜管拆除	旧铜管拆除;	m	2164	12.46	26963.44	
2	031001004005	铜管保温拆除	铜管保温拆除	m	2164	0.58	1255.12	
3	031001004006	冷凝管拆除	冷凝管拆除	m	1082	6.31	6827.42	
4	031001001001	电线管拆除	电线管拆除	m	1082	4.86	5258.52	
5	031001004001	信号线拆除	信号线拆除	m	1190.2	0.77	916.45	
6	031001004006	分歧管拆除	分歧管拆除	个	286	18.13	5185.18	
7	031001004001	分支器安装	1、分支器安装,铜钎焊;	个	286	197.00	56342.00	
8	031001004003	铜管	1、铜管Φ6.35X0.6; 2、品牌:飞轮、中佳、金龙; 3、工程量暂估,按实结算;	m	200	53.05	10610.00	
9	031001004015	铜管	1、铜管Φ9.52X0.6; 2、品牌:飞轮、中佳、金龙; 3、工程量暂估,按实结算;	m	200	59.21	11842.00	
10	031001004014	铜管	1、铜管Φ12.7X0.6; 2、品牌:飞轮、中佳、金龙; 3、工程量暂估,按实结算;	m	200	65.63	13126.00	
11	031001004013	铜管	1、铜管Φ15.88X0.8; 2、品牌:飞轮、中佳、金龙; 3、工程量暂估,按实结算;	m	200	78.63	15726.00	
12	031001004008	铜管	1、铜管:Φ19.05X0.9; 2、品牌:飞轮、中佳、金龙; 3、工程量暂估,按实结算;	m	200	99.07	19814.00	
13	031001004007	铜管	1、铜管:Φ22.2X1.0; 2、品牌:飞轮、中佳、金龙; 3、工程量暂估,按实结算;	m	200	112.11	22422.00	
14	031001004010	铜管	1、铜管:Φ25.4X1.0; 2、品牌:飞轮、中佳、金龙; 3、工程量暂估,按实结算;	m	200	126.97	25394.00	
本页小计							221682.13	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院空调维修安装工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031001004010	铜管	1、铜管：Φ28.6X1.0； 2、品牌：飞轮、中佳、金龙； 3、工程量暂估，按实结算；	m	200	142.83	28566.00	
16	031001004012	铜管	1、铜管：Φ31.8X1.1； 2、品牌：飞轮、中佳、金龙； 3、工程量暂估，按实结算；	m	200	153.22	30644.00	
17	031001004002	铜管	1、铜管：Φ38.1X1.4； 2、品牌：飞轮、中佳、金龙； 3、工程量暂估，按实结算；	m	200	190.06	38012.00	
18	031208002001	管道绝热	1、铜管保温； 2、保温厚度15mm以内；	m <sup>3</sup>	3.5	3602.86	12610.01	
19	031208002002	管道绝热	1、冷凝管保温； 保温厚度15mm以内；	m <sup>3</sup>	0.75	3602.86	2702.15	
20	031208007001	防潮层、保护层	1、室外管道铝皮保护；	m <sup>2</sup>	90	151.49	13634.10	
21	030702001001	原有通风管道拆除	1、拆除老旧、掉落风管； 2、工程量以实际为准；	m <sup>2</sup>	300	16.53	4959.00	
22	030702001002	通风管道	1、风管更换，单面彩钢； 2、工程量以实际为准；	m <sup>2</sup>	300	84.34	25302.00	
23	011304002001	风口拆除	1、送回风口拆除；	个	500	43.37	21685.00	
24	011304002002	风口安装	1、送回风口换新及安装； 2、主材为ABS长条风口； 3、工程量暂估，按实结算；	个	500	203.87	101935.00	
25	011304002003	风口安装	1、送回风口换新及安装； 2、主材为铝合金600*600带调节阀； 3、工程量暂估，按实结算；	个	1	243.44	243.44	
26	030703019001	柔性接口	1、帆布软接； 2、风口与风管连接处	m <sup>2</sup>	250	87.30	21825.00	
27	031001006001	塑料管	1、DN32冷凝管	m	230	26.00	5980.00	
28	031001006002	塑料管	1、DN50冷凝管	m	220	26.95	5929.00	
本页小计							314026.70	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院空调维修安装工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030904008001	冷媒充注	1、冷媒添加；	kg	770.65	132.60	102188.19	
30	031001003002	压力试验	1、铜管安装完成后，对每个主机进行压力测试；	系统	28	600.00	16800.00	
31	030701003001	空调器	1、空调器； 2、制冷量67kw，制热量75kw；	台(组)	1	39728.04	39728.04	
32	030701003002	空调器	1、阀盒及控制器	台(组)	1	1000.00	1000.00	
33	080609004001	主机检测	1、整体检查：对设备潜在的故障和问题进行检查； 2、系统压力与电流检查：检查和记录系统高低压力以及运行电流电压，确保其在正常范围内； 3、风机和运动部件检查：检查并润滑风机和运动部件，确保其运转灵活、无卡顿； 4、指示灯与控制开关检查：检查指示灯、控制开关，确保操作界面正常； 5、信号检查：检查遥控信号的发射和接收，确保远程控制功能正常； 6、电子元件检查：检查控制系统电子元件的常规操作，确保其工作正常；	台	28	1200.00	33600.00	
34	080609004002	主机清洗	1、主机、冷凝器与蒸发器清洗：清洗冷凝器、蒸发器和过滤器，清除表面的污垢和沉积物，提高设备效率。	台	28	1050.00	29400.00	
35	080609004003	主机安全核查	1、自控设备检查：检查自控设备； 2、电绝缘测试：使用摇表测试所有电机、电线的电绝缘，确保电气系统安全可靠； 3、电气系统检查：检查电控柜内的接线、触点、保护装置等，确保电气系统无隐患；	台	28	550.00	15400.00	
本页小计							238116.23	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院空调维修安装工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
36	031301012001	设备架	1、室外机基础制作、加固、除锈等 2、14#槽钢；	Kg	1288	19.63	25283.44		
37	080609004004	主机二次搬运	1、主机二次搬运； 2、主机保护，吊机进场进行移位，待基础做好后再就位	台	28	550.00	15400.00		
38	080603005001	室内机检测	1、电气系统检查，确保电气系统无损坏、无松动，并保持良好的接触状态； 2、性能检测与调整：运行数据测定、噪音与振动检查等；	台	296	121.66	36011.36		
39	080603005002	室内机清洗	1、室内机内部清洗； 2、冷凝器与接水盘清洗； 3、消毒处理；	台	296	220.00	65120.00		
40	080603005003	一楼大厅移机	1、原位置室内机拆除进行移机； 2、对原有位置管道、保温、信号线等进行整体移位，老旧铜管及材料进行替换； 3、风口原有位置砖墙进行同色修复；	台	9	3600.00	32400.00		
41	080603005004	垃圾清运	屋顶原有建筑垃圾、橡塑保温、纸箱、塑料管、铁管等所有废弃物清理	项	1	3000.00	3000.00		
42	080603005005	屋顶桥架整理	屋顶部位对歪曲移位桥架进行恢复，对丢失损坏的桥架盖板进行换新	项	1	3000.00	3000.00		
分部分项合计								954039.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6949.22	6949.22		
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	17088.87	17088.87		
单价措施合计								24038.09	
本页小计								204252.89	
合 计								978077.95	

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院空调维修安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	16725.13			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	14671.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2053.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	489.04			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.300	12715.01			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院空调维修安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按原论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	293.42			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					30222.60			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011606003001	天棚拆除及垃圾清运	1、拆除原有过道内的石膏板吊顶； 2、对施工过程中产生的石膏板、木工板等废弃物，确保施工现场无残留； 3、装修过程中产生的涂料桶、墙皮等废料请进行除； 4、自行运走建筑垃圾。	m <sup>2</sup>	1458.2	68.00	99157.60		
2	030904007002	扬声器、监控等保护性拆除	1、扬声器、监控等保护性拆除	个	305	32.12	9796.60		
3	011302001001	吊顶天棚	1、 $\phi$ 8热镀锌全丝牙吊杆； 2、专用龙骨安装； 3、600*600铝板吊顶； 4、铝板1.0厚； 5、品牌：奥华、友邦、欧斯宝	m <sup>2</sup>	1258.2	198.00	249123.60		
4	011302001002	吊顶天棚	1、对拆除后吊顶的进行石膏板吊顶； 2、 $\phi$ 8镀锌全丝牙吊杆； 3、轻钢龙骨，中距900（吊点附吊挂）； 4、9.5mm厚纸面石膏板，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理； 5、工程量暂估，结算时按实际计量；	m <sup>2</sup>	200	87.32	17464.00		
5	011301001001	天棚抹灰	1、顶面天棚修复； 2、对顶面局部破损乳胶漆铲除； 3、重新批荡腻子，滚乳胶漆； 4、工程量暂估，按实际计量；	m <sup>2</sup>	220	56.32	12390.40		
6	011615001001	检修口	1、天棚面检修口	个	8	118.43	947.44		
7	011615001002	开孔（打洞）	2、铝扣板打孔； 2、喷淋头、监控、扬声器等设备开孔洞	个	305	20.03	6109.15		
8	030412001001	灯具	1、灯具更换及安装； 2、600*600吸顶灯； 3、品牌：松下，飞利浦，三雄极光；	套	450	79.25	35662.50		
9	030411001001	配管	1、PVC线管； 2、 $d$ 20；	m	850	18.97	16124.50		
10	030411004001	配线配线	1、照明线路； 2、2.5mm <sup>2</sup> ；	m	2600	4.34	11284.00		
本页小计								458059.79	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	030411004002	配管	1、对1-5层过道进行灯具线路改造 (灯具重新排线,根据甲方要求每层三处开关,同时中间单独控制开关); 2、配管PC20; 3、工程量暂估,按实结算;	m	700	11.85	8295.00		
12	030411004002	配线	1、对1-5层过道进行灯具线路改造 (灯具重新排线,根据甲方要求每层三处开关,同时中间单独控制开关); 2、配线BV2.5mm2; 3、工程量暂估,按实结算;	m	2205	4.34	9569.70		
13	030404031001	小电器	1、对1-5层过道进行灯具线路改造 (灯具重新排线,根据甲方要求每层三处开关,同时中间单独控制开关); 2、配电柜内改造,根据现场需要增加空开; 3、工程量暂估,按实结算;	个 (套、台)	15	109.91	1648.65		
14	030904007001	扬声器、监控等安装	1、扬声器、监控等安装;	个	305	64.55	19687.75		
15	010103002001	场地保洁	1、施工结束后进行现场保洁; 2、按照医院卫生标准对清理后的环境进行全面检查,确保达到使用要求;	项	1	5600.00	5600.00		
本页小计								44801.10	



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	17596.43			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	15996.75			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1599.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：春江医院装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	258.01			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	2.000	10320.49			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	154.81			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









