

7 分项报价表（实质性格式）

001 金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

单位工程投标报价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价
1	分部分项工程	176786.31	
1.1	人工费	23229.70	
1.2	材料费	141092.23	
1.3	施工机具使用费	696.71	
1.4	企业管理费	8834.62	
1.5	利润	2933.05	
2	措施项目	3023.04	
2.1	单价措施项目	0.00	
2.2	总价措施项目	3023.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3023.04	
3	其他项目	15000.00	
3.1	其中：暂列金额	15000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	5493.62	
5	税金	18027.27	
6	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	218330.24	0


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
一)		建筑智能化工程					176786.31	0.00
1	030507008001	监控摄像设备	400 万像素结构化人脸抓拍摄像机;1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器	台	2	2676.20	5352.40	0.00
2	030507008002	监控摄像设备	400 万全彩定焦枪型网络摄像机,1/3 英寸 CMOS 图像传感器,可输出 400 万(2560×1440)	台	13	686.20	8920.60	0.00
3	040205014001	信号灯:白光 LED 频闪灯	光源可见光(波长 350-780nm);色温 6500K±200K	套	3	1650.00	4950.00	0.00
4	031002002001	设备支架	三维万向节支架	套	18	26.00	468.00	0.00
5	081103004001	电源及充电器	摄像机电源适配器	只	18	26.00	468.00	0.00
6	030507013001	录像设备	16 路高清网络录像机	台	1	1923.21	1923.21	0.00
7	030501004001	存储设备	企业级硬盘,4000GB,5900RPM;64M; SATA	块	6	1000.00	6000.00	0.00
8	030502013001	光纤盒	光纤收发器,1 光 4 电;交换容量 1.6G	个	13	359.69	4675.97	0.00
9	030501012001	交换机	光纤汇聚交换机,支持 8 个 10/100Base-X 电口、16 个 100Base-X 光口(单模单纤 20kmSC)、2 个 1000Base-X SFP 光口和 2 个 Combo 口,交换容量 19.6G	台	2	3875.85	7751.70	0.00

10	030501 012002	交换机	全千兆光交换机,支持 16 个 1000Base-X SFP 光口、8 个 Combo 口和 4 个 10GE SFP+光口, 交换容量 196G	台	1	8075.85	8075.85	0.00
11	030904 008001	模块	光模块,单模单纤 LC 20KM 千兆	个	4	377.54	1510.16	0.00
12	030507 014001	显示设备	客户端电脑, i3 处理器, 4G 内存, 1T 机械硬盘, 2G 独显, 21.5 寸显示器, 键鼠套装	台	1	5000.00	5000.00	0.00
13	030411 004001	配线	超五类防水网线;管内敷设	m	100	3.18	318.00	0.00
14	030411 004002	配线	RVV-2*1.5mm2;管内敷设	m	500	4.57	2285.00	0.00
15	030408 002001	控制电缆	RVV2*4.0;管内敷设	m	1900	10.55	20045.00	0.00
16	030411 004003	配线	光缆;4 芯单模	m	1000	3.25	3250.00	0.00
17	030411 004004	配线	光缆;6 芯单模	m	3300	4.27	14091.00	0.00
18	030502 015001	光缆终端盒	6 口光缆终端盒	个	15	98.00	1470.00	0.00
19	030502 011001	跳线架	光纤配线架;12 口;用 19" 标准安装界面	个	5	240.00	1200.00	0.00
20	030502 016001	布放尾纤	单模光纤尾纤 1 米, 带 LC 头	根	60	36.64	2198.40	0.00
21	030502 009001	跳线	六类网络跳线	条	6	3.15	18.90	0.00
22	030503 004001	控制箱	22U 机柜;600*600*1200	台	1	1305.77	1305.77	0.00
23	03B001	防浪涌 PDU	19 英寸标准结构, 8 口 10A 带防雷	个	1	150.00	150.00	0.00
24	030505 003001	前端机柜	前端设备箱;500 x 350 x 220mm 1mm 厚, 喷塑, 左右通风设计、中间带托盘, 2P 空开、电源浪涌防雷、插座。	个	42	650.00	27300.00	0.00

25	030505 003002	前端机柜	设备汇聚箱;700 x 600 x 450mm 1.2mm厚, 喷塑, 左右通风设计、中间带托盘, 2P空开、电源浪涌防雷、插座。	个	3	1450.00	4350.00	0.00
26	040205 003001	标杆	单悬臂杆, 立柱杆高3.5米壁厚4mm。挑臂0.5米, 热浸镀锌钢管(喷塑), 含土方挖填、C25钢筋砼、预埋件、附件等所有内容, 做法详见图纸	根	15	2913.89	43708.35	0.00
		分部分项合计					176786.31	0.00
		单价措施合计					0.00	0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工	[2]~[4]	100	3023.04
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	2651.79
3		安全文明施工省级标准化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.21	371.25
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
10	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
11	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
12	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
13	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:[分部编号]地下室	0	0.00
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
16	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	3023.04

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	15000.00	

暂列金额明细表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	15000.00	
2	政策性调整和材料价格风险	项	0.00	
3	其他	项	0.00	
	合计		15000.00	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
						投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	无		0.00	
	合计		0.00	

计 日 工 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日	0	0	0
二	材料				
1	零星材料	m2	0	0	0
三	机械				
1	零星机械	台班	0	0	0
四	管理费利润				
	总计				0

总 承 包 服 务 费 计 价 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程	0	1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理, 对竣工资料进行统一整理汇总。		0	0.00
2	发包人供应材料	0	发包人供应材料		0	0.00
3	合计	[1]~[2]				0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥散居楼）改造项目智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	5493.62	100	5493.62
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	194809.35	2.4	4675.42
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	194809.35	0.42	818.20
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	194809.35	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	194809.35	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	200302.97	9	18027.27
3	合计	[1]+[2]	23520.89	100	23520.89

002 金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

单位工程投标报价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价
1	分部分项工程	486358.47	
1.1	人工费	37666.91	
1.2	材料费	423612.09	
1.3	施工机具使用费	6246.08	
1.4	企业管理费	14178.46	
1.5	利润	4655.23	
2	措施项目	8316.73	
2.1	单价措施项目	0.00	
2.2	总价措施项目	8316.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8316.73	
3	其他项目	45000.00	
3.1	其中：暂列金额	45000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	15218.84	
5	税金	49940.46	
6	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	604834.50	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
一)		建筑智能化工程					486358.47	0.00
1	030507008001	监控摄像设备	400万像素结构化人脸抓拍摄像机;1/2.7英寸CMOS图像传感器	台	3	2676.20	8028.60	0.00
2	030507008002	监控摄像设备	900万像素结构化人脸抓拍摄像机;1/2.7英寸CMOS图像传感器;含50mm定焦镜头(手动光圈)	台	6	8526.20	51157.20	0.00
3	030507008003	监控摄像设备	400万全彩定焦枪型网络摄像机,1/3英寸CMOS图像传感器,可输出400万(2560×1440)	台	39	686.20	26761.80	0.00
4	040205014001	信号灯:白光LED频闪灯	光源可见光(波长350-780nm);色温6500K±200K	套	12	1650.00	19800.00	0.00
5	040205014002	信号灯:白光爆闪灯带光栅	灯型氙气灯;光源可见光(波长350-780nm);色温5800±200K	套	6	2250.00	13500.00	0.00
6	031002002001	设备支架	三维万向节支架	套	66	26.00	1716.00	0.00
7	081103004001	电源及充电器	摄像机电源适配器	只	66	26.00	1716.00	0.00
8	030507013001	录像设备	32路高清网络录像机	台	2	4304.78	8609.56	0.00
9	030501004001	存储设备	企业级硬盘,4000GB,5900RPM;64M;SATA	块	16	1000.00	16000.00	0.00
10	03B001	补充清单项目	高清数字车牌识别主机,含立柱,支架及配件;专用支架等配件	只	6	5000.00	30000.00	0.00
11	03B002	补充清单项目	系统控制板;基于ARM芯片开发,主频高、速度快、运行稳定。主要用来处理外	只	6	1000.00	6000.00	0.00

			部输入、与上位机通讯、控制相关输出、驱动户外点阵显示屏显示、播报车牌等相关语音等,可扩展多种接口,如维根读头接口等					
12	03B003	补充清单项目	通道信息显示屏;高亮显示,8个字符(4个汉字)可滚动显示,显示内容:车牌号码信息提示,收费金额显示等,有自定义信息发布功能	套	6	250.00	1500.00	0.00
13	03B004	补充清单项目	语音播报系统;高音质真人发音,提示车牌号码收费金额等信息,可通过软件分时段控制音量大小	套	6	255.00	1530.00	0.00
14	03B005	补充清单项目	专用电源及附件等;输入 220V,输出 5V12V 及漏电开关等	套	6	255.00	1530.00	0.00
15	03B006	补充清单项目	防砸雷达;检测目标人、车;在线调试支持(串口、APP通过wifi进行调试);升级功能支持(串口、APP通过wifi在线升级);检测区域0.3~6m(可调);防砸区域0~2m(可调)	套	6	1350.00	8100.00	0.00
16	03B007	补充清单项目	快速数字道闸;杆件类型:直杆;支持杆长:4.5米;起杆速度:2.5s;RS-485接口:1个;RS-232接口:1个(以太网模块扩展接口);I/O接口:5个(升降、地感1、地感2、防砸);防砸功能:支持:压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸;断电抬杆:支持;遇阻反弹:支持;远程遥控:支持遥控器远程开关,最大距离50m;供电方式:AC186~264V	台	6	5200.00	31200.00	0.00
17	03B008	补充清单项目	车牌识别管理软件及加密狗;车场管理	台	3	4500.00	13500.00	0.00

			软件, 集成功能设置, 现场实时监控, 收费管理, 查询记录等多种功能						
18	03B009	补充清单项目	扫码支付平台;临时车辆扫码支付平台	年	3	4400.00	13200.00	0.00	
19	030502013001	光纤盒	光纤收发器,1光4电;交换容量1.6G	个	23	359.69	8272.87	0.00	
20	030502013002	光纤盒	光纤收发器,2光4电;交换容量1.6G	个	5	639.69	3198.45	0.00	
21	030501012001	交换机	光纤汇聚交换机,支持8个10/100Base-X电口、16个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)、2个1000Base-X SFP光口和2个Combo口,交换容量19.6G	台	4	3875.85	15503.40	0.00	
22	030501012002	交换机	全千兆光交换机,支持16个1000Base-X SFP光口、8个Combo口和4个10GE SFP+光口,交换容量196G	台	1	8075.85	8075.85	0.00	
23	030904008001	模块	光模块,单模单纤LC 20KM 千兆	只	8	377.54	3020.32	0.00	
24	030507014001	显示设备	客户端电脑,i3处理器,4G内存,1T机械硬盘,2G独显,21.5寸显示器,键鼠套装	台	4	5000.00	20000.00	0.00	
25	030411004001	配线	超五类防水网线;管内敷设	m	305	3.18	969.90	0.00	
26	030411004002	配线	RVV-2*1.5mm ² ;管内敷设	m	850	4.57	3884.50	0.00	
27	030408002001	控制电缆	RVV2*4.0;管内敷设	m	500	10.55	5275.00	0.00	
28	030411004003	配线	光缆;6芯单模	m	500	4.27	2135.00	0.00	
29	030411004004	配线	光缆;4芯单模	m	4000	3.25	13000.00	0.00	
30	030502015001	光缆终端盒	6口光缆终端盒	只	25	636.54	15913.50	0.00	
31	030502011001	跳线架	光纤配线架;12口;用19"标准安装界面	只	12	240.00	2880.00	0.00	
32	030502016001	布放尾纤	单模光纤尾纤1米,带LC头	条	144	36.64	5276.16	0.00	
33	030502009001	跳线	六类网络跳线	条	12	3.15	37.80	0.00	
34	030503004001	控制箱	42U机柜;600*600*1200	台	3	2305.77	6917.31	0.00	

35	030503004002	控制箱	22U 机柜;600*600*1200	台	3	1305.77	3917.31	0.00
36	03B010	防浪涌 PDU	19 英寸标准结构, 8 口 10A 带防雷	个	2	150.00	300.00	0.00
37	030505003001	前端机柜	前端设备箱;500 x 350 x 220mm 1mm 厚, 喷塑, 左右通风设计、中间带托盘, 2P 空开、电源浪涌防雷、插座。	个	25	650.00	16250.00	0.00
38	030505003002	前端机柜	设备汇聚箱;700 x 600 x 450mm 1.2mm 厚, 喷塑, 左右通风设计、中间带托盘, 2P 空开、电源浪涌防雷、插座。	个	3	1450.00	4350.00	0.00
39	040205003001	标杆	八角杆, 臂长 7 米, 立柱钢板厚度 4.3mm, 底座钢板厚度 20mm, 挑臂夹角 91 度 (+0.5 度), 杆件表面需镀锌处理及喷塑, 含底座预制件, 含土方挖填、C25 钢筋砼、预埋件、附件等所有内容, 做法详见图纸	根	3	7842.12	23526.36	0.00
40	040205003002	标杆	单悬臂杆, 立柱杆高 3.5 米壁厚 4mm。挑臂 0.5 米, 热浸镀锌钢管(喷塑), 含土方挖填、C25 钢筋砼、预埋件、附件等所有内容, 做法详见图纸	根	22	2913.89	64105.58	0.00
41	03B011	道闸安全岛	混凝土浇筑, 强度 C25, 尺寸根据现场定制	个	3	1900.00	5700.00	0.00
		分部分项合计					486358.47	0.00
		单价措施合计					0.00	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	031302001001	安全文明施工	[2]~[4]	100	8316.73
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	7295.38
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.21	1021.35
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
10	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
11	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
12	031302010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
13	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:[分部编号]地下室	0	0.00
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
16	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	8316.73

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	45000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	45000.00	

暂列金额明细表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	45000.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	其他	项	0.00	
	合计		45000.00	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	无		0.00	
	合计		0.00	

计日工表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日	0	0	0
二	材料				
1	零星材料	m2	0	0	0
三	机械				
1	零星机械	台班	0	0	0
四	管理费利润				0
	总计				0

总 承 包 服 务 费 计 价 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0	1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。		0	0.00
2	发包人供应材料	0	发包人供应材料		0	0.00
3	合计	[1]~[2]				0.00

规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	15218.84	100	15218.84
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	539675.20	2.4	12952.20
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	539675.20	0.42	2266.64
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	539675.20	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	539675.20	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	554894.04	9	49940.46
3	合计	[1]+[2]	65159.30	100	65159.30

003 金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

单位工程投标报价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价
1	分部分项工程	685413.70	
1.1	人工费	194547.99	
1.2	材料费	304000.25	
1.3	施工机具使用费	85218.11	
1.4	企业管理费	75355.58	
1.5	利润	26291.80	
2	措施项目	13776.82	
2.1	单价措施项目	0.00	
2.2	总价措施项目	13776.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13776.82	
3	其他项目	70000.00	
3.1	其中：暂列金额	70000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	21691.17	
5	税金	71179.35	
6	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	862061.04	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
一)		电气设备安装工程					685413.70	0.00
1	030502007001	光缆	敷设管道光缆 12 芯 GYTA12B1.3	m	355	6.50	2307.50	0.00
2	030502007002	光缆	敷设管道光缆 24 芯 GYTA12B1.3	m	1435	7.76	11135.60	0.00
3	030502007003	光缆	敷设管道光缆 48 芯 GYTA12B1.3	m	1302	12.67	16496.34	0.00
4	030502007004	光缆	敷设管道光缆 72 芯 GYTA12B1.3	m	1380	13.80	19044.00	0.00
5	030502007005	光缆	敷设管道光缆 96 芯 GYTA12B1.3	m	395	15.47	6110.65	0.00
6	030502007006	光缆	墙壁式敷设蝶形光缆, GJRH-1B6	m	19600	5.76	112896.00	0.00
7	030502007007	光缆	钉固式墙壁光缆	m	207	5.08	1051.56	0.00
8	030502007008	光缆	穿放引上光缆	m	35	5.08	177.80	0.00
9	030411001001	配管	安装引上钢管(φ 50 以下) 墙上	m	54	34.50	1863.00	0.00
10	031103011001	光缆成端接头	光缆成端接头(束状) 光缆成端接头	芯	816	49.90	40718.40	0.00
11	031103010001	光缆接续	光缆接续(12 芯以下) 含配套接头盒	头	4	812.68	3250.72	0.00
12	031103010002	光缆接续	光缆接续(24 芯以下) 含配套接头盒	头	31	1200.30	37209.30	0.00
13	031103010003	光缆接续	光缆接续(48 芯以下) 含配套接头盒	头	3	1824.95	5474.85	0.00
14	031103010004	光缆接续	光缆接续(72 芯以下) 含配套接头盒	头	4	2450.56	9802.24	0.00
15	031103010005	光缆接续	光缆接续(96 芯以下) 含配套接头盒	头	3	3076.50	9229.50	0.00
16	031103012001	光缆中继段测试	用户光缆测试(2 芯以下)	中继段	796	48.67	38741.32	0.00

17	031103012002	光缆中继段测试	用户光缆测试 (12芯以下)	中继段	4	418.58	1674.32	0.00
18	031103012003	光缆中继段测试	用户光缆测试 (24芯以下)	中继段	2	536.06	1072.12	0.00
19	031103012004	光缆中继段测试	用户光缆测试 (48芯以下)	中继段	3	839.36	2518.08	0.00
20	031103012005	光缆中继段测试	用户光缆测试 (72芯以下)	中继段	4	1422.82	5691.28	0.00
21	031103012006	光缆中继段测试	用户光缆测试 (96芯以下)	中继段	4	1796.34	7185.36	0.00
22	030502003001	分线接线箱 (盒)	光分纤箱、光分路箱 (墙壁式); 400*350*110	个	38	473.51	17993.38	0.00
23	080602002001	机柜、机架	光缆交接箱, GXF5-67C-576, 安装落地式光缆交接箱 (576芯)	架	1	20315.77	20315.77	0.00
24	080602002002	机柜、机架	光缆交接箱, GXF5-67C-1152, 安装落地式光缆交接箱 (1152芯)	架	1	13315.77	13315.77	0.00
25	030409001001	接地极	角钢接地极 \angle 5*50*50*1500	根	6	113.19	679.14	0.00
26	030409002001	接地母线	户外接地母线敷设 40*4	m	20	27.62	552.40	0.00
27	030414011001	接地装置	接地调试	组	4	350.68	1402.72	0.00
28	080807013001	防火堵洞 (隔板)、孔洞封堵	进局光 (电) 缆防水封堵	处	2	115.25	230.50	0.00
29	080807014001	开孔	打穿楼墙洞 (混凝土楼层)	个	366	39.38	14413.08	0.00
30	030411001002	配管	敷设硬质 PVC ϕ 25 管	m	602	15.23	9168.46	0.00
31	030411001003	配管	敷设硬质 PVC ϕ 40 管	m	222	21.57	4788.54	0.00
32	081201001001	拆除路面	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置	m ²	236.8	11.59	2744.51	0.00
33	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方, 人机配合比 2:8	m ³	227.04	21.98	4990.34	0.00
34	010103001001	回填方	原土回填 夯填	m ³	35.2	16.49	580.45	0.00
35	010103002001	余方弃置	破除路面混凝土及土方外运, 运输至建设单位指定位置	m ³	45.41	0.05	2.27	0.00
36	010401011001	砖检查井	砖砌手孔井 (600*900); 含球墨铸铁承重井盖	座	45	1733.32	77999.40	0.00

37	010401011002	砖检查井	砖砌手孔井 (400*400);含球 墨铸铁承重井盖	座	19	1163.78	22111.82	0.00
38	040303002001	混凝土基 础	浇筑交接箱基座	m3	8	556.19	4449.52	0.00
39	040303001001	混凝土垫 层	管道混凝土基础, C15 非泵送商品砼	m3	69.6	599.64	41734.94	0.00
40	040803003001	电缆排管	敷设塑料管 PE40 硅芯管	m	338	21.91	7405.58	0.00
41	040803003002	电缆排管	敷设塑料管 PE50 硅芯管	m	3070	25.78	79144.60	0.00
42	040803004001	管道包封	管道混凝土包封, C30 非泵送商品砼	m3	43.67 7	635.13	27740.57	0.00
		分部分项 合计					685413.70	0.00
		单价措施 合计					0.00	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	031302001001	安全文明施工	[2]~[4]	100	13776.82
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	10281.21
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.3	2056.24
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.21	1439.37
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
10	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
11	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
12	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
13	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部：[分部编号]地下室	0	0.00
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
16	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	13776.82

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	70000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	70000.00	

暂列金额明细表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	70000.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	其他	项	0.00	
	合计		70000.00	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	无		0.00	
	合计		0.00	

计日工表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日	0	0	0
二	材料				
1	零星材料	m2	0	0	0
三	机械				
1	零星机械	台班	0	0	0
四	管理费利润				0
	总计				0

总 承 包 服 务 费 计 价 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基 础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程	0	1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。		0	0.00
2	发包人供应材料	0	发包人供应材料		0	0.00
3	合计	[1]~[2]				0.00

规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（虹桥新村散居楼）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算 费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	21691.17	100	21691.17
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	769190.52	2.4	18460.57
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	769190.52	0.42	3230.60
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	769190.52	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	769190.52	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	790881.69	9	71179.35
3	合计	[1]+[2]	92870.52	100	92870.52

004 金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

单位工程投标报价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价
1	分部分项工程	1529287.24	
1.1	人工费	458095.09	
1.2	材料费	620600.56	
1.3	施工机具使用费	212489.20	
1.4	企业管理费	176504.64	
1.5	利润	61597.77	
2	措施项目	30738.67	
2.1	单价措施项目	0.00	
2.2	总价措施项目	30738.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30738.67	
3	其他项目	180000.00	
3.1	其中：暂列金额	180000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	49068.73	
5	税金	161018.52	
6	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	1950113.16	0


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
一)		电气设备 安装工程					1529287.24	0.00
1	030502007001	光缆	敷设管道光缆 12 芯 GYTA12B1.3	m	645	6.50	4192.50	0.00
2	030502007002	光缆	敷设管道光缆 24 芯 GYTA12B1.3	m	3344	7.76	25949.44	0.00
3	030502007003	光缆	敷设管道光缆 48 芯 GYTA12B1.3	m	1546	12.67	19587.82	0.00
4	030502007004	光缆	敷设管道光缆 72 芯 GYTA12B1.3	m	2664	13.80	36763.20	0.00
5	030502007005	光缆	敷设管道光缆 96 芯 GYTA12B1.3	m	104	15.47	1608.88	0.00
6	030502007006	光缆	墙壁式敷设蝶形光 缆, GJRH-1B6	m	43100	5.76	248256.00	0.00
7	030502007007	光缆	钉固式墙壁光缆	m	962.8	5.08	4891.02	0.00
8	030502007008	光缆	穿放引上光缆	m	88	5.08	447.04	0.00
9	030411001001	配管	安装引上钢管(φ50 以下) 墙上	m	170	34.50	5865.00	0.00
10	031103011001	光缆成端 接头	光缆成端接头(束 状) 光缆成端接头	芯	2232	49.90	111376.80	0.00
11	031103010001	光缆接续	光缆接续(12 芯以 下) 含配套接头盒	头	14	812.68	11377.52	0.00
12	031103010002	光缆接续	光缆接续(24 芯以 下) 含配套接头盒	头	75	1200.30	90022.50	0.00
13	031103010003	光缆接续	光缆接续(48 芯以 下) 含配套接头盒	头	12	1824.95	21899.40	0.00
14	031103010004	光缆接续	光缆接续(72 芯以 下) 含配套接头盒	头	17	2450.56	41659.52	0.00
15	031103010005	光缆接续	光缆接续(96 芯以 下) 含配套接头盒	头	1	3076.50	3076.50	0.00
16	031103012001	光缆中继 段测试	用户光缆测试(2 芯 以下)	中继段	1724	48.67	83907.08	0.00
17	031103012002	光缆中继 段测试	用户光缆测试(12 芯以下)	中继段	1	418.58	418.58	0.00

18	031103012003	光缆中继段测试	用户光缆测试(24芯以下)	中继段	12	536.06	6432.72	0.00
19	031103012004	光缆中继段测试	用户光缆测试(48芯以下)	中继段	12	839.36	10072.32	0.00
20	031103012005	光缆中继段测试	用户光缆测试(72芯以下)	中继段	20	1422.82	28456.40	0.00
21	031103012006	光缆中继段测试	用户光缆测试(96芯以下)	中继段	1	1796.34	1796.34	0.00
22	030502003001	分线接线箱(盒)	光分纤箱、光分路箱(墙壁式);400*350*110	个	88	473.51	41668.88	0.00
23	080602002001	机柜、机架	光缆交接箱, GXF5-67C-1152, 安装落地式光缆交接箱(1152芯)	架	3	13315.77	39947.31	0.00
24	030409001001	接地极	角钢接地极 \angle 5*50*50*1500	根	12	113.19	1358.28	0.00
25	030409002001	接地母线	户外接地母线敷设 40*4	m	30	27.62	828.60	0.00
26	030414011001	接地装置	接地调试	组	3	350.68	1052.04	0.00
27	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	进局光(电)缆防水封堵	处	3	115.25	345.75	0.00
28	080807014001	开孔	打穿楼墙洞(混凝土楼层)	个	1174	39.38	46232.12	0.00
29	030411001002	配管	敷设硬质 PVC ϕ 25 管	m	1614.8	15.23	24593.40	0.00
30	030411001003	配管	敷设硬质 PVC ϕ 40 管	m	978	21.57	21095.46	0.00
31	081201001001	拆除路面	机械破除混凝土路面并运输至建设单位指定位置	m ²	1035.8	11.59	12004.92	0.00
32	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方, 人机配合比 2:8	m ³	276.4	21.98	6075.27	0.00
33	010103001001	回填方	原土回填 夯填	m ³	65.7	16.49	1083.39	0.00
34	010103002001	余方弃置	破除路面混凝土及土方外运, 运输至建设单位指定位置	m ³	103.5	0.05	5.18	0.00
35	010401011001	砖检查井	砖砌手孔井(600*900);含球墨铸铁承重井盖	座	125	1733.32	216665.00	0.00
36	010401011002	砖检查井	砖砌手孔井(400*400);含球墨铸铁承重井盖	座	34	1163.78	39568.52	0.00
37	040303002001	混凝土基础	浇筑交接箱基座	m ³	9	556.19	5005.71	0.00
38	040303001001	混凝土垫层	管道混凝土基础, C15 非泵送商品砼	m ³	82.9	599.64	49710.16	0.00

39	040803003001	电缆排管	敷设塑料管 PE40 硅芯管	m	72	21.91	1577.52	0.00
40	040803003002	电缆排管	敷设塑料管 PE50 硅芯管	m	8006	25.78	206394.68	0.00
41	040803004001	管道包封	管道混凝土包封, C30 非泵送商品砼	m3	88.2	635.13	56018.47	0.00
		分部分项合计					1529287.24	0.00
		单价措施合计					0.00	0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	031302001001	安全文明施工	[2]~[4]	100	30738.67
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	22939.31
3		安全文明施工省级标化增加费：一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.3	4587.86
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.2	3211.50
5	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
6	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
7	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
8	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
9	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
10	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
11	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
12	031302010001	工程按质论价：市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
13	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部：[分部编号]地下室	0	0.00
14	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
15	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
16	031302012002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
17	031302015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
18		合计	[2]~[17]	100	30738.67

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	180000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	180000.00	

暂列金额明细表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	180000.00	
2	政策性调整和材料价格风险	项	0.00	
3	其他	项	0.00	
	合计		180000.00	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	无		0.00	
	合计		0.00	

计日工表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
1	零星人工	工日	0	0	0
二	材料				
1	零星材料	m2	0	0	0
三	机械				
1	零星机械	台班	0	0	0
四	管理费利润				0
	总计				0

总 承 包 服 务 费 计 价 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0	1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。		0	0.00
2	发包人供应材料	0	发包人供应材料		0	0.00
3	合计	[1]~[2]				0.00

规 费 、 税 金 项 目 计 价 表

工程名称：金坛区 2022 年老旧小区（刘家塘）改造项目（驻地通信管道、线路）工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	49068.73	100	49068.73
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1740025.91		41760.62
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1740025.91	0.42	7308.11
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	1740025.91	0	0.00
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1740025.91	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	1789094.64	9	161018.52
3	合计	[1]+[2]	210087.25	100	210087.25