

合同编号：



JSHXS2201419CGN00

2022年武进区老旧小区信息化基础设施设备改造合同

采购人（以下称甲方）：常州市武进区住房和城乡建设局 合同编号：

供应商（以下称乙方）：中电鸿信信息科技有限公司 签订地点：常州

合同时间：2022年5月9日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：见附件：合同清单。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：人民币叁佰贰拾万叁仟柒佰叁拾贰元伍角陆分（小写3203732.56）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）竞争性磋商文件（编号：城投采竞磋-2022068）
- （2）乙方提供的磋商响应文件；
- （3）成交通知书；
- （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。



由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后 150 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 2 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：按实结算。
4. 如设计变更，增加的设备在清单中有的，按磋商时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的磋商报价，双方协商解决。
5. 付款方式：

合同签订后 10 日内，甲方预付合同价款的 10%；竣工验收合格后 10 日内，甲方付至合同价款的 70%；审计结束后 10 日内，甲方付至审定额的 97%；剩余款项待质保期到期后 10 日内一次性付清。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
 - (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。



2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在__5__日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
- （2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同编号:



JSHXS2201419CGN00

甲 方:

单位名称(章): 常州市武进区住房和城乡建设局

单位地址: 常州市武进区行政中心西侧建设苑

法定代表人: 谈正刚

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行: 武进建行城中分理处

账号: 32001626759058010021

统一社会信用代码: 11320483014133103D



乙 方:

单位名称(章): 中电鸿信信息科技有限公司

单位地址: 南京市玄武大道699-1号

法定代表人: 刘永新

委托代理人:

电话: 025-86588381

传真: 025-86584009

开户银行: 中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行

账号: 32001881436059000588

统一社会信用代码: 91320000668382125D



许敏

见证方:

代理机构(章): 常州市城投建设工程招标有限公司

经办人:

电 话:



合同编号：



JSHXS2201419CGN00

附件：合同清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格		
							单价	合价	
(一)		新城花苑西区							
1	24芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆：GYTA-24B1 穿管敷设（含光缆保护软管等）；光缆成端接头束状；光缆续接（含光纤热熔管等）；用户光缆测试、施工测量等全部内容	2032	m	6.90	14020.80	
2	36芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-36 芯	36 芯室外光缆：GYTA-36B1 穿管敷设（含光缆保护软管等）；光缆成端接头束状；光缆续接（含光纤热熔管等）；用户光缆测试、施工测量等全部内容	365	m	9.20	3358.00	
3	48芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48 芯	48 芯室外光缆：GYTA-48B1 穿管敷设（含光缆保护软管等）；光缆成端接头束状；光缆续接（含光纤热熔管等）；用户光缆测试、施工测量等全部内容	489	m	11.04	5398.56	
4	72芯	南方	GYTA-单模 G.652D-72 芯	72 芯室外光缆：GYTA-72B1 穿管	662	m	13.80	9135.60	



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

	通信用室外光缆	通信		敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆接续(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容				
5	光缆接头盒	康顺	144芯	144芯;含设备及安装调试	14	个	1067.20	14940.80
6	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12芯	12芯;含设备及安装调试	69	个	138.00	9522.00
7	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155mm	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm,塑料复合材质,含编码;安装调试	40	个	423.20	16928.00
8	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm,材质为玻璃钢复合材料,含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	2	个	2999.20	5998.40
9	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	12022	m	7.36	88481.92
10	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	255	条	55.20	14076.00
11	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井	11	座	2033.20	22365.20



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

				盖, 含土方开挖回填				
12	手孔井	鑫乐	400×600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400×600×700(砌体内尺寸宽×长×深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	48	座	1748.00	83904.00
13	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	1318	m	51.06	67297.08
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	4935	m	17.48	86263.80
15	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	510	户	92.00	46920.00
(二)		新城花苑东区						
1	12 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 架空敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	468	m	6.44	3013.92
2	24 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 架空敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	2176	m	6.90	15014.40
3	36 芯通	南方通	GYTA-单模 G.652D-36 芯	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 架空敷设(含光缆保护	178	m	9.20	1637.60



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

	信用室外光缆	信		软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容				
4	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72 芯	72 芯室外光缆:GYTA-72B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	1654	m	13.80	22825.20
5	光缆接头盒	康顺	144 芯	144 芯;含设备及安装调试	8	个	1067.20	8537.60
6	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12 芯;含设备及安装调试	45	个	138.00	6210.00
7	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm,塑料复合材质,含编码;安装调试	31	个	423.20	13119.20
8	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm×620mm,材质为玻璃钢复合材料,含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	2999.20	2999.20
9	圆形引入光	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	11043	m	7.36	81276.48



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

	缆							
10	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线; 含安装调试	186	条	55.20	10267.20
11	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	10	座	2033.20	20332.00
12	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	31	座	1748.00	54188.00
13	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	1850	m	51.06	94461.00
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	4016	m	17.48	70199.68
15	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	372	户	92.00	34224.00
(三)		北建新村						
1	12芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	24 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	1500	m	6.44	9660.00
2	24芯通信用	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续	400	m	6.90	2760.00



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

	室外光缆			接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容				
3	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12芯	12芯;含设备及安装调试	82	个	138.00	11316.00
4	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm,塑料复合材质,含编码;安装调试	53	个	423.20	22429.60
5	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm,材质为玻璃钢复合材料,含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	4	个	2999.20	11996.80
6	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	13580	m	7.36	99948.80
7	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	278	条	55.20	15345.60
8	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深),钢纤维混凝土井盖,含土方开挖回填	35	座	2033.20	71162.00
9	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深),钢纤维混凝土井盖,含土方开挖回填	43	座	1748.00	75164.00



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

10	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	3250	m	51.06	165945.00
11	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50;明配;含安装所需附件	3625	m	17.48	63365.00
12	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	556	户	92.00	51152.00
(四)		北梅新村						
1	12 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	12 芯室外光缆:GYTA-12B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	973	m	6.44	6266.12
2	24 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆:GYTA-24B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	799	m	6.90	5513.10
3	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12 芯;含设备及安装调试	38	个	138.00	5244.00
4	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm,塑料复合材质,含	31	个	423.20	13119.20



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

				编码;安装调试				
5	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	2	个	2999.20	5998.40
6	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	12150	m	7.36	89424.00
7	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	135	条	55.20	7452.00
8	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	4	座	2033.20	8132.80
9	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	13	座	1748.00	22724.00
10	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	762	m	51.06	38907.72
11	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	2186	m	17.48	38211.28
12	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	270	户	92.00	24840.00
(五)		武柴新村						
1	12	南	GYTA-单模 G.652D-12 芯	12 芯室外光缆:	473	m	6.44	3046.12



合同编号：

JSHXS2201419CGN00

	芯 通 信 用 室 外 光 缆	方 通 信		GYTA-12B1 穿管 敷设(含光缆保护 软管等);光缆成端 接头束状;光缆续 接(含光纤热熔管 等);用户光缆测 试、施工测量等全 部内容				
2	24 芯 通 信 用 室 外 光 缆	南 方 通 信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆： GYTA-24B1 穿管 敷设(含光缆保护 软管等);光缆成端 接头束状;光缆续 接(含光纤热熔管 等);用户光缆测 试、施工测量等全 部内容	2839	m	6.90	19589.10
3	72 芯 通 信 用 室 外 光 缆	南 方 通 信	GYTA-单模 G.652D-72 芯	72 芯室外光缆： GYTA-72B1 穿管 敷设(含光缆保护 软管等);光缆成端 接头束状;光缆续 接(含光纤热熔管 等);用户光缆测 试、施工测量等全 部内容	519	m	13.80	7162.20
4	96 芯 通 信 用 室 外 光 缆	南 方 通 信	GYTA-单模 G.652D-96 芯	96 芯室外光缆： GYTA-96B1 穿管 敷设(含光缆保护 软管等);光缆成端 接头束状;光缆续 接(含光纤热熔管 等);用户光缆测 试、施工测量等全 部内容	211	m	17.48	3688.28
5	144 芯 通 信 用 室 外 光 缆	南 方 通 信	GYTA-单模 G.652D-144 芯	144 芯室外光缆： GYTA-144B1 穿管 敷设(含光缆保护 软管等);光缆成端 接头束状;光缆续 接(含光纤热熔管 等);用户光缆测 试、施工测量等全 部内容	300	m	21.16	6348.00



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

				填				
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	2386	m	51.06	121829.16
15	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50;明配;含安装所需附件	2712	m	17.48	47405.76
16	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	489	户	92.00	44988.00
(六)		常欣公寓						
1	24 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆:GYTA-24B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	648	m	6.90	4471.20
2	48 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48 芯	48 芯室外光缆:GYTA-48B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	178	m	11.04	1965.12
3	72 芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72 芯	72 芯室外光缆:GYTA-72B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	90	m	13.80	1242.00
4	光	康	144 芯	144 芯;含设备及安	4	个	1067.20	4268.80

合同编号：



JSHXS2201419CGN00

	缆接头盒	顺		装调试				
5	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12 芯;含设备及安装调试	18	个	138.00	2484.00
6	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	12	个	423.20	5078.40
7	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×850mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm×850mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	3514.40	3514.40
8	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	3165	m	7.36	23294.40
9	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	63	条	55.20	3477.60
10	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	5	座	2033.20	10166.00
11	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	12	座	1748.00	20976.00



合同编号：

JSHXS2201419CGN00

	箱			420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试				
5	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	1040	m	7.36	7654.40
6	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	24	条	55.20	1324.80
7	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	2	座	2033.20	4066.40
8	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	11	座	1748.00	19228.00
9	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	406	m	51.06	20730.36
10	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	210	m	17.48	3670.80
11	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	48	户	92.00	4416.00
(八)		车站新村 4-6 幢、9-13 幢						
1	12 芯通信用室	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管	270	m	6.44	1738.80



合同编号：

JSHXS2201419CGN00

	外光缆			等) ;用户光缆测试、施工测量等全部内容				
2	24芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆 : GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等) ;光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等) ;用户光缆测试、施工测量等全部内容	440	m	6.90	3036.00
3	36芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-36 芯	36 芯室外光缆 : GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等) ;光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等) ;用户光缆测试、施工测量等全部内容	330	m	9.20	3036.00
4	48芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48 芯	48 芯室外光缆 : GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等) ;光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等) ;用户光缆测试、施工测量等全部内容	150	m	11.04	1656.00
5	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72 芯	72 芯室外光缆 : GYTA-72B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等) ;光缆成端接头束状;光缆续接 (含光纤热熔管等) ;用户光缆测试、施工测量等全部内容	95	m	13.80	1311.00
6	光缆接头盒	康顺	144 芯	144 芯;含设备及安装调试	22	个	1067.20	23478.40

合同编号:



JSHXS2201419CGN00

7	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12 芯;含设备及安装调试	25	个	138.00	3450.00
8	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	16	个	423.20	6771.20
9	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	2999.20	2999.20
10	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	5752	m	7.36	42334.72
11	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	100	条	55.20	5520.00
12	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	7	座	2033.20	14232.40
13	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	18	座	1748.00	31464.00
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	954	m	51.06	48711.24



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

15	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	1040	m	17.48	18179.20
16	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	200	户	92.00	18400.00
(九)		花园公寓						
1	12芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-12 芯	12 芯室外光缆: GYTA-12B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	60	m	6.44	386.40
2	24芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-24 芯	24 芯室外光缆: GYTA-24B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	617	m	6.90	4257.30
3	36芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-36 芯	36 芯室外光缆: GYTA-36B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测试、施工测量等全部内容	114	m	9.20	1048.80
4	48芯通信用室外	南方通信	GYTA-单模 G.652D-48 芯	48 芯室外光缆: GYTA-48B1 穿管敷设 (含光缆保护软管等); 光缆成端接头束状; 光缆续接 (含光纤热熔管等); 用户光缆测	67	m	11.04	739.68



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

	光缆			试、施工测量等全部内容				
5	72芯通信用室外光缆	南方通信	GYTA-单模 G.652D-72 芯	72 芯室外光缆: GYTA-72B1 穿管敷设(含光缆保护软管等);光缆成端接头束状;光缆续接(含光纤热熔管等);用户光缆测试、施工测量等全部内容	187	m	13.80	2580.60
6	光缆接头盒	康顺	144 芯	144 芯;含设备及安装调试	5	个	1067.20	5336.00
7	熔配一体化托盘	太平	CT-GXFD-12 芯	12 芯;含设备及安装调试	15	个	138.00	2070.00
8	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155mm	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	22	个	423.20	9310.40
9	新建光交箱	太平	1450mm×750mm×620mm	设备尺寸不小于 1450mm×750mm×620mm, 材质为玻璃钢复合材料, 含防腐、基础、接地;满足图纸使用要求;含安装调试	1	个	2999.20	2999.20
10	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	4280	m	7.36	31500.80
11	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	90	条	55.20	4968.00



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

12	手孔井	鑫乐	600*900JG-D-Z 重型	砖砌手孔 600*900*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	6	座	2033.20	12199.20
13	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	13	座	1748.00	22724.00
14	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	916	m	51.06	46770.96
15	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	600	m	17.48	10488.00
16	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	180	户	92.00	16560.00
(十) 花园街 101、102 幢, 税务宿舍楼, 定安路 160 号, 金叶大厦								
1	分纤箱	苏富	400mm*420mm*155m	设备尺寸不小于尺寸为 400mm*420mm*155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	10	个	423.20	4232.00
2	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	3640	m	7.36	26790.40
3	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	66	条	55.20	3643.20
4	手孔井	鑫乐	400*600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400*600*700(砌体内尺寸宽*长*深), 钢纤维混凝土井	21	座	1748.00	36708.00

合同编号:



JSHXS2201419CGN00

				盖, 含土方开挖回填				
5	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	1209	m	51.06	61731.54
6	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	613	m	17.48	10715.24
7	割接费	定制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	132	户	92.00	12144.00
(十一)		砂轮厂宿舍						
1	分纤箱	苏富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为 400mm×420mm×155mm, 塑料复合材质, 含编码;安装调试	4	个	423.20	1692.80
2	圆形引入光缆	南方通信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	984	m	7.36	7242.24
3	跳线	康顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	20	条	55.20	1104.00
4	手孔井	鑫乐	400×600JG-D-Z 重型	砖砌手孔 400×600×700(砌体内尺寸宽×长×深), 钢纤维混凝土井盖, 含土方开挖回填	7	座	1748.00	12236.00
5	配管	鑫乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	356	m	51.06	18177.36
6	配管	鑫乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50; 明配; 含安装所需附件	160	m	17.48	2796.80
7	割	定制	定制	含光猫安装、调试、	40	户	92.00	3680.00



合同编号:

JSHXS2201419CGN00

	接 费	制		试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。				
(十二)		龙涛商住楼、联创阳湖、检察院宿舍楼						
1	分 纤 箱	苏 富	400mm×420mm×155m	设备尺寸不小于尺寸为400mm×420mm×155mm,塑料复合材质,含编码;安装调试	10	个	423.20	4232.00
2	圆 形 引 入 光 缆	南 方 通 信	GJXH-单模 G.657A2	双芯光纤;含安装调试	3160	m	7.36	23257.60
3	跳 线	康 顺	2.0mm-SC/UPC-SC/UPC3m	单模单芯光跳线;含安装调试	49	条	55.20	2704.80
4	手 孔 井	鑫 乐	400×600)G-D-Z 重型	砖砌手孔 400×600×700(砌体内尺寸宽*长*深),钢纤维混凝土井盖,含土方开挖回填	17	座	1748.00	29716.00
5	配 管	鑫 乐	PE 增强管φ110	电缆 HDPE 埋地螺旋管φ110;埋地敷设;含土方开挖回填	604	m	51.06	30840.24
6	配 管	鑫 乐	PE 增强管φ50	PE 增强管φ50;明配;含安装所需附件	612	m	17.48	10697.76
7	割 接 费	定 制	定制	含光猫安装、调试、试运行、移交等作业。光纤入户作业涉及打孔及走线等需按照用户要求文明施工。	98	户	92.00	9016.00
合 计								3203732.56

其中云设备费含税价人民币:2925800.56元(税率13%,开具增值税发票)

云服务费含税价人民币:277932.00元(税率6%,开具增值税发票)