

常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目


标识标牌制作及安装

合

同



甲方：常州市疾病预防控制中心



乙方：常州扬帆广告有限公司

签订时间：2023年 月 日

甲方：常州市疾病预防控制中心

乙方：常州扬帆广告有限公司

签订地点：常州市

2023年5月8日，常州市疾病预防控制中心以编号为城建校磋商[2023]002对常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目标识标牌制作及安装进行了竞争性磋商。经磋商小组评定，常州扬帆广告有限公司为该项目中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就相关事宜达成如下合同条款。

一、合同标的

1. 本项目是常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目标识标牌制作及安装。内容包括但不限于深化设计、标识标牌相关制品制作与安装、基础（含土方开挖回填、基础浇筑、预埋件、余土外运等）、场地恢复、质保期和维保期服务等与本项目有关的所有内容。

2. 履行期限：本项目开工日期以甲方发出的开工通知为准，乙方接到甲方入场通知后30个日历天内完成制作、供货、安装及调试并验收合格。同时工期必须严格服从甲方的安排，满足工程进度的要求。

3. 项目负责人：童泽龙。

二、合同总价款

1. 合同价款：（税率13%）

含税价：人民币叁拾捌万伍仟元（大写）；人民币385000.00元（小写）；

不含税价：人民币叁拾肆万零柒佰零柒元玖角陆分（大写）；人民币340707.96元（小写）；

如乙方未能开具13%税率的发票，则不含税价不变，含税价按实际开具发票的税率调整。本合同履行过程中，如遇国家政策性税率调整，合同中不含税价不调整，含税价按相关政策文件调整。

2. 标识标牌的名称、规格、工艺、数量、价格等：详见附件清单。

说明：

（1）本项目合同价为固定全费用综合单价，全费用综合单价包含但不限于深化设计、相应制作、运输、吊装、安装、基础（含土方开挖回填、基础浇筑、预埋件、余土外运等）、场地恢复、除预留电源外的所有电线、电缆、光源等、高空措施费用、成品保护、施工水电费、管理费、利润、规费、税金（13%增值税）、满足政府验收规范及甲方验收一次性通过的全部费用、质量保修费、售后服务费及乙方认为为完成采购内容所发生的其他所有费用，为产品在甲方工地现场“交钥匙工程”的价格。

（2）标识的深化、打印、放样、排版等费用含在上述全费用综合单价内。

（3）结算数量为到达供货现场安装，经验收合格的成品实际数量，所有加工制作、包装及运输等损耗都已包含在综合单价中，综合单价在合同实施期间固定不变。

(4) 结算时采购数量按实调整，结算综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、规格尺寸变化（长度、宽度方向尺寸在±10%及以内的不作调整，±10%以外的按比例调整）、字体图案、颜色变化、数量调整、市场变化、政策性调整（含人工费调整）等各种因素的变化而调整。

(5) 若甲方对标识标牌方案进行调整，则按变更处理调整综合单价，综合单价由乙方根据综合单价明细分析表报价，经甲方、设计方、监理方、审计方四方签字盖章后作为结算依据。

(6) 本项目需要进行深化设计的，其深化设计等费用乙方已在相应响应报价中综合考虑，结算时不得调整。合同价包含设计方案及设计图纸的每一项工程项目和材料设备采购的价格。深化后的图纸须经设计单位及甲方书面确认后，方可用于本项目。对报价清单中未列出和响应文件内未说明的，为使项目能够达到经甲方确认的设计要求的与本项目相关的所有物品、服务、附件、材料等，应视作已包含在合同价内，在实际施工中该项取消或减少的，应视作变更扣减合同价格。

(7) 载体基础设施满足抵抗恶劣气候条件，所提供产品应不易变质、不易褪色，不易脱落，保障产品的专业性、规范性。尽可能考虑新技术新工艺的应用，原材料提供质检报告，必要时甲方有权现场取样送检。货物提供前，最终供货数量、品牌、规格、型号等须经甲方确认；如提供货物未经甲方确认，甲方可无条件退货。

(8) 超出甲方订单范围的标牌品种、数量及不合格产品等，均由乙方承担责任和损失。在合同实施过程中甲方有权调整采购数量，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

(9) 本工程进度须满足甲方的要求，乙方在各子目综合单价报价中已充分考虑加班费及赶工措施费，结算时不另计取。

(10) 材料的开槽折弯必须要有专业设备处理，使所提供的产品规格精准，工艺美观。安装过程必须考虑牢固性和文字或图案内容的可更换性，图形文字边缘应光滑、平整；文字清晰易懂，无剥落、缺损。

(11) 施工期间，乙方的施工机械及人员安全等由乙方全部负责。所有机械设备器具等进场施工，需保证不破坏甲方已有的设施、路面、绿化等，现场施工时对施工场所的原有设施等的保护费用，已包含在综合单价中。如有任何损坏，须赔偿一切损失。

三、组成本合同的有关文件

下列关于城建校磋商[2023]002号的磋商文件或本次磋商活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 乙方提供的响应文件和报价表；
- (2) 投标分项报价表；
- (3) 中标通知书；
- (4) 双方商定的其他文件。

四、双方权利义务

1. 甲方权利义务

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：①施工用水源、电源已接至施工现场，施工用电由乙方在电源接口后根据施工方案自行敷设并承担相应的敷设费用，合同价中已包含该项费用。②如有涉及为完成本项目所需资料，甲方于合同签订后提供，乙方获取的资料仅限于本项目使用，不得外传。

2. 乙方权利义务

(1) 乙方提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，国家法律规定的其他应交资料、甲方要求的其他应交资料。

(2) 乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

①乙方的项目负责人在合同履行期间必须常驻现场。

②施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件的规定相关要求的执行。施工人员进场必须规范着装(包括安全装备、设施)、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。

③本项目使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范。

④乙方应严格按照合同约定及磋商文件规定进行二次深化设计、供货、安装及验收，并对其质量负责。二次深化设计不得变更初步设计方案的内容，乙方进行的二次深化设计必须经甲方确认方可实施。

⑤乙方供应的货物，其品牌、型号等必须与响应报价单一致，不得以次充好。并提供产品说明书，试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到磋商文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

⑥根据甲方要求，部分产品在批量生产前须提供小样供甲方确认后方可实施。

五、质量保证

1. 质量标准和要求：必须达到合格的目标，所供产品必须符合有关行业质量标准及质量的相关要求，必要时提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等相关文件。

2. 质保期：本工程的质量保修期为 24 个月。保修期从工程验收合格之日算起。产品在保修期内更换的部分，保修期应从产品更换验收合格之日起计算。

3. 在产品保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知工作日的 24 小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 24 小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

六、款项支付

1. 合同签订后 15 日内付签约合同价的 30%；

2. 所有货物安装调试完毕，通过甲方验收合格并经审计审定后，支付至审定金额的 97%；

3. 余款在质保期满后无息付清。

4. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格确定；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格确定（如实施过程中尺寸变化，则参照作法相同、尺寸相近的同类产品的每平方米单价价格确定变更项目单价，由乙方申报，报甲方、审计方批准）；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方、审计方确认后执行。

5. 乙方在收款时提供等额合规且符合甲方要求的增值税发票（税率 13%）。

七、其他相关条款

1. 关于材料供应的约定：

材料、设备的准备要求：

（1）乙方应在材料、设备进场前 7 天向监理人申报相关资料，监理人在收到申报资料后 3 天内完成审批。

（2）主要材料由乙方自行选择，但须得到甲方、监理人的认可。未经甲方、监理人的决定或认可，乙方不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由乙方自理。具体事宜由乙方与材料供应商在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。

（3）甲方、监理人对材料供应商的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期的责任，也不解除乙方对材料应负的责任。乙方采购的材料与设计或规范要求不符时，乙方应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（4）乙方采购的材料在使用前，应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

（5）因发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，乙方应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（6）材料供应商与乙方的材料供应量按材料供应商与乙方双方共同签认的施工图数量进行计量。甲方有权监督乙方与材料供应商的合同履行情况，若乙方不按合同规定支付材料款，甲方有权从应支付给乙方的任一款项中扣除该部分并支付给材料供应商。

（7）乙方需要使用代用材料时，应向监理工程师提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理工程师审核并报甲方代表批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。甲方的批准并不能解除乙方对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。

(8) 乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查, 拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。乙方必须严格按照合同要求及招投标过程中确定的材料品种、规格、型号进行使用, 严禁擅自更改, 若发现有材料品种、规格、型号不符合上述要求, 或采用假冒伪劣产品, 每一项乙方支付违约金 1 万元, 并无条件更换, 同时承担相关责任。无论何种原因, 出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况, 均由乙方承担。

(9) 本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范。

2. 乙方承诺: 乙方应确保农民工工资、材料供应款的支付到位, 承担因农民工工资、材料供应款不到位而引发的一切责任。

3. 甲方要求质量必须达到合格的目标。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级, 乙方按合同金额的 2% 向甲方支付违约金。

4. 施工场地清洁卫生的要求: 按照省、市文件的规定相关要求的执行。施工人员进场必须规范着装(包括安全装备、设施)、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾, 违者将按施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。安装过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料)及成品保护, 乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

5. 在整个施工过程中, 乙方不得以任何理由来拒绝设计变更和甲方要求的额外工程施工, 否则乙方将按 3000 元/次承担违约金, 并追究相关责任。

6. 在整个施工过程中, 所产生的争议按合同约定的争议解决原则在项目竣工验收后解决, 乙方不得以中途变更、签证、索赔等未达成一致意见为由来停止施工, 否则乙方将按 3000 元/次承担违约金, 并追究相关责任。

7. 在整个施工过程中, 乙方必须服从建设行政主管部门和监理单位的管理。由于乙方原因造成质量、安全达不到合同要求, 监理有权下达停工指令。如乙方拒不执行建设行政主管部门和监理单位的指令的, 乙方将按 3000 元/次承担违约金, 并追究相关责任。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任:

1. 甲方违反合同规定, 无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方偿付拒收合同款总额的 5% 违约金;

2. 乙方逾期交货的(不可抗力除外), 每逾期 1 天, 乙方向甲方偿付合同总价的 5‰ 的违约金(最高限额为合同款总额的 5%)。一旦达到误期赔偿的最高限额, 甲方有权终止合同(经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列), 乙方退还甲方已支付货款, 且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自发出之日生效;

3. 如乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量、环保要求（以货物到场检测为准）不符合响应文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。同时，每发现一个货物品种、型号、规格、质量、环保要求不符合响应文件及合同规定的，乙方退还甲方已支付货款，且应向甲方支付合同款总额的 5%违约金，且甲方有权终止合同。乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行取走货物并承担退货所引发的一切费用，甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失；

4. 乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整，乙方应向甲方支付合同款总额 5%的违约金；导致甲方或代理机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方或代理机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

九、合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。

2. 合同的转让：乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十、争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在解决争议期间，本合同应继续履行。

十一、不可抗力

1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、知识产权

乙方保证甲方为接受本合同或其任何部分规定的货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控，如发生这种指控，由乙方负责与第三方交涉并使需方免除由于第三方索赔从法律及经济责任方面所造成的损害。

十三、合同生效及其他

1. 在合同履行期间乙方应遵守廉政制度。如乙方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付 1-2 万元的违约金；如乙方向本项目

相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付行贿额 10 倍的违约金。

2. 本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。

3. 合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部分，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

5. 本合同自双方签字并加盖单位公章后生效；合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、代理机构壹份。



甲方：（盖章）
法定代表人：
代理：
电话：
开户银行：

账号：
单位地址：



乙方：（盖章）
法定代表人：
代理人：
电话：0519-86237616

开户银行：中国农业银行湖塘花园支行
账号：10600901040009576
单位地址：武进区湟里镇河南路



代理机构：江苏城建校工程咨询有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电 话：

附件 1

安全生产文明施工协议

甲方：常州市疾病预防控制中心

乙方：常州扬帆广告有限公司

为确保常州市疾病预防控制中心检验检测大楼项目标识标牌制作及安装的安全生产和文明施工，甲乙双方特制定如下协议：

一、乙方应严格遵守国家有关法律法规，各级主管部门对施工的要求，恪守双方所签施工（协议）中的有关规定，全面承担其经济及法律责任。

二、乙方自签订施工（协议）之日起 内，向甲方支付其安全生产、文明施工保证金 元整，至工程施工结束视执行本协议情况退还。

三、乙方在进场开工前，向甲方提供制定完善的安全生产、文明施工的技术措施及图纸，经甲方审核考察通过后方可开工，应在甲方认可的范围内施工，不得超范围施工。

四、乙方进场施工，必须做到封闭式施工，用围挡隔离施工区域，并悬挂“正在施工，禁止入内”警示标牌，杜绝外来人员进入施工区域，发生安全责任事故，如有发生安全事故一切损失由乙方承担。

五、在施工过程中不得私自拆除或破坏原有消防设施设备，场地内或周边市政管网道路、绿化、景观等如需更改必须通过相关主管部门发放的审核意见书方可施工，如违反，甲方有权要求乙方停工，乙方应向甲方支付 5000 元的违约金，违约金不足以弥补损失的，则另行赔偿相关损失。

六、在施工过程中，不得破坏原有建筑结构，如需改动必须得到甲方书面认可方可施工，如违反甲方有权要求乙方停工，乙方应向甲方支付 5000 元的违约金，违约金不足以弥补损失的，则另行赔偿相关损失。

七、在施工过程中：

1. 乙方有责任不断加强施工人员的安全生产、文明施工的意识教育。按治安管理有关规定，加强外来人员的管理，采取各种有效措施，做好事故的防范工作。

2. 施工现场各类机械设备、电气设备的操作使用及其它各技术工种需向甲方提供相关上岗证明，规范操作，严格管理。

3. 乙方在施工过程中，各类材料物资堆放有序，整个工地要达到标准化、制度化、程序化、规范化的“四化”要求。

4. 乙方应定期或不定期的组织现场工地的安全文明施工检查，并参加和接受上级有关部门、甲方或总包方组织的工地安全文明施工的检查评比活动，对存在问题无条件地及时进行整改。甲方有权对乙方实施奖惩或处罚，对指出的问题如不及时整改或拒不整改的，甲方有权发停工通知，如因停工造成延误工期，一切责任由乙方承担。

5. 乙方应根据生产工艺、现场条件、季节变化从生产到生活做好防火、防水、防冻、防疫、防盗、防

事故的六防工作，及时采取有效措施，消除各类事故的苗头和隐患，杜绝一切大小事故的发生。

6. 乙方应加强对甲方、监理单位的衔接服务、协调意识。

八、乙方在施工过程中，一旦发生事故，有责任积极配合有关部门、甲方、监理做好事故原因的调查取证，查明原因，承担责任以及对善后事宜的妥善处理工作。

九、乙方如违反以上各项规定，甲方有权对乙方作出如下处罚：停水停电、停工整改、经济处罚，直至勒令退出施工并将有关情况向有关部门通报，由此带来延误工期和经济损失由乙方承担。

十、乙方如在施工作业期间施工人员及外来人员发生受伤等安全责任事故，乙方必须承担其全部的经济和法律责任。

十一、本协议经签字之日起生效，甲、乙双方各执三份。



甲方：
法定代表人/委托代理人：

年 月 日

乙方：



法定代表人/委托代理人：

年 月 日

附件 2

建设工程廉政责任书

发包人：常州市疾病预防控制中心

承包人：常州扬帆广告有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行技术咨询合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在技术咨询的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国

(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为技术咨询合同的组成部分，与设计咨询合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有同等法律效力。

发包人：常州市疾病预防控制中心 (公章)

法定地址：常州市泰山路 203 号

法定代表人或其

委托代理人：_____ (签字)

承包人：常州扬帆广告有限公司 (公章)

法定地址：武进区滢里镇河南路

法定代表人或其

委托代理人：_____ (签字)



附：


常州市疾病预防控制中心检验检测大楼标识标牌制作及安装
报价汇总表

序号	名称	金额（元）	备注
1	常州市疾控	240068.47	
2	新北区疾控	66827.08	
3	常州市卫生监督所	56489.78	
4	老大楼标识	21614.67	
5	合价	385000.00	



常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
1	楼栋名称标识 (五)		中文: H=650	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢金属精品围边字, 围边厚度 100mm, 表面烤漆疾控蓝。40 热镀锌管背架安装, 焊接处防锈防水处理。	1	套	8234.16	8234.16	
2	楼栋号标识		数字: H=2000 中文: H=840	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢金属精品围边字, 数字围边厚度 100mm, 表面烤漆深灰色, 挑空 20mm 安装。中文字为不锈钢实心立体字, 背焊连接件, 挑空 40mm 安装。具体安装位置详见图纸。	2	套	2401.63	4803.26	
3	室外总平面图标识		1850*1720*100	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面汽车氟碳烤漆深灰色。文字及信息内容处切割镂空, 6mm 钢化玻璃面板, 内置 5mm 白色亚克力, 内夹高清户外写真灯片, 内置 LED 发光, 表面贴拉丝不锈钢装饰条。logo 内贴亚克力与表面不锈钢嵌平。户外防水品牌灯源, 具体位置详见图纸及甲方要求。基础采用钢筋混凝土浇筑成型。(包含制作、安装、不锈钢骨架、立牌基础固定、成品保护等, 就近接电源, 由中标单位自行处理电源接驳, 并恢复绿化等措施。)	2	个	5009.11	10018.23	
4	室外交通标识		2300*510*100	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面汽车氟碳烤漆, 深灰色。文字切割镂空, 内置白色亚克力与不锈钢表面贴平, logo 处颜色与疾控 logo 颜色一致, 内置 LED 发光, 户外防水品牌灯源。表面贴拉丝不锈钢装饰条。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。基础采用钢筋混凝土浇筑成型。(包含制作、安装、不锈钢骨架、立牌基础固定、成品保护等)。老楼一处需先拆除原有标识。非机动车停车 2 处不需接驳电源。其余四处需由中标单位自行就近接驳电源, 并恢复绿化等。	6	个	2058.54	12351.24	

常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
5	室外分流标识		2100*510*100	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面汽车氟碳烤漆, 深灰色。文字切割镂空, 内置白色亚克力与不锈钢表面贴平, logo 处颜色与疾控 logo 颜色一致, 内置 LED 发光, 户外防水品牌灯源。表面贴拉丝不锈钢装饰条, 具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。基础采用钢筋混凝土浇筑成型。(包含制作、安装、不锈钢骨架、立牌基础固定、成品保护等, 由中标单位自行就近接驳电源, 并恢复绿化等)。	4	个	2195.78	8783.11	
6	室外宣传栏标识 (一)		6900*2600*500	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面汽车氟碳烤漆深灰色。装饰线条 1.5mm 拉丝不锈钢本色。液压气撑宣传栏, 内置室外高清画面。文字信息由 1.5mm 厚 304#不锈钢围边立体字, 英文内容丝网高清印刷。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。基础采用钢筋混凝土浇筑成型。(包含制作、安装、不锈钢骨架、立牌基础固定、成品保护等)	2	个	14409.78	28819.56	
7	龙门吊标识		6500*600*80	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面汽车氟碳烤漆高级灰。信息内容表面贴 3m 工程级反光膜, 文字内容高清 UV, 并在下方配有有限高杆, 限高杆采用 1mm 铝板折弯汽车氟碳烤漆贴 3M 工程级警示发光膜。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求	2	个	3979.84	7959.69	
8	背景墙		H=1200;H=400	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢围边, 围边厚度 50mm, 文字表面考疾控蓝, logo 及颜色采用国家标准矢量文件取样。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	1	套	3019.19	3019.19	


常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
9	楼层总索引标识		2000*720*100	工艺: 1.5mm厚304#不锈钢折弯焊接箱体,内衬龙骨,表面烤漆深灰色。信息内容为型材(可替换),可更换插条为1mm铝板烤漆工艺,内容为拉丝不锈钢文字立体造型及装饰线条,LOGO贴膜或丝印。底座配耐候钢板。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求	1	个	2058.54	2058.54	
10	宣传栏标识(可移动)		2000*720*400	工艺: 1.5mm厚304#不锈钢折弯焊接箱体,内衬龙骨,表面烤漆深灰色。画面内容(可替换),表面贴拉丝不锈钢装饰线条,文字为拉丝不锈钢立体造型,LOGO贴膜或丝印,配滑轮组可移动。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求	5	个	1125.34	5626.68	
11	宣传栏标识(贴墙)		874*830*15 874*540*15	工艺: 1.5mm厚304#不锈钢折弯焊接箱体,表面烤漆深灰色及疾控蓝。面板粘帖A4亚克力兜,表面画面内容(可替换),表面贴拉丝不锈钢装饰线条,LOGO贴膜或丝网印刷。文字内容为拉丝不锈钢立体造型。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	2	套	1029.27	2058.54	
12	分楼层索引标识		1000*400*30	工艺: 1.5mm厚304#不锈钢折弯焊接箱体,表面烤漆深灰色。信息内容为型材(可替换)内插1mm铝板烤漆,表面贴拉丝不锈钢文字立体造型及装饰线条,LOGO高清uv。数字为5mm不锈钢字烤疾控蓝漆。装饰线条为拉丝不锈钢装饰线条。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	28	个	823.42	23055.65	
13	区域划分标识		550*100*10	工艺: 10.0mm品牌亚克力表面烤漆深灰色,3.0mm不锈钢表面烤漆疾控蓝色,图标镂空,具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	26	套	267.61	6957.87	

常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
14	电梯楼层号标识		H=160	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢金属精品围边字, 围边厚度10mm, 表面烤漆疾控蓝, 贴墙安装。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	21	套	85.77	1801.22	
15	科室牌标识		300*100*8	工艺: 8.0mm 亚克力表面烤漆深灰色, 内嵌型材插条, 要求型材与亚克力表面齐平, 信息内容可更换, 表面贴拉丝不锈钢装饰线条, 楼层号为 3.0mm 不锈钢烤漆疾控蓝, 底部为 304#拉丝不锈钢装饰线条。信息内容 UV。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	218	个	92.63	20194.28	
16	洗手间标识 (侧挂)		210*330*30	工 艺 : 1.2mm 厚 304#不锈钢围边焊接表面烤漆高级灰, 图形露不锈钢本色。具体工艺及位置详见图纸。	11	个	198.99	2188.91	
17	洗手间标识 (贴牌)		180*77*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力立体造型, 表面烤漆深灰色, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	22	个	54.89	1207.68	

常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
18	茶水间标识		120*117*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力立体造型, 表面烤漆深灰色, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	10	个	27.45	274.47	
19	楼梯楼层号标识		280*370*10	工艺: 10.0mm 品牌亚克力外框, 表面烤漆深灰色, 5.0mm 厚 304#金属立体字, 表面烤漆疾控蓝, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	22	套	157.82	3472.07	
20	客梯及步梯标识		150*150*5 中文: H=50 英文: H=23	工艺: 5.0mm 品牌亚克力外框, 表面烤漆深灰色, 5.0mm 品牌亚克力立体字, 表面烤漆疾控蓝, 贴墙安装。内容根据现场确认。具体工艺及位置详见图纸	22	套	123.51	2717.27	
21	消防电梯标识		800*800	工艺: 8mm 亚克力氟碳烤漆 UV 内容。	4	个	16.47	65.87	
22	后勤区域标识		150*350*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆深灰色, 信息内容丝印。	130	个	23.33	3032.92	

常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
23	消火栓标识		80*250*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 丝印文字内容, 贴墙安装。	50	套	46.66	2333.01	
24	疏散图标识		250*400*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 信息内容 UV, 贴墙安装。(信息内容中标单位根据实际建筑室内平面图优化)。	218	个	54.89	11966.98	
25	温馨提示标识		115*250*3	工艺: 3.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 信息内容丝网印刷, 贴墙安装。内容根据甲方要求以及图纸要求进行制作。	330	个	13.04	4302.35	
26	A 字牌		500*290	工艺: 304#不锈钢 A 字牌, 表面烤漆高级灰, 信息内容 UV。	10	个	411.71	4117.08	
27	风险告知标识		350*300*3	工艺: 3.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 信息内容 UV, 贴墙安装。	30	个	27.45	823.42	

常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
28	垃圾分类标识		525*350	工艺: 3M 贴膜, 内容 UV。根据最新环保标准进行设计, 按甲方要求制作。	20	张	13.04	260.75	
29	禁烟标识		210*297	工艺: 3.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 信息内容 UV, 贴墙安装。	30	个	130.37	3911.23	
30	消火栓使用标识		1030*580 560*580	工艺: 3M 贴膜, 信息内容 UV, 内容参照最新消防要求 进行制作。	217	套	9.61	2084.62	
31	电梯温馨提示标识		315*120	工艺: 3M 贴膜, 信息内容 UV。	21	套	19.21	403.47	
32	轿厢须知标识		525*350	工艺: 3.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 信息内容 UV, 贴墙安装。	6	套	32.94	197.62	

常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
33	科室制度牌		500*700	工艺: 2.5cm 宽铝合金边框, 边框四周可开启, 内贴高清画面 (可更换)	100	个	48.03	4803.26	
34	防撞标识		H=100	工艺: 3M 贴膜, logo 根据国家标准 UV。	30	米	19.21	576.39	
35	洗手法标识		130*200	工艺: 3.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 信息内容 UV, 贴墙安装。	21	个	12.35	259.38	
36	资产表标识		357*260	工艺: 8mm 品牌亚克力表面烤漆, 内容 UV, 外贴亚克力兜, A4 纸横置。	100	个	41.17	4117.08	
37	分类标识		100*166	工艺: 8.0mm 品牌亚克力内容背面 uv, 细铁链吊挂。	90	个	13.04	1173.37	

常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
38	警示标识		300*400	工艺: 3.0mm 亚克力表面烤漆, 信息内容 UV, 贴墙安装。(具体警示标识内容、款式、效果需和甲方确认)。	200	个	9.61	1921.30	
39	吊牌标识		2000*260*60	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢折弯造型, 焊接箱体, 氟碳烤漆, 信息内容切割镂空, 内衬 5.0mm 白色亚克力, 内容与不锈钢表面齐平, 内置品牌 LEDRGB 模组, 内置高品质电源。专用固定件吊挂固定, 吊挂件烤漆, 与箱体颜色一致。最终深化内容由中标单位自行深化, 并经甲方确认。	11	个	1646.83	18115.15	
40	地面划线	道路边缘线	线宽 150mm	工艺: 热熔材料; 基面底油处理, 高温施划, + 反光珠	1168	米	7.55	8816.04	
41	地面交通箭头	详见图纸		工艺: 热熔材料; 基面底油处理, 高温施划, + 反光珠	15	个	67.25	1008.68	
42	消防登高面划线	详见图纸	线宽 150mm	工艺: 热熔材料; 基面底油处理, 高温施划, + 反光珠	780	米	7.55	5887.43	
43	消防登高面文字	详见图纸	文字: 消防登高场地	工艺: 热熔材料; 基面底油处理, 高温施划, + 反光珠	24	个	23.33	559.92	
44	地面车位	详见图纸		工艺: 热熔材料; 基面底油处理, 高温施划, + 反光珠	20	个	67.25	1344.91	
44	地面无障碍车位		6000*3800*150	工艺: 热熔材料; 基面底油处理, 高温施划, + 反光珠	2	个	135.86	271.73	


常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注	
45	灭火救援窗标记		边长为 400mm 等边 三角形	工艺：工程级反光贴膜，荧光材质	112	个	16.47	1844.45		
46	消防水池		400*300	工艺：高精度模版雕刻镂空，喷涂红色油漆。 (具体容量由中标单位对接甲方需求)	2	处	3.09	6.18		
47	末端试水装置标识		250*150	工艺：高清贴膜，内容参考最新消防标准	21	块	6.72	141.22		
48	警示标识		80*80	工艺：高清贴膜，内容参考最新消防标准	18	块	6.72	121.04		
	小计	常州疾控							240068.47	


常州市疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注	
1	楼栋名称标识 (三)		LOGO: H=3000/L=4000 中文: H=1200	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢金属冲孔发光字, 围边厚度200mm, 表面烤漆疾控蓝, 夜晚发白光 (6500k)。安装高度在原有位置并且拆除原有 logo, 并清理墙面, 电源预留线由投标单位自行勘察现场, 约20米。	1	套	19213.04	19213.04		
2	楼栋号标识		数字: H=2000 中文: H=840	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢金属围边字, 围边厚度100mm, 表面烤漆深灰色, 挑空安装。具体做法详见图纸。	1	套	2401.63	2401.63		
	小计	老大楼						21614.67		

新北区疾病预防控制中心-标识标牌制作及安装工程量清单报价表


序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
1	楼栋名称标识		中文: H=280 logo: H=600	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢金属围边字, 围边厚度 100mm, 表面烤漆疾控蓝。具体工艺详见图纸及甲方要求。	1	套	5626.68	5626.68	
2	户外宣传栏		6900*2600*500	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面汽车氟碳烤漆深灰色。装饰线条 1.5mm 拉丝不锈钢本色。液压气撑宣传栏, 内置室外高清画面。文字信息由 1.5mm 厚 304# 不锈钢围边立体字, 英文内容丝网高清印刷。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。基础采用钢筋混凝土浇筑成型。(包含制作、安装、不锈钢骨架、立牌基础 固定、成品保护等)	1	个	14409.78	14409.78	
3	楼层总索引标识		2000*720*100	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面烤漆深灰色。信息内容为型材(可替换), 可更换插条为 1mm 铝板烤漆工艺, 内容为拉丝不锈钢文字立体造型及装饰线条, LOGO 贴膜或丝印。底座配耐候钢板。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求	1	个	2058.54	2058.54	
4	宣传栏标识 (可移动)		2000*720*400	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面烤漆深灰色。画面内容(可替换), 表面贴拉丝不锈钢装饰线条, 文字为拉丝不锈钢立体造型, LOGO 贴膜或丝印, 配滑轮组可移动。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求	1	个	1125.34	1125.34	

5	宣传栏标识 (贴墙)		874*830*15 874*540*15	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体, 表面烤漆深灰色及疾控蓝。面板粘贴 A4 亚克力兜, 表面画面内容 (可替换), 表面贴拉丝不锈钢装饰线条, LOGO 贴膜或丝网印刷。文字内容为拉丝不锈钢立体造型。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	1	套	1029.27	1029.27	
6	分楼层索引标识		1000*400*30	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体, 表面烤漆深灰色。信息内容为型材 (可替换) 内插 1mm 铝板烤漆, 表面贴拉丝不锈钢文字立体造型及装饰线条, LOGO 高清 uv。数字为 5mm 不锈钢字烤疾控蓝漆。装饰线条为拉丝不锈钢装饰线条。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	12	个	823.42	9880.99	
7	区域划分标识		550*100*10	工艺: 10.0mm 品牌亚克力表面烤漆深灰色, 3.0mm 不锈钢表面烤漆疾控蓝色, 图标镂空, 具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	12	套	267.61	3211.32	
8	电梯楼层号标识		H=160	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢金属精品围边字, 围边厚度 10mm, 表面烤漆疾控蓝, 贴墙安装。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	12	套	85.77	1029.27	
9	科室牌标识		300*100*8	工艺: 8.0mm 亚克力表面烤漆深灰色, 内嵌型材插条, 要求型材与亚克力表面齐平, 信息内容可更换, 表面贴拉丝不锈钢装饰线条, 楼层号为 3.0mm 不锈钢烤漆疾控蓝, 底部为 304#拉丝不锈钢装饰线条。信息内容 UV。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	142	个	92.63	13154.07	

10	洗手间标识 (侧挂)		210*330*30	工 艺 : 1.2mm 厚 304# 不锈钢围边焊接表面烤漆高级灰, 图形露不锈钢本色。具体工艺及位置详见图纸。	6	个	198.99	1193.95	
11	洗手间标识 (贴牌)		180*77*5	工 艺: 5.0mm 品牌亚克力立体造型, 表面烤漆深灰色, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	12	个	54.89	658.73	
12	茶水间标识		120*117*5	工 艺: 5.0mm 品牌亚克力立体造型, 表面烤漆深灰色, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	3	个	27.45	82.34	
13	楼梯楼层号标识		280*370*10	工 艺: 10.0mm 品牌亚克力外框, 表面烤漆深灰色, 5.0mm 厚 304# 金属立体字, 表面烤漆疾控蓝, 贴 墙 安装。具体工艺详见图纸	14	套	157.82	2209.50	
14	步梯标识		150*150*5 中文: H=50 英文: H=23	工 艺: 5.0mm 品牌亚克力外框, 表面烤漆深灰色, 5.0mm 品牌亚克力立体字, 表面烤漆疾控蓝, 贴墙安装。内容根据现场确认。具体工艺及位置详见图纸	14	套	123.51	1729.17	

15	后勤区域标识		150*350*5	工艺： 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆深灰色，信息内容 UV。	40	个	23.33	933.20		
16	消火栓标识		80*250*5	工艺： 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆，图文 uv 及丝印，贴墙安装。	15	套	46.66	699.90		
17	疏散图标识		250*400*5	工艺： 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆，信息内容 UV，贴墙安装。（信息内容中标单位根据实际建筑室内平面图优化）。	142	个	54.89	7795.01		
	小计	新北疾控						66827.08		

常州市卫生监督所-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
1	楼栋名称标识		LOGO: H=1000 中文: H=650	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢金属围边字, 围边厚度 100mm, 表面烤漆疾控蓝。logo 需和甲方确认国家标准。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	1	套	4666.02	4666.02	
2	户外宣传栏		6900*2600*500	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面汽车氟碳烤漆深灰色。装饰线条 1.5mm 拉丝不锈钢本色。液压气撑宣传栏, 内置室外高清画面。文字信息由 1.5mm 厚 304# 不锈钢围边立体字, 英文内容丝网高清印刷。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。基础采用钢筋混凝土浇筑成型。(包含制作、安装、不锈钢骨架、立牌基础固定、成品保护等)	1	个	14409.78	14409.78	
3	楼层总索引标识		2000*720*100	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢折弯焊接箱体, 内衬龙骨, 表面烤漆深灰色。信息内容为型材(可替换), 可更换插条为 1mm 铝板烤漆工艺, 内容为拉丝不锈钢文字立体造型及装饰线条, LOGO 贴膜或丝印。底座配耐候钢板。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求	1	个	2058.54	2058.54	
4	宣传栏标识(贴墙)		874*830*15 874*540*15	工艺: 1.5mm 厚 304# 不锈钢折弯焊接箱体, 表面烤漆深灰色及疾控蓝。面板粘贴 A4 亚克力兜, 表面画面内容(可替换), 表面贴拉丝不锈钢装饰线条, LOGO 贴膜或丝网印刷。文字内容为拉丝不锈钢立体造型。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	1	套	1029.27	1029.27	

常州市卫生监督所-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
5	分楼层索引标识		1000*400*30	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接箱体，表面烤漆深灰色。信息内容为型材（可替换）内插 1mm 铝板 烤漆，表面贴拉丝不锈钢文字立体造型及装饰线条，LOGO 高清 uv。数字为 5mm 不锈钢字烤漆疾控蓝 漆。装饰线条为拉丝不锈钢装饰线条。具体工艺 及位置详见图纸及甲方要求。	12	个	823.42	9880.99	
6	区域划分标识		550*100*10	工艺: 10.0mm 品牌亚克力表面烤漆深灰色，3.0mm 不锈钢表面烤漆疾控蓝色，图标镂空，具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	16	套	267.61	4281.76	
7	电梯楼层号标识		H=160	工艺: 1.5mm 厚 304#不锈钢金属精品围边字，围边厚度 10mm，表面烤漆疾控蓝，贴墙安装。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	14	套	85.77	1200.82	
8	科室牌标识		300*100*8	工艺: 8.0mm 亚克力表面烤漆深灰色，内嵌型材插条，信息内容可更换，表面贴拉丝不锈钢装饰线条，楼层号为 3.0mm 不锈钢烤漆疾控蓝，信息内容 UV。具体工艺及位置详见图纸及甲方要求。	89	个	92.63	8244.45	
9	洗手间标识 (侧挂)		210*330*30	工 艺 : 1.5mm 厚 304#不锈钢围边焊接表面烤漆高级灰，图形露不锈钢本色。具体工艺及位置详见图纸。	5	个	198.99	994.96	

常州市卫生监督所-标识标牌制作及安装工程量清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
10	洗手间标识 (贴牌)		180*77*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力立体造型, 表面烤漆深灰色, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	11	个	54.89	603.84	
11	茶水间标识		120*117*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力立体造型, 表面烤漆深灰色, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	5	个	27.45	137.24	
12	楼梯楼层号标识		280*370*10	工艺: 10.0mm 品牌亚克力外框, 表面烤漆深灰色, 5.0mm 厚 304#金属立体字, 表面烤漆疾控蓝, 贴墙安装。具体工艺详见图纸	10	套	157.82	1578.21	
13	步梯标识		150*150*5 中文: H=50 英文: H=23	工艺: 5.0mm 品牌亚克力外框, 表面烤漆深灰色, 5.0mm 品牌亚克力立体字, 表面烤漆疾控蓝, 贴墙安装。内容根据现场确认。具体工艺及位置详见图纸	10	套	123.51	1235.12	
14	后勤区域标识		150*350*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆深灰色, 信息内容 UV。	35	个	23.33	816.55	

常州市卫生监督所-标识标牌制作及安装工程清单报价表

序号	名称	图例	规格 (mm)	工艺	数量	单位	全费用单价 (元)	总价 (元)	备注
15	消火栓标识		80*250*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 图文 uv 及丝印, 贴 墙安装。	10	套	46.66	466.60	
16	疏散图标识		250*400*5	工艺: 5.0mm 品牌亚克力表面烤漆, 信息内容 UV, 贴墙安装。(信息内容中标单位根据实际建筑室内平面图优化)。	89	个	54.89	4885.60	
	小计	常州市卫生监督所						56489.78	