

六、投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：1）

投标分项报价表（分包号：1）

序号	1	2	3	4	5	6	7
	分项服务名称	交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价	品牌、规格、参数
一	库房						
1	低位货架	合同签订后 20天内安装 到位	台	5	500	2500	品牌：如棕；规格：1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢方材制作。
二	更衣室						
1	单星洗手池 (含感应龙头)	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；规格：500*500*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。▲具有《食品接触产品安全认证证书》
2	六门更衣柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	6	900	5400	品牌：如棕；规格：1200*500*2000；采用宝钢冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无有害，无气味，平整美观，不易脱落把手、塑料键采用ABS材料射出成型。
三	验收区						
1	低位货架	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	500	1000	品牌：如棕；规格：1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢方材制作。
四	荤菜清洗区						
1	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	950	1900	品牌：如棕；规格：1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 ▲具有《食品接触产品安全认证证书》
五	果蔬清洗区						
1	单星水池(含 双温龙头)	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；规格：800*800*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	950	1900	品牌：如棕；规格：600*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配

							不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	四层平板货架	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	1100	2200	品牌：如棕；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
六	荤菜切配区						
1	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
2	四层平板货架	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1100	1100	品牌：如棕；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.0MM，腿使用 38*38*1.2MM 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
3	刀具刀板多功能消毒柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	6500	6500	品牌：如棕；规格：1200*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫外线消毒，带锁。上层消毒毛巾，下层消毒刀具和刀板。
4	立式绞切两用机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	4200	4200	品牌：正元；规格：300kg/h；全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。
七	素菜切配区						
1	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
2	四层平板货架	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1100	1100	品牌：如棕；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.0MM，腿使用 38*38*1.2MM 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
3	刀具刀板消毒柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	6500	6500	品牌：如棕；规格：1200*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，紫外线消毒，带锁。上层消毒毛巾，下层消毒刀具和刀板。
4	多功能切菜机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1550 0	15500	品牌：鸿鹰；规格：850 型；1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢； 2、输送带：2300*318mm； 3、切片转数：235-680r/min； 4、切片厚度：2~10mm； 5、竖刀次数：167~490 次/min； 6、切菜长度：1~30mm； 7、产量：300~1200kg/h； 8、电压功率：220V/2.75KW。
八	蒸饭间						
1	单星水池（含单温龙头）	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	1150	2300	品牌：如棕；规格：800*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方

		到位						管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	950	1900		品牌：如棕；规格：1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	四层平板货架	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1100	1100		品牌：如棕；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.0MM，腿使用 38*38*1.2MM 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
4	双门电热式蒸饭箱	合同签订后 20天内安装 到位	台	5	9000	45000		品牌：如棕；规格：28 盘；门板：304-1.2mm 不锈钢板；背板：304-1.0mm 不锈钢板；骨架：40*40 角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级 304 不锈钢）；蒸饭盘数量：28 个；电压/功率：380V/12KW*2。▲所投产品的温控具有符合 GB/T 4207-2022、GB/T 5169.10-2017、GB/T 5169.11-2017、GB/T 5169.12-2013、GB/T 5169.13-2013 标准的检测报告。
九	洗碗间							
1	大单星水池 (含双温水龙头)	合同签订后 20天内安装 到位	台	8	1200	9600		品牌：如棕；规格：900*700*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	950	1900		品牌：如棕；规格：1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	收餐工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	950	1900		品牌：如棕；规格：1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
十	消毒间							
1	双门热风循环消毒柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	7500	15000		品牌：如棕；规格：125℃ 高温消毒；热风循环使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。 1、▲所投产品具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T10125-2021 GB/T6461-2002 标准，并且中性盐雾试验时间达 120h 的检测报告； 2、▲所投产品的配件不锈钢框具，具有国家行政机关认可的检测机构出具符合 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报告。
十一	主厨							

1	双星水池（含双温龙头）	合同签订后20天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；规格：1200*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后20天内安装到位	台	4	1150	4600	品牌：如棕；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
3	四层平板货架	合同签订后20天内安装到位	台	3	1100	3300	品牌：如棕；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.0MM，腿使用 38*38*1.2MM 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
4	低位货架	合同签订后20天内安装到位	台	2	500	1000	品牌：如棕；规格：1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢方材制作。
5	炉拼台	合同签订后20天内安装到位	台	1	900	900	品牌：如棕；规格：400*1300*800（+450）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
6	炉拼台	合同签订后20天内安装到位	台	1	1150	1150	品牌：如棕；规格：1000*1000*800（+450）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。
7	电磁 1000 单头大锅灶	合同签订后20天内安装到位	台	6	10800	64800	品牌：莱凯；规格：1300*1300*800（+450）；SUS304 不锈钢板材制作，灶面厚度 1.5mm，围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅：直径 1000mm，厚 5mm 不锈钢锅*1 只，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。 1、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶，其使用的关键部件线圈盘组件，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423.4-2008 完成交变湿热(12h+12h) 循环试验，试验结束后，样品结构无损伤，运作正常的检测报告。 2、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶，其使用的不锈钢电磁炉专用锅，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423.22-2012 规定变化速率的温度变化试验的检测报告。
8	电磁单头单尾灶	合同签订后20天内安装到位	台	1	8500	8500	品牌：莱凯；规格：1000*1000*800（+450）；SUS304 不锈钢板材制作，灶面厚度 1.5mm，围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。额定功率：20KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固

							耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。
9	四门双机双温冰柜	合同签订后20天内安装到位	台	1	4200	4200	品牌：银都，规格：1200*700*1885；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W。 1、▲具有中国节能产品认证证书； 2、▲具有国家强制性产品认证证书（3C 认证）； 3、▲具有 1 级中国能效标识。
10	洗地龙头	合同签订后20天内安装到位	台	1	1900	1900	品牌：古戈尔；规格：10M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）。
十二	备餐间 1						
1	双星水池（含双温龙头）	合同签订后20天内安装到位	台	1	1250	1250	品牌：如棕；规格：1200*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角，整体满焊非组裝，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	双层平板工作台	合同签订后20天内安装到位	台	1	950	950	品牌：如棕；规格：1200*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组裝。
3	双层平板工作台	合同签订后20天内安装到位	台	4	1150	4600	品牌：如棕；规格：1600*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组裝。
4	四层平板货架	合同签订后20天内安装到位	台	6	1100	6600	品牌：如棕；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.0MM，腿使用 38*38*1.2MM 方管，整体满焊非组裝，配可调平脚。
5	双门留样柜	合同签订后20天内安装到位	台	1	4200	4200	品牌：银都，规格：1200*700*1885；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃

							压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W。
6	五格保温台	合同签订后 20天内安装 到位	台	6	2800	16800	品牌：如棕；规格：1800*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚。原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节，功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套，自动上水。
7	单星洗手池 (含感应龙头)	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1100	1100	品牌：如棕；规格：1000*500*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组裝，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
8	干手器		台	1	230	230	品牌：莫顿，规格：248*165*470；高速冷热，全自动感应。品牌、含安装。
十三	备餐间 2						
1	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	950	950	品牌：如棕；规格：900*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组裝。
2	双层平板工作台	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	950	950	品牌：如棕；规格：1200*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组裝。
3	单星水池	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1100	1100	品牌：如棕；规格：600*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组裝，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
4	单星洗手池 (含感应龙头)	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1100	1100	品牌：如棕；规格：1000*500*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组裝，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
5	干手器	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	230	230	品牌：莫顿，规格：248*165*470；高速冷热，全自动感应。品牌、含安装。
十四	餐厅						
1	通长洗手池	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1850	1850	品牌：如棕；规格：1500*500*950；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组裝，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	柜式带推车残物台	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	1750	1750	品牌：如棕；规格：900*55*950；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；柜式；配不锈钢重力可调整脚，带推车及垃圾桶；整体满焊非组裝。
十五	洁具间						

1	挂架拖把池	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	2000	2000	品牌：如棕；规格：1800*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。
2	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	1100	1100	品牌：如棕；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.0MM，腿使用 38*38*1.2MM 方管，整体满焊非组装，配可调平脚。
十六	排烟系统						
1	主厨不锈钢烟罩	合同签订后 20 天内安装 到位	m ²	18	750	13500	品牌：百集；规格：定制；SUS304 不锈钢板材制作，油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。
2	蒸饭间不锈钢烟罩	合同签订后 20 天内安装 到位	m ²	12	750	9000	
3	不锈钢风管	合同签订后 20 天内安装 到位	m ²	250	100	25000	品牌：如棕；规格：定制；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，全满焊制作。含风管、弯头、三通支架等附件。
4	加压风柜（主厨） （核心产品）	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	9500	9500	<p>品牌：双枪；规格：11KW；1、风柜外观：采用 t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。</p> <p>2、进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。</p> <p>3、风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合 GB19761-2020 国家标准的 2 级能效。</p> <p>1、▲所投加压风柜具有通过 GA 211-2009、CCCPRZ-19:2019 标注，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。</p> <p>2、▲所投加压风柜（核心部件叶轮）通过 JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速超过 840r/min 转子（叶轮）平衡品质等级达到 G2.5，并评定合格。提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。</p> <p>3、▲所投加压风柜符合 GB19761-2020《通风机能源效率检测》，能源效率标准规定值不低于 65%，能源效率等级评定为 2 级及以上，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。</p>
5	加压风柜（蒸饭间）	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	7800	7800	品牌：双枪；规格：7.5KW；1、风柜外观：采用 t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接

							<p>轴承加油孔，便于维护保养。</p> <p>2、进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。</p> <p>3、风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合 GB19761-2020 国家标准的 2 级能效。</p> <p>1、▲所投加压风柜具有通过 GA 211-2009、CCCF-CPRZ-19:2019 标注，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。</p> <p>2、▲所投加压风柜（核心部件叶轮）通过 JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速超过 840r/min 转子（叶轮）平衡品质等级达到 G2.5，并评定合格。提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。</p> <p>3、▲所投加压风柜符合 GB19761-2020《通风机能源效率检测》，能源效率标准规定值不低于 65%，能源效率等级评定为 2 级及以上，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。</p>
6	油烟净化器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	6500	6500	<p>品牌：德粤，规格：30000 风量；有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理；能起到消毒、除味作用；除油烟率达 85%以上；除异味率 90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度$\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$；自动调压电源；安装、清洁、维护方便。</p>
7	星三角启动加缺相保护	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	850	1700	<p>品牌：五普电器；规格：根据风柜功率制作。本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频、缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。</p>
8	风机、油烟净化器支架	合同签订后 20 天内安装到位	套	2	300	600	<p>品牌：如棕，规格：定制；角铁制作，含减震器</p>
9	隔音房	合同签订后 20 天内安装到位	套	1	4500	4500	<p>品牌：如棕，规格：4000*2000*2000；7 公分夹芯板制作，骨架 5 号角钢制作。</p>
十七	送餐设备						
1	保温送餐车	合同签订后 20 天内安装到位	辆	14	1800	25200	<p>品牌：如棕；规格：800*800*900（根据餐盘尺寸定制）；每个教室一辆车，双层保温，尺寸与款式根据校方要求定做。</p>
2	保温箱	合同签订后 20 天内安装到位	只	75	280	21000	<p>品牌：如棕；规格：定制（根据餐盘尺寸定制）；尺寸根据客户要求定制。EPP 材质，需要具有符合法规 (EC) No. 1907/2006 条款 7(2) 第 33 条规定：211 种高度关注物质 (SVHC) 测试的检测报告。</p>
3	送餐车	合同签订后	辆	8	1100	8800	<p>品牌：如棕；规格：1000*600*950（根据客户要求定制）；</p>

		20 天内安装到位					SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；优质静音脚轮，两个万象，两个万向带刹车。
4	加大送餐车	合同签订后 20 天内安装到位	辆	3	4500	13500	品牌：如棕；规格：定制（根据客户要求定制）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM；优质静音脚轮，两个万象，两个万向带刹车。
5	餐具	合同签订后 20 天内安装到位	套	2500	30	75000	品牌：如棕；规格：定制；SUS 304 材质，厚度 1.0MM。每套餐具包含学生餐盘一套，餐勺 1 只，304 隔热碗 1 只。
十八	其他						
1	空调	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	6000	18000	品牌：吉荣；规格：两匹变频；含铜管，含安装。
2	热水器	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	8000	16000	品牌：奥扬；规格：300L；速热大容量，具有防干烧、防高压、防超温、防漏电的功能，一体式落地安装，节能更省空间。
3	紫外线消毒灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	7	150	1050	品牌：宝视达；规格：L=1000；灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430，紫外线(UV-B)波长：200~290nm，电网电压：3500~4500，电压/功率：220V/40W。
4	诱捕式灭蝇灯	合同签订后 20 天内安装到位	台	10	150	1500	品牌：宝视达；规格：30W；电压/功率：220V/30W，360 段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达 100 m ² 。
5	风幕机	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	1800	7200	品牌：南洋有为；规格：L=2000；风轮直径 125mm，出口风速 9-11 米/秒，出口风速 4.5-6 米/秒，有效遮面 3.2 米 2，功率 220V/200W，重量 26KG。
6	排气扇	合同签订后 20 天内安装到位	台	12	350	4200	品牌：如棕；规格：300*600，含安装，铝合金材质。
7	不锈钢地沟盖板	合同签订后 20 天内安装到位	米	60	100	6000	品牌：如棕；规格：300*230，SUS 304 材质，厚度 2.0MM，底下称加强筋。
8	不锈钢双面挡鼠板	合同签订后 20 天内安装到位	套	2	300	600	品牌：如棕；规格：L=1200，SUS 304 材质，厚度 1.0MM，双层板，两面光滑无卫生死角。
9	不锈钢挡鼠板	合同签订后 20 天内安装到位	套	4	450	1800	品牌：如棕；规格：L=2000，SUS 304 材质，厚度 1.0MM，双层板，两面光滑无卫生死角。
十九	杂件						
1	不锈钢锻打菜勺	合同签订后 20 天内安装到位	把	8	20	160	品牌：柠檬猫；规格：3 两；SUS 304 材质
2	不锈钢饭勺	合同签订后 20 天内安装	把	10	20	200	品牌：柠檬猫；规格：φ100；SUS 304 材质

		到位					
3	长面筷	合同签订后 20天内安装 到位	双	4	3	12	品牌：佳岳；规格：42CM；竹制
4	尼龙菜板绿	合同签订后 20天内安装 到位	块	6	75	450	品牌：佳岳；规格：440*310*18mm；加厚
5	尼龙菜板红	合同签订后 20天内安装 到位	块	6	75	450	品牌：佳岳；规格：440*310*18mm；加厚
6	尼龙菜板蓝	合同签订后 20天内安装 到位	块	3	75	225	品牌：佳岳；规格：440*310*18mm；加厚
7	尼龙菜板黄	合同签订后 20天内安装 到位	块	3	75	225	品牌：佳岳；规格：440*310*18mm；加厚
9	新十八子菜刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	6	70	420	品牌：柠檬猫；规格：大号；SUS 304 材质
10	蔬菜刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	30	300	品牌：柠檬猫；规格：中号；SUS 304 材质
11	剁骨刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	2	80	160	品牌：柠檬猫；规格：加厚；SUS 304 材质
12	磨刀石	合同签订后 20天内安装 到位	块	2	25	50	品牌：柠檬猫；规格：大号；加厚
13	打蛋器	合同签订后 20天内安装 到位	把	2	300	600	品牌：柠檬猫；规格：16寸；SUS 304 材质
14	炒勺不锈钢柄	合同签订后 20天内安装 到位	把	8	35	280	品牌：柠檬猫；规格：10两；SUS 304 材质
15	铲刀不锈钢柄	合同签订后 20天内安装 到位	把	8	75	600	品牌：柠檬猫；规格：大号；SUS 304 材质
16	不锈钢漏勺	合同签订后 20天内安装 到位	把	5	45	225	品牌：柠檬猫；规格：300mm；SUS 304 材质
17	精焊水勺	合同签订后 20天内安装 到位	把	6	20	120	品牌：柠檬猫；规格：180mm；SUS 304 材质



18	调料罐	合同签订后 20天内安装 到位	个	20	20	400	品牌：柠檬猫；规格：180mm；SUS 304 材质
19	不锈钢反边斗 盆	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	85	850	品牌：柠檬猫；规格：Φ600mm；SUS 304 材质
20	不锈钢反边斗 盆	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	90	900	品牌：柠檬猫；规格：Φ700mm；SUS 304 材质
21	强力剪刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	10	25	250	品牌：柠檬猫；规格：大号；SUS 304 材质
22	塑料筐	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	80	800	品牌：佳岳；规格：600*420*350mm 绿；加厚
23	塑料筐	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	80	800	品牌：佳岳；规格：600*420*350mm 白；加厚
24	塑料筐	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	80	800	品牌：佳岳；规格：600*420*350mm 红；加厚
25	塑料筐	合同签订后 20天内安装 到位	个	4	80	320	品牌：佳岳；规格：600*420*350mm 蓝；加厚
26	3 钢食品留样 盒	合同签订后 20天内安装 到位	套	20	20	400	品牌：柠檬猫；规格：100*100；SUS 304 材质
27	不锈钢水桶	合同签订后 20天内安装 到位	个	5	45	225	品牌：柠檬猫；规格：16L；SUS 304 材质
28	脚踏带盖垃圾 桶	合同签订后 20天内安装 到位	个	3	280	840	品牌：佳岳；规格：240L；加厚
29	锅刷	合同签订后 20天内安装 到位	把	5	10	50	品牌：柠檬猫；规格：大号；竹制
30	加厚油缸	合同签订后 20天内安装 到位	个	8	45	360	品牌：柠檬猫；规格：10 寸；SUS 304 材质
31	大钢盖	合同签订后 20天内安装 到位	个	6	80	480	品牌：柠檬猫；规格：800mm；SUS 304 材质
32	多功能刨	合同签订后 20天内安装	把	5	25	125	品牌：柠檬猫；规格：中号；SUS 304 材质



		到位					
33	绿色刨刀	合同签订后 20天内安装 到位	把	5	10	50	品牌：柠檬猫；规格：中号；SUS 304 材质
34	不锈钢S勾长	合同签订后 20天内安装 到位	个	2	1.5	3	品牌：柠檬猫；规格：大号；SUS 304 材质
35	不锈钢淘米筛	合同签订后 20天内安装 到位	个	4	90	360	品牌：柠檬猫；规格：3两；加厚
40	收纳盒(大号)	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	80	800	品牌：佳岳；规格：400*300*200；加厚
41	收纳盒(中号)	合同签订后 20天内安装 到位	个	10	70	700	品牌：佳岳；规格：300*200*200；加厚
42	抹布	合同签订后 20天内安装 到位	条	40	5	200	品牌：佳岳；规格：300*600；加厚
投标总报价（人民币：元）						568100	



备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。